



Scavi Binario dispari			
Pila [-]	Altezza media (m)	Superficie media [mq]	Volume scavo [mc]
SP1	10,1	34,76	351,29
P1	1,97	293,54	586,62
P2	1,26	257,79	324,82
P3	1,1	254,74	282,34
P4	2,5	124,77	311,93
SP2	4	54,63	218,52
TOT mc			1807,39

RIFERIMENTI	
RF.01	BDU/BEZZTIV000001 PRESCRIZIONI E MATERIALI
RF.02	BDU/BEZZPZV0002003
RF.03	BDU/BEZZPZV0002004

NOTE
1. TUTTE LE MISURE E QUOTE D'IMPOSTA VANNO CONFERMATE DALLA DIREZIONE LAVORI

COMMITTENTE: **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **CONSORZIO CIDOLIMITI**

PROGETTAZIONE: **SWS**

MANDANTI: **PINI**, **GDP GEOMIN**, **SIS**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **PINI**

PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO
11 - OPERE CIVILI
A-PONTE SUL FIUME ISARCO
Viadotto Binario Dispari
Pianta scavi e fondazioni e sezione longitudinale

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IBQU	1B	E	ZZ	P9	V10200	002	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Verificatore/Approvatore
A	Emissione	A. Scattolon	14/01/2023	F. Tassinari	14/01/2023	G. Scattolon	14/01/2023	A. Scattolon / F. Tassinari / G. Scattolon
B	Emissione degli elaborati di cantiere	A. Scattolon	14/01/2023	F. Tassinari	14/01/2023	G. Scattolon	14/01/2023	A. Scattolon / F. Tassinari / G. Scattolon
C	Emissione e approvazione e pubblicazione	A. Scattolon	14/01/2023	F. Tassinari	24/01/2023	G. Scattolon	14/01/2023	A. Scattolon / F. Tassinari / G. Scattolon