## LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM

| | |
|---|---|
| LED 1 x 24 W | Apparecchio illuminante per installazione a parete con lampada LED 1x24W, flusso luminoso da 3802 lm, tipo IP65 conforme alla specifica RFI/DTC/STS/SE/NES/PF/SLF163A |
| LED 1 x 24 W | Apparecchio illuminante per installazione a parete con lampada LED 1x24W, flusso luminoso da 3802 lm, tipo IP65 conforme alla specifica RFI/DTC/STS/SE/NES/PF/SLF163A - Alimentazione da linea No-Break |
| | Paline in vetroresina h=8m f.t. con 2 apparecchi LED da 154 W per illuminazione piazzale, altezza di montaggio dei proiettori pari a 7,5 m |
| | Paline in vetroresina h=8m f.t. con 2 apparecchi LED da 154 W per illuminazione piazzale, altezza di montaggio dei proiettori pari a 7,5 m. Alimentazione da linea No-Break |
| | Proiettori installati a parete, con altezza di montaggio h=12 m, 2 corpi illuminanti da 154 W, flusso luminoso da 19030 lm, IP67 (1 dei corpi con alimentazione da linea No-Break) |
| | Proiettori installati a parete, con altezza di montaggio h=10 m, 3 corpi illuminanti da 154 W, flusso luminoso da 19030 lm, IP67 (1 dei corpi con alimentazione da linea No-Break) |
| LED 1 x 24 W | Apparecchio illuminante per installazione a soffitto con lampada LED 2x24W, flusso luminoso da 7369 lm, tipo IP65 conforme alla specifica RFI/DTC/STS/SE/NES/PF/SLF163A |
| LED 1 x 24 W | Apparecchio illuminante per installazione a soffitto con lampada LED 2x24W, flusso luminoso da 7369 lm, tipo IP65 conforme alla specifica RFI/DTC/STS/SE/NES/PF/SLF163A - Alimentazione da linea No-Break |
| | Apparecchio per illuminazione di sicurezza ed indicazione via di esodo, lampada LED 1x8 W, flusso luminoso da 1000 lm, IP65 - Corpo in poliammide autoestinguente - Alimentazione da linea No-Break |
| S | Indica corpo illuminante con pittogramma "EXIT" per individuazione uscite |
| | Lampada LED 4x10 W, flusso luminoso da 5516 lm, IP20 - Schermo lamellare antiabbagliamento adatto a luoghi con postazioni per videoterminale, conforme alla specifica RFI/DTC/STS/SE/NES/PF/SLF163A |
| | Lampada LED 4x10 W, flusso luminoso da 5516 lm, IP20 - Schermo lamellare antiabbagliamento adatto a luoghi con postazioni per videoterminale, conforme alla specifica RFI/DTC/STS/SE/NES/PF/SLF163A - Alimentazione da linea No-Break |
| | Proiettore LED da 76 W con flusso luminoso da 6872 lm, tipo IP66 classe II, per installazione a parete |
| | Proiettore LED da 76 W con flusso luminoso da 6872 lm, tipo IP66 classe II, per installazione a parete. Alimentazione da linea No-Break |
| | Interruttore unipolare |
| | Deviatore |
| | Pulsante |
| | Presa 2P+T 10A 230V ad alveoli allineati - Installazione in cassetta da esterno a parete |
| | Presa 2P+T 16A 230V tipo UNEL completa di interruttore automatico bipolare (1 poli protetto) - Installazione in cassetta da esterno a parete |
| | Gruppo prese a parete composto da:<br>1 presa IP55 interbloccata CEE17 2P+T 16A 230V<br>1 presa IP55 interbloccata CEE17 3P+T 16A 400V |

NOTA: Impianto interno da realizzare con tubazioni e cassette installate "a vista".

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

CONSEDI COOLOMBTI

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA:
SWS

MANDANTI:
PINI GDP GEOSERVICE

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Giuseppe Antonio Carlo Pecorella
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce n. 1447

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Giuseppe Antonio Carlo Pecorella
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce n. 1447

**PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA – PONTE GARDENA"**

DISEGNO

13 - IMPIANTI SSE / PPD / CAB TE

SSE DI PONTEGARDENA
Fabbricato e Piazzale
Planimetria impianto luce e Prese FM

| APPALTATORE | | SCALA: |
|---|---|---|
| IL DIRETTORE TECNICO<br>Ing. Giuseppe Antonio Carlo Pecorella<br>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce n. 1447 | | 1:100 |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB0U | 1B | E | ZZ | PA | SE0400 | 002 | A |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Emissione | G. Ramano | 09/12/2021 | G. Garrone | 31/12/2021 | G. Scialdone (Consedi) | 19/01/2022 | IL PROGETTISTA<br>Ing. Giuseppe Pecorella<br>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce n. 1447<br>09/01/2022 |

File: IB0U1BEZZPASE0400002A.dwg

n. Elab.: