

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. Paolo Cucino  
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO  
Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche  
Dotting. PAOLO CUCINO  
ISCRIZIONE ALBO N° 2216

### PROGETTO ESECUTIVO

### PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

#### DISEGNO

16 - LUCE FORZA MOTRICE

ELABORATI GENERALI

-

Piano Posa Cavi MT e 1 kV

APPALTATORE		SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO 		--

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    PROGR.    REV.

IB0U    1B    E    ZZ    TT    LF00000    001    A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	D.Turolla	17/12/2021	G.Di Cosimo	31/12/2021	D.Buttafoco (Dolomiti)	19/01/2022	IL PROGETTISTA P.Cucino

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO  
Dotting. PAOLO CUCINO  
ISCRIZIONE ALBO N° 2216  
29/01/2022

File: IB0U1BEZZTTLF0000001A.dwg

n. Elab.:

TABELLA CAVI IN GALLERIA				SEZIONE [mm <sup>2</sup> ]			CARATTERISTICHE	
ID	Descrizione Linea	Fasi Linea	Lg [m]	Fase	Neutro	PE	Isolam.	Sigla
<b>cavi MT 20kV - Dorsale principale</b>								
1	CABINA MT - PGEP Fortezza ex Dogana - Linea 1	R/S/T	300	1x240	-	-	EPR	RG26H1M16
3	PGEP Fortezza ex Dogana - Cabina Forch	R/S/T	3150	1x240	-	-	EPR	RG26H1M16
4	Cabina Forch - Cabina bypass km 6+500	R/S/T	3130	1x240	-	-	EPR	RG26H1M16
5	Cabina bypass km 6+500 - Cabina bypass km 9+500	R/S/T	3350	1x240	-	-	EPR	RG26H1M16
6	Cabina bypass km 9+500 - Cabina Albes	R/S/T	3110	1x240	-	-	EPR	RG26H1M16
7	Cabina Albes - Cabina Funes	R/S/T	4400	1x240	-	-	EPR	RG26H1M16
8	Cabina Funes - Cabina bypass km 18+600	R/S/T	2710	1x240	-	-	EPR	RG26H1M16
9	Cabina bypass km 18+600 - Cabina Chiusa	R/S/T	2920	1x240	-	-	EPR	RG26H1M16
10	Cabina Chiusa - PGEP interconn. Ponte Gardena	R/S/T	4420	1x240	-	-	EPR	RG26H1M16
11	PGEP interconn. Ponte Gardena - Cabina Smistamento	R/S/T	500	1x240	-	-	EPR	RG26H1M16
12	Cabina Smistamento - Cabina SSE Ponte Gardena Linea 1	R/S/T	830	1x240	-	-	EPR	RG26H1M16
<b>cavi BT 1kV - Dorsale principale</b>								
1	Galleria Scaleres dorsale binario Pari	R/S/T/N	15500	2x120	2x70	-	EPR	FG18M16
2	Galleria Scaleres dorsale binario Dispari	R/S/T/N	15500	2x120	2x70	-	EPR	FG18M16
3	Finestra FORCH	R/S/T/N	2680	1x120	1x70	-	EPR	FG18M16
4	Finestra ALBES	R/S/T/N	1520	1x120	1x70	-	EPR	FG18M16
5	Finestra FUNES	R/S/T/N	385	1x120	1x70	-	EPR	FG18M16
6	Galleria Gardena dorsale binario PARI	R/S/T/N	6100	2x120	2x70	-	EPR	FG18M16
7	Galleria Gardena dorsale binario DISPARI	R/S/T/N	5800	2x120	2x70	-	EPR	FG18M16
8	Finestra CHIUSA	R/S/T/N	3800	1x120	1x70	-	EPR	FG18M16
9	Galleria interconnessione Ponte Gardena dorsale binario Pari	R/S/T/N	2300	2x120	2x70	-	EPR	FG18M16
10	Galleria interconnessione Ponte Gardena dorsale binario Dispari	R/S/T/N	3200	2x120	2x70	-	EPR	FG18M16