



LEGENDA

- STRUTTURE IN C.A.
- MACRONI / SPRITZ BETON
- STRATO DI PROTESI IN CLS C12/15 PROPEDUTICA ALLO SCAVO DELLA TBM
- STRATO DI PROTESI SOTTOPOSTA A COMPATTAZIONE PROCTOR 98% PROPEDUTICA ALLO SCAVO TBM
- TERRENO NATURALE
- COLONNE DI JET-GROUTING A SOSTEGNO DEGLI SCAVI
- TAPPETO DI FONDO IN COLONNE DI JET-GROUTING, H=2.00m
- MATERIALE DA RILEVATO PER PISTA DI CANTIERE, AREA MANOVRA GRU ED ARGINE PROVVISORIA
- SCOGGERA PROVVISORIA
- BINARI ESISTENTI IN ESERCIZIO
- BINARIO ESISTENTE DA DEMOLIRE
- IBE - ASSE INTERCONNESSIONE BINARIO PARI DI PROGETTO
- PIENA 30ennale FIUME ISARCO: Q=+471.28mm

- ### NOTE
- LA TIPOLOGIA DI JET-GROUTING DA ESEGUIRE, NORMALE O A VELOCITA' VARIABILE, DIPENDERA' DAGLI ESITI DEI CAMPI PROVA, IN TERMINI DI RESA DELLA COLONNA E DELLE DEFORMAZIONI MISURATE A PIANO CAMPANIA.
 - PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI VEDA L'ELABORATO IB01BEZ2SP00000001.
 - DURANTE LE FASI DI OCCUPAZIONE PROVVISORIA DELL'ALVEO, SI PREVEDE UNA PULIZIA COSTANTE DEL FONDO PER EVITARE INNALZAMENTI LOCALIZZATI DEL PIELO D'ACQUA.
 - PER LE DIMENSIONI DELLE SCOGGERE SI FACCI RIFERIMENTO ALL'ELABORATO IB01BEZ2R00000002.
 - PER LE CARATTERISTICHE MINIME DEI MATERIALI DA GARANTIRE SI VEDANO GLI ELABORATI IB01BEZ2C0000001 E IB01BEZ2C0000002.
 - PER LA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE FINALE VEDI ELABORATI DI FASE DEFINITIVA.

RIFERIMENTI

IL PRESENTE ELABORATO DEVE ESSERE CONSULTATO UNITAMENTE AI SEGUENTI ELABORATI:

- IB01BEZ2C0000001 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA - PIANOPROFILO DI DETTAGLIO TAV 1
- IB01BEZ2C0000002 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA - PIANOPROFILO DI DETTAGLIO TAV 2
- IB01BEZ2C0000003 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA - PIANOPROFILO DI DETTAGLIO TAV 3

PER LA PARATIA LATO FERROVIA VEDI ELABORATI:

- IB01BEZ2C0000001 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA - PARATIA LATO FERROVIA - TAV 1/3
- IB01BEZ2C0000002 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA - PARATIA LATO FERROVIA - TAV 2/3
- IB01BEZ2C0000003 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA - PARATIA LATO FERROVIA - TAV 3/3

PER LA TRINCEA VEDI ELABORATI:

- IB01BEZ2C0000004 - GALLERIA ARTIFICIALE - SEZIONI TIPO

PER IL CALCOLO DEI VOLUMI RAPPRESENTATI NELLE SEZIONI VEDI ELABORATI:

- IB01BEZ2C0000001 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA - CALCOLO VOLUMI - TAV 1
- IB01BEZ2C0000002 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA - CALCOLO VOLUMI - TAV 2

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO
11 - OPERE CIVILI
C1-PIAZZALE, VIABILITA' E GALLERIA ARTIFICIALE INTERCONNESSIONE PARI CAMERONE ESTRAZIONE TBM, GALL. ARTIF. E TRINCEA INTERCONN. PARI PONTE GARDENA Sistemazione Provvisoria Sezioni Tav 6

SCALA: 1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Rev.	Autore/Rev.
A	Emesso	A. Gatti	18/03/2022	C. Gatti	18/03/2022	C. Gatti	18/03/2022	D. Gatti	18/03/2022
B	Emissione e approvazione	A. Gatti	18/03/2022	C. Gatti	18/03/2022	C. Gatti	18/03/2022	D. Gatti	18/03/2022
C	Emissione e approvazione	A. Gatti	18/03/2022	C. Gatti	18/03/2022	C. Gatti	18/03/2022	D. Gatti	18/03/2022

File: IB01BEZ2C0000006.dwg | n. Elabor.: 18/03/2022