



#### TABELLA INCIDENZE

Spritz-beton	30 kg/m <sup>3</sup>
Arco Rovescio	60 kg/m <sup>3</sup>
Muretta	60 kg/m <sup>3</sup>
Calotta	60 kg/m <sup>3</sup>

#### LEGENDA

P.Ci	Piano dei centri interno
P.Ce	Piano dei centri esterno
P.F.	Piano ferro
P.S.	Piano di scavo
B.Ci	Binario galleria di comunicazione ingresso
B.Ce	Binario galleria di comunicazione uscita
B.P.	Binario pari
B.D.	Binario dispari

#### NOTE GENERALI

-TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM  
 -PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO  
 -EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI

**COMMITTENTE:** ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE LAVORI:** ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**APPALTATORE:** CONSORZIO DOLOMITI

**PROGETTAZIONE:** ING. P. TRENTI, ING. P. CALZADINI, ING. P. CALZADINI, ING. P. CALZADINI

**IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:** ING. P. CALZADINI

**PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"**

**DISEGNO:** Camerioni di comunicazione-BD-sezione\_C1\_tipo\_2  
Carpenteria e particolari

**APPALTATORE:** IL DIRETTORE TECNICO

**SCALA:** Come indicato

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autografo	Data
A	Emissione	M. Inganni	17/01/22	A. Vianello	18/01/22	D. Buttafrotto	19/01/22		
B	EMMISSIONE A URGENTE MODIFICAZIONE COMMITTENZA	L. Giudice	18/07/22	A. Vianello	19/07/22	D. Buttafrotto	20/07/22		

File: IBOU1BEZZW BG N0100024B.dwg