



PROFILO LONGITUDINALE IN ASSE GALLERIA – RAPPRESENTAZIONE DELLE MACROFASI
SCALA 1:50



PARTICOLARE RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE
SCALA 1:20



SEZIONE A-A
SCALA 1:50




TABELLA DELLE DISTANZE(*)-SEZIONE C1 tipo 1

CAMPO D'AVANZAMENTO	PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL CAMERONE
FRONTE/GETTO ARCO ROVESCIO E MURETTE (**)	SVINCOLATA
FRONTE/GETTO DI CALOTTA (**)	SVINCOLATA

(*) LE DISTANZE SONO VALUTATE IN FUNZIONE DI Ø DIAMETRO EQUIVALENTE DELLA SEZIONE TRASVERSALE
(**) LE DISTANZE INDICATE POTRANNO ESSERE RIDEFINITE IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO RISCONTRATO IN CORSO D'OPERA


TABELLA RIASSUNTIVA-SEZIONE TIPO C1 Tipo 1

SPRITZ-BETON FIBROREINFORZATO AL FRONTE	OGNI SFONDO	5 cm calotta; 5 cm su strozzo
	FINE CAMPO	15 cm CALOTTA; 5 cm STROZZO
INTERVENTO RADIALE	N° 13/14 BULLONI Ø24 (Ø SWELLEX EQUIVALENTI) DISPOSTI IN RAGGIERE ALTERNATE, L=6.0m, PASSO LONG.=1.0m, PASSO TRASV.=2.0m ±2.0% (INIEZIONE CHIODATURE ENTRO 3m DALLO SFONDO)	
INTERVENTO AL CONTORNO	---	
DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)	N° 4(2+2) TUBI MICROFESSURATI IN PVC L=30m SOVRAPP. MIN. 12m	
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	CENTINE METALLICHE (*)	HEB 200 p=1.00m ±20%
	SPRITZ-BETON FIBROREINFORZATO AL CONTORNO	Sp=25cm+5cm di PRE-SPRITZ
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp.min.=1.10m, IN CLS ARMATO	
	CALOTTA Sp.=1.00m, IN CLS ARMATO	


(*) LA VARIABILITA' INDICATA E' RELATIVA ALL'INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO (N° INTERVENTI E LUNGHEZZA)

VOLUME DI SCAVO
SCALA 1:200

AREA TOTALE= 169.06 mq
EXTRA SCAVO= 5.10mq



KEY-PLAN



FASI ESECUTIVE

- FASE 1: EVENTUALE ESECUZIONE DEI DRENAGGI IN AVANZAMENTO
- FASE 2: SCAVO A SEZIONE PARZIALIZZATA CON SFONDI DI PROFONDITA' MASSIMA IN CALOTTA DI 1.00 m (3m CON ESPLOSO)
- FASE 3: E' PREVISTA, PER LA SICUREZZA, L'ESECUZIONE DEL BETONCINO PROIETTATO FIBROREINFORZATO SUL CONTORNO (5 cm) E SUL FRONTE (5 cm)
- FASE 4: REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALI PER SINGOLO SFONDO
- FASE 5: RIPETIZIONE DELLA FASE 2-3-4 PER L'INTERA LUNGHEZZA DEL CAMERONE
- FASE 6: POSA CENTINE ED ESECUZIONE DEL SECONDO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBROREINFORZATO SUL CONTORNO (25 cm) PER L'INTERA LUNGHEZZA DEL CAMERONE
- FASE 7: SCAVO STROZZO CON SFONDI DI PROFONDITA' MASSIMA DI 1.00 m
- FASE 8: E' PREVISTA, PER LA SICUREZZA, L'ESECUZIONE DEL BETONCINO PROIETTATO FIBROREINFORZATO SUL CONTORNO (5 cm) E SUL FRONTE (5 cm)
- FASE 9: REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALI POSA CENTINE ED ESECUZIONE DEL SECONDO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBROREINFORZATO SUL CONTORNO (25 cm) PER LO STROZZO
- FASE 10: RIPETIZIONE DELLE FASI DALLA 7 ALLA 9 PER L'INTERA LUNGHEZZA DEL CAMERONE
- FASE 11: SCAVO E GETTO PLATEA PER TRASLAZIONE E MOVIMENTAZIONE FRESEA
- FASE 12: TRASLAZIONE E MOVIMENTAZIONE FRESEA
- FASE 13: SCAVO E POSA IN OPERA ARCO ROVESCIO E POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE A TERGO DELLA MURETTA
- FASE 14: POSA IN OPERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE IN PIEDRITI E CALOTTA
- FASE 15: POSA IN OPERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DEI TUBI MICRO-FESSURATI IN PVC DI DRENAGGIO
- FASE 16: POSA IN OPERA DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO PIEDRITI E CALOTTA

NOTE GENERALI

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM
- PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI «CAMERONI DI INTERCONNESSIONE - PIANTE E SEZIONI (BOU1BEZZVGN000001)»
- PER LA DEFINIZIONE DEI CAMPI DI APPLICAZIONE, VALORI DI SOGLIA E VARIABILITA' DEI SOSTEGNI SI RIMANDA AL DOCUMENTO "LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO".
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SI RIMANDA ALL'ELABORATO (BOU1BEZZSP00000001)
- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOTATE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI.
- IL VOLUME OGGETTO DI COMPUTO E' IL "VOLUME TEORICO".

TABELLA INCIDENZE

Arco Rovescio	60 kg/m³
Muretta	60 kg/m³
Calotta	60 kg/m³

LEGENDA

P.C.	Piano dei centri	B.P.	Binario pari
P.F.	Piano ferro	B.D.	Binario dispari
P.S.	Piano di scavo		

COMMITTENTE



DIREZIONE LAVORI



APPALTATORE



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:	SWS	MANDANTI:	PINI, GDP GEOMIN, SIST, etc.
-------------	-----	-----------	------------------------------

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO

08 - GALLERIE
E - GALLERIA GARDENA
Cameroni di interconnessione - BD - sezione C1 tipo 1
Scavo e consolidamenti

APPALTATORE	IL DIRETTORE TECNICO	SCALA:	Come indicato
-------------	----------------------	--------	---------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE	DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IBOU1	1	B	E	Z	WB	GN	0	2
							0	3

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Data	Approvato	Data	Autografo	Data
A	Emissione	M. Inganni	A. Valente	17/01/22	D. Bubbico	19/01/22	[Signature]	19/01/22
B	EMMISSIONE A CALOTTA, MODIFICAZIONE CANTIERI	L. Giusti	A. Valente	19/07/22	D. Bubbico	20/07/22	[Signature]	20/07/22
C	Emissione a seguito di osservazioni e modificazioni	S. Ciani	F. Ferrara	26/05/23	D. Bubbico	27/05/23	[Signature]	27/05/23