


PROFILO LONGITUDINALE IN ASSE GALLERIA - RAPPRESENTAZIONE DELLE MACROFASI SCALE 1:50



PARTICOLARE RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE SCALE 1:20 DETTAGLIO SEZIONE IN ASSE GALLERIA




TABELLA DELLE DISTANZE(*)-SEZIONE C3

CAMPO D'AVANZAMENTO	CALOTTA	STROZZO
FRONTE/GETTO ARCO ROVESCIO E MURETTE	SVINCOLATA	
FRONTE/GETTO DI CALOTTA	SVINCOLATA	


(*) LE DISTANZE SONO VALUTATE IN FUNZIONE DI Ø DI DIAMETRO EQUIVALENTE DELLA SEZIONE TRASVERSALE
 (**) LE DISTANZE INDICATE POTRANNO ESSERE RIDEFINITE IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO RICOSTRITO IN CORSO D'OPERA

TABELLA RIASSUNTIVA-SEZIONE C3


SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL FRONTE	OGNI SFONDO	5 cm calotta; 5 cm su strozzo
INTERVENTO RADIALE	N° 19/20 BULLONI Ø30 (Ø SWELLEX EQUIVALENTI) DISPOSTI IN RAGGIERE ALTERNATE, L=8.0m, PASSO LONG.=1.0m., PASSO TRASV.=2.0m (INIEZIONE CHIODATURE ENTRO 3m DALLO SFONDO)	
DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)	N° 4(2+2) TUBI MICROFESSURATI IN PVC L=30m SOVRAPP. MIN. 13m	
RIVESTIMENTO PROVVISORIO	CENTINE METALLICHE	HEB 220 p=1.00m ±20%
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	ARCO ROVESCIO E MURETTE	Sp.min.=1.50m, IN CLS ARMATO
	CALOTTA	Sp.=25cm+5cm di FRE-SPRITZ

(*) LA VARIABILITA' INDICATA E' RELATIVA ALL'INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO (N° INTERVENTI E LUNGHEZZA)

VOLUMI DI SCAVO SCALE 1:200



KEY-PLAN



FASI ESECUTIVE

- FASE 1: EVENTUALE ESECUZIONE DEI DRENAGGI IN AVANZAMENTO
- FASE 2: SCAVO A SEZIONE PARALLELA CON SFONDI DI PROFONDEZZA MASSIMA IN CALOTTA DI 1m (3m CON ESPLOSIVO)
- FASE 3: E' PREVISTA, PER LA SICUREZZA, L'ESECUZIONE DEL BENTONICO PROGETTATO FIBRORINFORZATO SUL CONTORNO (5 cm) E SUL FRONTE (5 cm)
- FASE 4: REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALI PER SINGOLO SFONDO
- FASE 5: RIPETIZIONE DELLA FASE 2-3-4 PER L'INTERA LUNGHEZZA DEL CAMERONE
- FASE 6: POSA CENTINE ED ESECUZIONE DEL SECONDO STRATO DI BENTONICO PROGETTATO FIBRORINFORZATO SUL CONTORNO (25 cm) PER L'INTERA LUNGHEZZA DEL CAMERONE
- FASE 7: SCAVO STROZZO CON STIONI DI PROFONDEZZA MASSIMA DI 1 m
- FASE 8: E' PREVISTA, PER LA SICUREZZA, L'ESECUZIONE DEL BENTONICO PROGETTATO FIBRORINFORZATO SUL CONTORNO (5 cm) E SUL FRONTE (5 cm)
- FASE 9: REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALI, POSA CENTINE ED ESECUZIONE DEL SECONDO STRATO DI BENTONICO PROGETTATO FIBRORINFORZATO SUL CONTORNO (25 cm) PER LO STROZZO
- FASE 10: RIPETIZIONE DELLE FASI DALLA 7 ALLA 9 PER L'INTERA LUNGHEZZA DEL CAMERONE
- FASE 11: SCAVO E GETTO PLATTA PER TRASLADAZIONE E MOVIMENTAZIONE PRESA
- FASE 12: TRASLADAZIONE E MOVIMENTAZIONE PRESA
- FASE 13: SCAVO E POSA IN OPERA ARCO ROVESCIO E POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE A TERZO DELLA MURETTA
- FASE 14: POSA IN OPERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE IN PIEDOTTI E CALOTTA
- FASE 15: POSA IN OPERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DEI TUBI MICRO-FESSURATI IN PVC DI DRENAGGIO
- FASE 16: POSA IN OPERA DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO PREDIRTI E CALOTTA

TABELLA INCIDENZE

Arco Rovescio	60 kg/m³
Muretta	60 kg/m³
Calotta	60 kg/m³

LEGENDA

P.C.	Plano dei centri	B.P.	Binario parti
P.F.	Plano ferro	B.D.	Binario diparti
P.S.	Plano di scavo		

NOTE GENERALI

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM
- PER LE TRACCE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI CAMERONI DI COMUNICAZIONE - PIANI E SEZIONI - SOVRAPPONIBILI
- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DA RITENERE AD AVANZAMENTO AUTOMATICO
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO COD. BOUTREZZSP0000001
- PER LA DEFINIZIONE DEI CAMPI DI APPLICAZIONE, VALORI DI SOGLIA E VARIABILITA' DEI SISTEMI SI RIMANDA AL DOCUMENTO LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO

COMITENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:



PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO

08 - GALLERIE E - GALLERIA GARDENA Camerone di comunicazione Nord e Sud - BD - sezione C3 Scavo e consolidamenti

APPALTATORE	SCALA
	Come indicato

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
1B0U	1B	E	ZZ	WB	GN0200	015	C

Rev.	Descrizione	Realizzato	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato Data
A	Emissione	11/01/2020	11/01/2020	A. Valente	11/01/2020	11/01/2020	11/01/2020	A. Pignatelli
B	Emissione a seguito di approvazione	11/01/2020	11/01/2020	A. Valente	11/01/2020	11/01/2020	11/01/2020	A. Pignatelli
C	Emissione a seguito di approvazione	21/02/2021	21/02/2021	P. Pignatelli	21/02/2021	21/02/2021	21/02/2021	A. Pignatelli