



SEZIONE A-A
SCALA 1:50
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO




GEOMETRIA DRENAGGI AL FRONTE




| CIRC. | N° ELEMENTI | RAGGIO | ANGOLO | INCLINAZIONE RADIALE | L. TOT. |
|-------|-------------|--------|--------|----------------------|---------|
| D | 4 | 3.10m | φ=45° | 5.00° | 35 m |



SEZIONE LONGITUDINALE Y-Y
SCALA 1:50



SEZIONE B-B
SCALA 1:50
GETTO DELL'ARCO ROVESCIO E IMPERMEABILIZZAZIONE



- SEZIONE TIPO A0**
PRINCIPALI FASI ESECUTIVE
- FASE 1: SCAVO A PIENA SEZIONE PER SFONDI DI 2.50 m
 - FASE 2: RIVESTIMENTO PROVVISORIO AL CONTORNO CON SPRITZ-BETON sp.5cm
 - FASE 3: ESECUZIONE CONSOLIDAMENTO RADIALE
 - FASE 4: COMPLETAMENTO DEL RIVESTIMENTO PROVVISORIO AL CONTORNO CON SPRITZ-BETON sp. 10cm (sp. tot. 15cm)
 - FASE 5: RIPETIZIONE DELLE FASI PRECEDENTI FINO AL GETTO DELL'ARCO ROVESCIO
 - FASE 6: SCAVO DI RIBASSO E GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE DISTANZA DAL FRONTE COME DA LINEE GUIDA
 - FASE 7: POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE
 - FASE 8: GETTO CALOTTA, DISTANZA DAL FRONTE COME DA LINEE GUIDA


TABELLA RIASSUNTIVA SEZIONE TIPO A0

| IMPERMEABILIZZAZIONE | TESSUTO NON TESSUTO + PVC |
|-------------------------------------|---|
| SPRITZ-BETON FIBROFORZATO | AL CONTORNO Sp=15 (5+10)cm. AL FRONTE Sp=10cm ogni fine campo |
| PRESOSTEGNO AL CONTORNO | n° 11+10 +(1+1 EVENTUALI) BULLONI TIPO SWELLEX Pm24, L=4.50m, PASSO LONG. 2.5m ±20%, PASSO TRASV. 1.50m ±20% |
| DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI) | N°4(2+2) TUBI MICROFORZATI IN PVC L=35.00 m, OGNI 12.50 m DI AVANZAMENTO, I PRIMI 10.00 m DA BOCCAFORO DOVRANNO ESSERE CIECHI |
| ARMATURA RIVESTIMENTO DEFINITIVO | ARCO ROVESCIO Sp= 0.70m E MURETTE Sp= Var (incidenza 60 Kg/mc) CALOTTA Sp= 0.60m (incidenza 60 Kg/mc) |

TABELLA DELLE DISTANZE - SEZIONE TIPO A0

| CAMPO D'AVANZAMENTO | 2.5 m |
|--------------------------------------|---------------|
| FRONTE/GETTO ARCO ROVESCIO E MURETTE | MAX 3φ |
| FRONTE/GETTO DI CALOTTA | NON VINCOLATO |

LE DISTANZE SONO VALUTATE IN FUNZIONE DI 4 DIAMETRO EQUIVALENTE DELLA SEZIONE TRASVERSALE
LE DISTANZE INDICATE POTRANNO ESSERE RIFINITE IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO RISCOPERTO IN CORSO D'OPERA
IL NUMERO DEI DRENI SARÀ IN FUNZIONE DELLE REALI QUANTITA' DI ACQUA RISCOPRITE AL FRONTE IN CORSO D'OPERA



- RIFERIMENTI**
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SI RIMANDA ALL'ELABORATO IBOU1AZZSPGN000001
- LEGENDA**
- P.C. = PIANO DEI CENTRI
P.R. = PIANO DI ROTOLAMENTO
P.S. = PIANO DI SCAVO

COMMITTENTE: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: ITALFERR - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: wbuild | Impianti | CONSORZIO DOLOMITI

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: SWS; MANDANTI: PINI, GDP GEOMINI, SIST, LIREL, SIST

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: GIULIO ANGELO TRENTI, DOTT. SPADOLLO GIUGNO, ISCRIZIONE ALBO N° 2216

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO: 08 - GALLERIE
H - FINESTRA FORCH
Galleria tecnologica - Sezione tipo A0 - Scavi e consolidamenti

APPALTATORE: IL DIRETTORE TECNICO: [Signature]

SCALA: 1:50

COMMESSA: LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
1B0U 1B E Z Z WB GN03000 019 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autore/Rev. Data |
|------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---|
| A | Revisione generale | P. Spigari | 26/03/2023 | E. Sestini | 26/03/2023 | [Signature] | 26/03/2023 | DIRETTORE TECNICO IL PROGETTISTA P. COIRO DOTT. SPADOLLO GIUGNO ISCRIZIONE ALBO N° 2216 31/03/2023 |

File: IBOU1BEZZWBG0300019A.dwg n. Elab: