



NOTA

- IL VOLUME OGGETTO DI COMPUTO E' IL "VOLUME TEORICO" E NON INCLUDE IL VOLUME DI "EXTRASCAVO"

RIFERIMENTI

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SI RIMANDA ALL'ELABORATO IBOU1BEZZWBGND000001
- PER LE LINEE GUIDA, SI RIMANDA ALL'ELABORATO IBOU1BEZZWBGND000007
- PER LA CARPENTERIA VEDI ELAB. IBOU1BEZZWBGND040004

NOTE

1. LA PERCENTUALE DI APPLICAZIONE DELLA SEZIONE TIPO DI SCAVO AD E' PARI ALL'15%

LEGENDA

P.C. = PIANO DEI CENTRI
P.R. = PIANO DI RISTABILIMENTO
P.S. = PIANO DI SCAVO

FASI ESECUTIVE

FASE 1: EVENTUALE ESECUZIONE DEI DRENAGGI IN AVANZAMENTO;
FASE 2: SCAVO A PENA SEZIONE MEDIANTE ESPLOSIONE CON SFONDI DI PROFONDITA' MASSIMA 2,80 m CON SACOMATURA DEL FRONTE A FORMA CONCAVA ED E' PREVISTA, PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DI UNO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBROREINFORZATO DI 5 cm AL CONTORNO DI 5 cm EDI FRONTO DEI SCAVOI SFONDI E DI 10 cm SUL FRONTE DI SCAVO PER OGNI FINE CAMPI;
FASE 3: REALIZZAZIONE CHIODATURE RADIALE;
FASE 4: POSA CENTINE;
FASE 5: REALIZZAZIONE STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBROREINFORZATO DI SPESORE 25cm AL CONTORNO DELLO SCAVO;
FASE 6: POSA IN OPERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DEL SISTEMA DI DRENAGGIO A TERGO DELLE MURETTE;
FASE 7: GETTO DI MURETTE E ARCO ROVESCIO;
FASE 8: POSA IN OPERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DI CALOTTA;
FASE 9: GETTO DELLA CALOTTA;

TABELLA RIASSUNTIVA

| DESCRIZIONE | REDAZIONE | VERIFICATO | DATA | APPROVATO | DATA | AUTORIZZATO | DATA |
|---|---|------------|------|-----------|------|-------------|------|
| SPRITZ-BETON FIBROREINFORZATO AL FRONTE | | | | | | | |
| DRENAGGIO IN AVANZAMENTO (EVENTUALE) | N° 4(2+2) TUBI MICROFORATI IN PVC L=30m SOVRAPP. MIN. 10cm IN SITUAZIONI DI PORTATE PIU' CONTENUTE L=8/10m | | | | | | |
| RIVESTIMENTO PROVVISORIO | CENTINE METALLICHE 2PNI 180 g=1,40m ±20% | | | | | | |
| SPRITZ-BETON FIBROREINFORZATO AL CONTORNO | SPRITZ-BETON FIBROREINFORZATO AL CONTORNO Sp=25cm+5cm di PRE-SPRITZ | | | | | | |
| INTERVENTO RADIALE (*) | N° 11/10 ±20% BULLONI TIPO SHELLEY Pn24 DISPOSTI IN RANGERE ALTERNATE, L=4,5m, PASSO LONG.=1,4m, PASSO TRAV.=1,5m | | | | | | |

(*) LA VARIABILITA' INDICATA E' RELATIVA ALL'INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO (N° INTERVENTI E LUNGHEZZE)

COMMITTENTE: **RFI** - GRUPPO FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **WORLD** / **IMPENSA** / **CONSORZIO DOLOMITI**

PROGETTAZIONE: **SWS** / **PINI** / **GDP GEOMINI** / **SISI** / **DRONDI** / **PRODOTTORE**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **DRONDI** / **PRODOTTORE**

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO: **08 - GALLERIE**
I-FINESTRA ALBES
Nodo tecnologico di Albes
By pass NBTN/PPD - Sezione Tipo A1 - scavo e consolidamenti

APPALTATORE: **SCALA: 1:50**

| Rev. | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato | Data | Aut. Data |
|------|--|---------------|------------|-----------|------------|------------|
| A | Emissione | A. Gatti | C. Gatti | C. Gatti | 09/03/2023 | 09/03/2023 |
| B | Emissione a seguito di approvazione in | U. Bortolotto | C. Gatti | C. Gatti | 14/03/2023 | 14/03/2023 |

File: IBOU1BEZZWBGND04000038.dwg n. Elab.: