



LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
●	DISPENSORE DI TERRA COMPONIBILE IN ACCIAIO RIVESTITO IN RAME, DELLA PROFONDITA' DI 1,5 METRI INSTALLATO IN POZZETTO DI CEMENTO (500x500x500 mm) TIPO ISPEZIONABILE PER MISURE.
—	CORDA DI RAME INTERRATA SEZIONE 120mmq
- - -	PIATTO DI RAME A PARETE

NOTE GENERALI

- 1)- COLLEGARE A TERRA I FERRI DI ARMATURA DEL CEMENTO ARMATO DELL'EDIFICIO
- 2)- LA CORRETTA DISPOSIZIONE DELLE VIE CAVI IN TUBO PVC DOVRA' ESSERE VERIFICATA E DEFINITA DURANTE I MONTAGGI
- 3)- LA CORRETTA DISPOSIZIONE DEL CUNICOLO DOVRA' ESSERE VERIFICATA IN ACCORDO ALLE DIMENSIONI REALI DEI QUADRI ELETTRICI MT/BT
- 4)- PREVEDERE PIATTO DI RAME IN OGNI STANZA A CUI COLLEGARE TUTTE MASSE METALLICHE, LO STESSO SARA' COLLEGATO ALLA RETE DI TERRA ESTERNA
- 5)- PER IL LAY OUT DEGLI IMPIANTI INTERNI VEDERE IL DOCUMENTO MDL112D26P9LF0200001 - Planimetria LFM - Fermata di Vanzago

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

**DIREZIONE TECNICA - U.O. CENTRO DI PRODUZIONE MILANO
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO**

**POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA. TRATTA RHO-GALLARATE
QUADRUPPLICAMENTO RHO-PARABIAGO E RACCORDO Y**

LUCE E FORZA MOTRICE

Lay out locali alimentazioni LFM - Fermata di Vanzago

SCALA :

1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

MDL1 12 D 26 PB LF0200 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione Esecutiva	<i>M. Reggiani</i>	15.12.2010	<i>M. Reggiani</i>	15.12.2010	<i>S. Borelli</i>		<i>S. Borelli</i>



File: MDL112D26PBLF0200001A

n. Elab.: