

Si trasmette quanto in oggetto

--

Il Soprintendente

Dr. Antonino De Marco

I messaggi inviati sono strettamente riservati ai/i destinatario/i. Se non siete il destinatario/i o avete ricevuto per errore questo messaggio siete pregati di inviare una segnalazione a urpsoprirg@regione.sicilia.it tel.0932249462.



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni Culturali
dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Indirizzo di Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Servizio 17 - Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Ragusa**

Piazza Libertà, 2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249411 - fax 0932-623044
soprirg@regione.sicilia.it
Soprintendente : dott. Antonino De Marco

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

**S17.2 Sezione per i Beni Architettonici e Storico - Artistici, Paesaggistici e
Demoetnoantropologici**
Dirigente Responsabile - dott. Antonino De Marco
Tel. 0932-249405 fax 0932-623044
e.mail : ademarco@regione.sicilia.it
Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. 3046 del 01/06/2023

Posizione:

Ragusa Prot. n. 114 U.O.02 del 09-01-2024
Allegati n. 1

Oggetto: **Ispica (RG) [ID 8186]** - Procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto agrifotovoltaico di potenza pari a 40,012 MW e delle relative opere annesse ed infrastrutture necessarie alla connessione RTN, localizzato nel comune di Ispica (RG) e opere connesse nel comune di Rosolini (SR) e Noto (SR).
Proponente Limes 13 S.r.l..
(Nota MIC assunta con prot. nr. 3046 del 01/06/2023 - [ID 8186]).

Ditta: Limes 13 S.r.l.

F° 66 p.lle varie (impianto di produzione)
F° 68 p.lle varie (impianto di produzione)
F° 75 p.lle varie (impianto di produzione)
nel Comune di Ispica (RG)
Impianto agro-fotovoltaico (fuori vincolo)

PEC **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali
Divisione V . Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov

e p.c. PEC.

Alla Società Limes 13 S.r.l.
via Giuseppe Giardina, n. 22
96018 - PACHINO (SR)
limes13@pec.it

e p.c.

**Alla Sezione per i Beni Archeologici U.O.3
SEDE**

Per quanto in oggetto e per i seguiti di competenza di codesto Ministero, si trasmette copia del parere protocollo nr. 7176/U.O. 02 del 29 novembre 2023 afferente l'impianto fotovoltaico in parola erroneamente non indirizzato a codesto Ministero.

*Il Soprintendente
(dott. Antonino De Marco)*

Responsabile procedimento		Antonino De Marco (Gc)		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel. 0932-249438	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprirg@regione.sicilia.it				Responsabile: nome cognome	
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni Culturali
dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Indirizzo di Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Servizio 17 - Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Ragusa**

Piazza Libertà, 2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249411 - fax 0932-623044
soprirg@regione.sicilia.it
Soprintendente : dott. Antonino De Marco

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

**S17.2 Sezione per i Beni Architettonici e Storico - Artistici, Paesaggistici e
Demoetnoantropologici**

Dirigente Responsabile - dott. Antonino De Marco
Tel. 0932-249405 fax 0932-623044
e.mail : ademarco@regione.sicilia.it
Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. 3046 del 01/06/2023

Posizione:

Ragusa Prot. n. 7976 U.O. 02 del
Allegati n.

29 NOV 2023

Oggetto: **Ispica (RG) [ID 8186]** - Procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto agrifotovoltaico di potenza pari a 40,012 MW e delle relative opere annesse ed infrastrutture necessarie alla connessione RTN, localizzato nel comune di Ispica (RG) e opere connesse nel comune di Rosolini (SR) e Noto (SR).
Proponente Limes 13 S.r.l..

(Nota MIC assunta con prot. nr. 3046 del 01/06/2023 - [ID 8186]).

Ditta: Limes 13 S.r.l.

F° 66 p.lle varie (impianto di produzione)

F° 68 p.lle varie (impianto di produzione)

F° 75 p.lle varie (impianto di produzione)

nel Comune di Ispica (RG)

Impianto agro-fotovoltaico (fuori vincolo)

PEC.

Alla Società Limes 13 S.r.l.
via Giuseppe Giardina, n. 22
96018 - PACHINO (SR)
limes13@pec.it

PEC.

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R.
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEC.

Assessorato dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Energia
Servizio VIII - URIG
Palermo (PA)

PEC.

Assessorato dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Energia
Servizio III - Autorizzazioni e Concessioni
Palermo (PA)

Responsabile procedimento		Antonino De Marco (Gc.)		(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249438	Durata procedimento
				(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome					
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento

PEC. Assessorato dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale all'Energia
Servizio I - Autorizzazioni Ambientali
Palermo (PA)
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

PEC. Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O.S.1.2 "Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa 169
90146 Palermo (PA)
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

PEC. Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
soprinsr@certmail.regione.sicilia.it

PEC. Al Sig. Sindaco del Comune di Ispica
info@cert.comune.rg.it

PEC. Al Sig. Sindaco del Comune di Rosolini (SR)
protocollo@pec.comune.rosolini.it

PEC. Al Sig. Sindaco del Comune di Noto (SR)
protocollo@comunenoto.legalmail.it

e p.c. Alla Sezione per i Beni Archeologici U.O.3
SEDE

Con riferimento all'oggetto emarginato, pervenuto al nostro prot. 3046 del 01/06/2023, questa
Soprintendenza;
Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. ed il Regolamento
03/06/1940 n.1357;

Visto l'art.143 comma 9 del Codice;

Visto l'art.142 lett. c del Codice;

Visto l'art.142 lett. m del Codice;

Visto l'art.136 lett. d del Codice;

Visto il D.A. n. 5025 del 12/1/95 - Pubbl. G.U.R.S. n. 13 del 11/3/95 - D.A. di proroga n. 5201 del 31/1/97
- Pubbl. G.U.R.S. n. 8 del 15/02/1997 con il quale è sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico la

Cava d'Ispica e Scardina;

Visto il D.A. 63/Gab. del 12/06/2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 (parte I), del 28/06/19, con il quale
l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'approvazione del Piano
Paesaggistico, degli ambiti n. 15-16-17, ricadenti nella Provincia di Ragusa, con le modifiche e integrazioni
del D.A. n. 874 del 26/02/2018.

Vista la tavola 26_7 del sopraccitato piano "Regimi Normativi" e l'art. 32 delle norme di Attuazione, Paesaggi
locali 12 "Cava d'Ispica";

Vista la tavola 26_7 di Piano "Regime Normativo", l'art. 33 delle norme di Attuazione, Paesaggio Locale 13
"Pozzallo";

Visto il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 e successive modifiche ed integrazioni relativa alla
idoneità della superficie oggetto dell'intervento;

Vista la Tavola 9a del sopraccitato piano "Regimi Normativi", Art. 17 delle norme di Attuazione dei Beni
Isolati, indicati con i seguenti nr. e denominazione: nr. 195 Rosselle Modica; nr. 234 Case San Basile; nr. 257
Case Bruno; nr. 70 Case Carruba Bruno;

Considerato che l'area dove dovrà sorgere l'impianto agri-fotovoltaico è circondato da vincoli paesaggistici,
quali: art. 142 lett "c" del D.Lgs. 42/04 I fiumi, i torrenti, etc.; Tavola 9a del sopraccitato piano "Regimi

Responsabile procedimento Antonino De Marco

(se non compilato: responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Stanza Piano Terra Tel. 0932-249438 Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpsopr@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome

Stanza Piano Terra Tel. Orario e giorni ricevimento

Normativi", Art. 17 delle norme di Attuazione dei Beni Isolati con D.A. 63/Gab. Del 12/06/2019 e ss.mm.ii., elencati con gli Allegati FI-01 e FI-02: nr. 195 Rosselle Modica; nr. 234 Case San Basile; nr. 257 Case Bruno; nr. 70 Case Carruba Bruno;

Verificato che l'impianto agri-fotovoltaico ricade nel comune di Ispica (Fuori vincolo paesaggistico) circondato da Beni Isolati sopra citati e la realizzazione del cavidotto ricadente in area di Livello di Tutela 1 e 2 con il D.A. 63/Gab. del 12/06/2019 con vincolo art. 142 lett. c del D. Lgs. 42/04 (fiumi e torrenti) - art. 142 lett. m del D. Lgs. 42/04 vincolo con aree di interesse archeologico - art. 136 lett. d del D. Lgs. 42/04 area decretata con D.A. n° 5029 del 12/1/95 e D.A. di proroga n° 5201 del 31/1/97 a vincolo di notevole interesse pubblico;

Visto l'art. 40 delle Norme citate;

Visto il parere dell'U.O. 03 Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza con nota prot. 2516 del 09/05/2023;

Visti gli elaborati progettuali, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs. n° 42 del 22/01/2004, per quanto di stretta competenza esprime parere favorevole all'accuso progetto, che si restituisce munito del "Visto", alle seguenti condizioni:

a) Parere paesaggistico: 1) Sul lotto oggetto di intervento, venga realizzata una schermatura con alberi ad alto fusto (carrubo o ulivo), di almeno 5 anni, di varietà autoctone debitamente certificate, a quindonconce e con sesto 5x5, completa di impianto d'irrigazione idoneo a garantire all'attecchimento e il mantenimento degli alberi piantumati; 2) Dovranno essere presentate le certificazioni degli alberi piantati; tutte le porzioni di suolo non coperte dai pannelli fotovoltaici ed i corridoi di servizio dovranno essere coltivati con leguminose; 3) Per i primi cinque anni la ditta avrà l'obbligo di produrre adeguata documentazione fotografica, con planimetria riportante i conti uffici, idonea a dimostrare l'attecchimento degli alberi e la coltivazione delle leguminose; 4) Dovranno essere mantenuti eventuali alberi esistenti, è fatto divieto di movimentare terra vegetale e dovranno essere mantenuti i livelli originari del terreno e il mantenimento dei muri a secco; 5) Non dovrà effettuare movimenti di terra con scavi e riporti e/o reinterri; 6) Il cavidotto che collega l'impianto fotovoltaico alle cabine elettriche, dovrà essere realizzato interrato; 7) L'agri-fotovoltaico dovrà distanziarsi dal perimetro dei Beni Isolati sopra citati 150,00 mt.

b) Parere archeologico: considerata la notevole estensione dell'impianto in parola si danno le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. con riferimento alla nota di quest'Ufficio prot. n. 8755 del 10/11/2022 e così come previsto al paragrafo 9.7 della Circolare 1/2016 del Mibact, codesta Società, in corso d'opera, per l'esercizio della sorveglianza archeologica sulle attività in progetto, ivi comprese le opere di connessione, a sua cura, dovrà prevedere, sul cantiere la presenza di uno o più archeologi qualificati come all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 che dovranno correlare la loro attività con i funzionari archeologi di questa Soprintendenza. Quanto sopra affinché le opere di che trattasi non arrechino pregiudizio al patrimonio archeologico che, eventualmente, dovesse celarsi nel sottosuolo e di cui non si è avuta contezza nel corso delle predette indagini che comunque sono state poste in essere a campione.
 2. fatti salvi i casi in cui i cavidotti attraversassero tratte in sopraelevata o su alti terrapieni, per la realizzazione di dette opere di connessione alla RTN, si fa espresso divieto dell'uso del trencher a meno che non si eseguano preventivamente ulteriori saggi,
 3. per quanto al punto 1), codesta Società, dovrà, con congruo anticipo (almeno trenta giorni prima), rispetto alla data d'inizio dei lavori, comunicare, per iscritto, a questa Soprintendenza, U.O. S17.3 - Sezione per i Beni archeologici, bibliografici ed archivistici (soprintg@regione.sicilia.it, soprintg.uo04@regione.sicilia.it, 0932/249435, 338-7839788), i nominativi dei professionisti archeologici a quanto sopra delegati che, alla fine dei lavori, dovranno produrre ampia e dettagliata relazione su quanto svolto.
 4. nel caso in cui durante i lavori di realizzazione dell'impianto gli archeologi preposti alla sorveglianza archeologica dovessero rinvenire strutture o manufatti di interesse archeologico, la cui tutela risultasse incompatibile con le opere da realizzare, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 90 del D. Lgs. 42/04, dalla cui inosservanza discendono le sanzioni di cui agli art. 161 e 175 del medesimo D. Lgs. la Scrivente si riserva di richiedere una variante al progetto previe eventuali ulteriori verifiche archeologiche a cura di codesta Società e col coordinamento scientifico di questa Soprintendenza.
 5. la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra potrà comportare, qualora ne ricorreranno le condizioni, il fermo degli stessi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004
- Al completamento dei lavori deve essere presentata ampia documentazione fotografica.**