



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni Culturali
dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Indirizzo di Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Servizio 17 - Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Ragusa**

P.zza Libertà, 2 - 97100 Ragusa
tel. 0932-249411 – fax 0932-623044
soprirg@regione.sicilia.it
Soprintendente : dott. Antonino De Marco

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

**S17.2 Sezione per i Beni Architettonici e Storico – Artistici, Paesaggistici e
Demoetnoantropologici**
Dirigente Responsabile – dott. Antonino De Marco
Tel. 0932-249405 fax 0932-623044
e.mail : ademarco@regione.sicilia.it
Posta certificata: soprirg@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. 7362 del 04/12/2023

Posizione:

Ragusa Prot. n. 116 U.O.02 del 09/01/2024
Allegati n. _____

Oggetto: **Ispica (RG) [ID 8965] – Progetto di un impianto agrifotovoltaico** localizzato nel comune di Ispica (RG) di potenza pari a 27,263 MWP (potenza AC pari a 24,359 MW), sito in **contrada Gianlupo** al Foglio 44 P.lle 2-3-5-8-10-11-12-13-15-16-32-42-45-46-48-84-106-107-110-117-145-155-156-161-162-163-168-169-180-182-198-199-216 e Foglio 29 P.lla 69 nonché di tutte le opere connesse (utenza e di rete) ed infrastrutture necessarie per la connessione alla rete elettrica di distribuzione ricadenti nei Comuni di Ispica (RG), Noto (SR) e Rosolini (SR). **Approvazione piano saggi e parere finale.**

(Nota prot nr. 7362 del 04/12/2023 della Società Limes 28 S.r.l. - [ID 8965]).

Ditta: Limes 28 S.r.l.

F° 44 p.lle varie (impianto di produzione)
F° 29 p.la 69 (impianto di produzione)
nel Comune di Ispica (RG)

Impianto agrifotovoltaico (fuori vincolo)

PEC Alla **Società Limes 28 S.r.l.**
limes28@pec.it

PEC **Ministero della Cultura**
Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R.
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEC Servizio II-DG ABAP
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

PEC **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**
Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali
Divisione V . Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov

PEC Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Gc)			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel. 0932-249438	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome _____					
Stanza	15	Piano	Terra	Tel. _____	Orario e giorni ricevimento _____

PEC Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Regione Siciliana

PEC All' Assessorato regionale dei Beni Culturali e I. S.
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

PEC Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
soprirs@certmail.regione.sicilia.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Ispica
info@cert.comune.rg.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Noto (SR)
protocollo@comunenoto.legalmail.it

PEC Al Sig. Sindaco del Comune di Rosolini (SR)
protocollo@pec.comune.rosolini.it

e p.c. Alla Sezione per i Beni Archeologici U.O.3
SEDE

Con riferimento all'oggetto emarginato, pervenuto al nostro prot. 7362 del 04/12/2023, questa Soprintendenza;

Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs n° 42 del 22/01/2004 e s.m.i. ed il Regolamento 03/06/1940 n.1357;

Visto l'art.143 comma 9 del Codice;

Visto l'art.142 lett. c del Codice;

Visto l'art.142 lett. m del Codice;

Visto l'art.136 lett. d del Codice;

Visto il D.A. n° 5029 del 12/1/95 - Pubbl. G.U.R.S. n° 13 dell,11/3/95 - D.A. di proroga n° 5201 del 31/1/97 - Pubbl. G.U.R.S. n° 8 del 15/02/1997 con il quale è sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico la Cava d'Ispica e Scardina;

Visto il D.A. 63/Gab. del 12/06/2019, pubblicato nella G.U.R.S. n. 30 (parte I), del 28/06/19, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'approvazione del Piano Paesaggistico, degli ambiti n. 15-16-17, ricadenti nella Provincia di Ragusa, con le modifiche e integrazioni del D.A. n. 874 del 26/02/2018.

Vista la tavola 26_7 del sopracitato piano "Regimi Normativi" e l'art. 32 delle norme di Attuazione, Paesaggi locali 12 "Cava d'Ispica";

Vista la tavola 26_7 di Piano "Regime Normativo", l'art. 33 delle norme di Attuazione, Paesaggio Locale 13 "Pozzallo";

Visto il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n° 199 e successive modifiche ed integrazioni relativa alla idoneità della superficie oggetto dell'intervento;

Vista la Tavola 9a del sop racitato piano "Regimi Normativi", Art. 17 delle norme di Attuazione dei Beni Isolati, indicati con i seguenti nr. e denominazione: **nr. 192 Villa Modica; nr. 211 Casa Oliva Bruno; nr. 70 Case Carruba Bruno;**

Considerato che l'area dove dovrà sorgere l'impianto agri-fotovoltaico è circondato da vincoli paesaggistici, quali: art. 142 lett "c" del D.Lgs. 42/04 I fiumi, i torrenti, etc.; Tavola 9a del sopracitato piano "Regimi Normativi", Art. 17 delle norme di Attuazione dei Beni Isolati con D.A. 63/Gab. Del 12/06/2019 e

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Gc)			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	Piano	Terra	Tel. 0932-249438	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprigr@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome					
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento

ss.mm.ii., elencati con gli Allegati F1-01 e F1-02: nr. 192 Villa Modica; nr. 211 Casa Oliva Bruno; nr. 70 Case Carruba Bruno;

Verificato che l'impianto agri-fotovoltaico ricade nel comune di Ispica (Fuori vincolo paesaggistico) circondato da Beni Isolati sopra citati e la realizzazione del cavidotto ricadente in area di Livello di Tutela 2 con il D.A. 63/Gab. del 12/06/2019 con vincolo art. 142 lett. c del D. Lgs. 42/04 (fiumi e torrenti) - art. 136 lett. d del D. Lgs. 42/04 area decretata con D.A. n° 5029 del 12/1/95 e D.A. di proroga n° 5201 del 31/1/97 a vincolo di notevole interesse pubblico sopra menzionati;

Visto l'art. 40 delle Norme citate;

Visto il parere endoprocedimentale dell'U.O.03 Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza con nota prot. 7783 del 19/12/2023;

Visti gli elaborati progettuali, **questa Soprintendenza**, ai sensi dell'art. 146 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D. Lgs n° 42 del 22/01/2004, per quanto di stretta competenza esprime **parere favorevole** all'accluso progetto, che si restituisce munito del "**Visto**", alle seguenti condizioni:

a) Parere paesaggistico: 1) Sul lotto oggetto di intervento, venga realizzata una schermatura con alberi ad alto fusto (carrubo o ulivo), di almeno 5 anni, di varietà autoctone debitamente certificate, a quinconce e con sesto 5x5, completa di impianto d'irrigazione idoneo a garantire all'attecchimento e il mantenimento degli alberi piantumati; 2) Dovranno essere presentate le certificazioni degli alberi piantati; tutte le porzioni di suolo non coperte dai pannelli fotovoltaici ed i corridoi di servizio dovranno essere coltivati con leguminose; 3) Per i primi cinque anni la ditta avrà l'obbligo di produrre adeguata documentazione fotografica, con planimetria riportante i coni ottici, idonea a dimostrare l'attecchimento degli alberi e la coltivazione delle leguminose; 4) Dovranno essere mantenuti eventuali alberi esistenti, è fatto divieto di movimentare terra vegetale e dovranno essere mantenuti i livelli originari del terreno e il mantenimento dei muri a secco; 5) Non dovrà effettuare movimenti di terra con scavi e riporti e/o reinterri; 6) Il cavidotto che collega l'impianto fotovoltaico alle cabine elettriche, dovrà essere realizzato interrato; 7) l'agri-fotovoltaico dovrà distanziarsi dal perimetro dei Beni Isolati sopra citati 150,00 mt..

b) Parere archeologico: *"Ai fini della tutela archeologica con riferimento alla nota della Società proponente del 1 dicembre u.s., assunta al protocollo generale di quest'Ufficio con n. di prot. 7362 del 4/12/2023, con la quale si trasmette la relazione relativa alle indagini archeologiche in parola vista la predetta relazione; considerato che i saggi realizzati hanno dato esito negativo e che la relazione finale è, comunque, ampiamente condivisibile;*

per quanto alla tutela archeologica, si ritiene conclusa la procedura di verifica dell'interesse archeologico prevista all'art. 41, c.4 del D.Lgs. 36/2023, ma considerata la notevole estensione dell'impianto in parola si danno le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1. con riferimento alla nota di quest'Ufficio prot. n. 202330164903 del 17/07/2023 e così come previsto al paragrafo 9.7 della Circolare 1/2016 del Mibact, codesta Società, in corso d'opera, dovrà predisporre la sorveglianza archeologica su tutte le opere in progetto ivi comprese le opere di connessione. Per l'esercizio della quale sorveglianza, a suoi totali cura e onere, dovrà prevedere, sul cantiere la presenza di uno o più archeologi qualificati come all'allegato I.8 all' art. 41, c.4 del D. Lgs. 36/2023 che dovranno correlare la loro attività con i funzionari archeologi di questa Soprintendenza. Quanto sopra affinché le opere di che trattasi non arrechino pregiudizio al patrimonio archeologico che, eventualmente, dovesse celarsi nel sottosuolo e di cui non si è avuta contezza nel corso delle predette indagini che comunque sono state poste in essere a campione.*
- 2. fatti salvi i casi in cui i cavidotti attraversassero tratte in sopraelevata o su alti terrapieni, per la realizzazione di dette opere di connessione alla RTN, si fa espresso divieto dell'uso del trencher a meno che non si eseguano preventivamente ulteriori saggi,*
- 3. per quanto al punto 1), codesta Società, dovrà, con congruo anticipo (almeno trenta giorni prima), rispetto alla data d'inizio dei lavori, comunicare, per iscritto, a questa Soprintendenza, U.O. S17.3 – Sezione per i Beni archeologici, bibliografici ed archivistici (soprirg@regione.sicilia.it, soprirg.uo04@regione.sicilia.it, 0932/249435, 338-7839788), i nominativi dei professionisti archeologici a quanto sopra delegati che, alla fine dei lavori, dovranno produrre ampia e dettagliata relazione su quanto svolto.*
- 4. nel caso in cui durante i lavori di realizzazione dell'impianto gli archeologi preposti alla sorveglianza archeologica dovessero rinvenire strutture o manufatti di interesse archeologico, la cui*

Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Gc)			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)		
Stanza	Piano	Terra	Tel.	0932-249438	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome						
Stanza	15	Piano	Terra	Tel.	Orario e giorni ricevimento	

tutela risultasse incompatibile con le opere da realizzare, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 90 del D.lgs 42/04, dalla cui inosservanza discendono le sanzioni di cui agli art. 161 e 175 del medesimo D.Lgs, la Scrivente si riserva di richiedere una variante al progetto previa eventuali ulteriori verifiche archeologiche a cura di codesta Società e col coordinamento scientifico di questa Soprintendenza.

5. la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra potrà comportare, qualora ne ricorressero le condizioni, il fermo dei lavori ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 42/2004".

Al completamento dei lavori deve essere presentata ampia documentazione fotografica.

Il Soprintendente
(dott. Antonio De Marco)



Responsabile procedimento	Antonino De Marco (Gc)			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza	Piano	Terra	Tel. 0932-249438	Durata procedimento _____ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprirg@regione.sicilia.it - Responsabile: nome cognome _____				
Stanza	15	Piano	Terra	Tel. _____ Orario e giorni ricevimento _____