

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO (sottostrutture)

- Pali:..... Rck=25 MPa
- Magroni:..... Rck=15 MPa
- Fondazioni:..... Rck=30 MPa
- Elevazioni:..... Rck=30 MPa

CALCESTRUZZO (impalcato)

- Travi:..... Rck=50 MPa
- Soletta:..... Rck=30 MPa

ACCIAIO (sottostrutture)

Fe B 44 k (controllato)

COPRIFERRO

- Pali:..... 5 cm
- Fondazioni:..... 4 cm
- Elevazioni:..... 4 cm
- Impalcato:..... 4 cm
- Baggioli appoggi:..... 2 cm

TABELLA INCIDENZE ARMATURE

FONDAZIONI		ELEVAZIONE		SOLETTA	
Calcestruzzo	Armature	Calcestruzzo	Armature	Calcestruzzo	Armature
300 Kg/mc	120 Kg/mc	300 Kg/mc	120 Kg/mc	350 Kg/mc	100 Kg/mc



ANAS S.p.A.

Direzione Centrale Programmazione Progettazione

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA ITINERARIO AGRIGENTO -CALTANISSETTA-A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001

Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ATI:
TECHNITAL s.p.a. (mandataria)
S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l.
DELTA Ingegneria s.r.l.
INFRATEC s.r.l Consulting Engineering
PROGIN s.p.a.

I RESPONSABILI DI PROGETTO

Dott. Ing. M. Raccosta
Ordine Ing. Verona n° A1665
Prof. Ing. A. Bevilacqua
Ordine Ing. Palermo n° 4058
Dott. Ing. M. Carlino
Ordine Ing. Agrigento n° A628
Dott. Ing. N. Troccoli
Ordine Ing. Potenza n° 836
Dott. Ing. S. Esposito
Ordine Ing. Roma n° 20837

IL GEOLOGO

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

Dott. Ing. M. Raccosta

VISTO:IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Massimiliano Fidenzi

VISTO:IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Antonio Valente

DATA

PROTOCOLLO

OPERE D'ARTE MINORI
OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

CAVALCAVIA ALLA PROG. 6+618.46 :
CARATTERISTICHE DI MATERIALI E TABELLA DELLE INCIDENZE DELLE ARMATURE

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	FOGLIO	SCALA:
LO407B D 0501		LO407B_D_0501_S01_CV06_STR_EC01_A.DWG		A	-- DI --	
CODICE ELAB.		S01 CV06 STR EC01				
D						
C						
B						
A	EMISSIONE		Ottobre 2006	<i>P. Polani</i>	<i>F. Arciuli</i>	<i>C. Marro</i>
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO RESP. TECNICO	CONTROLLATO RESP. D'ITINERARIO	APPROVATO RESP. DI SETTORE	