



**LEGENDA**

■ CANTIERE OPERATIVO (CO.XX)	■ CANTIERE DI ARMAMENTO/ATTREZZAGGIO
■ DEPOSITO TERRE (DT.XX)	■ AREA DI LAVORO
■ AREA TECNICA (AT.XX)	
■ AREA DI STOCCAGGIO (AS.XX)	
— RECINZIONE IN PLASTICA STAMPATA	
— RECINZIONE DI CANTIERE IN PANNELLI IN LEGNO	
— RECINZIONE DI CANTIERE IN PANNELLI METALLICI	
→ ACCESSO CARRABILE	
— LINEA FERROVIARIA ESISTENTE	
— AUTOSTRADA	
— NUOVO TRACCIATO FERROVIARIO	
■ VIABILITA' PRINCIPALE (STRADE STATALI)	
■ VIABILITA' PRINCIPALE (STRADE VIGNALI-PODERALI)	
■ VIABILITA' STRADE ACCESSO CANTIERE	
■ VIABILITA' INTERNO CANTIERE	
■ CANALETTA	

**LEGENDA**

1 SPOGLIATO / SERVIZI IGIENICI	11 VASCA TRATTAMENTO ACQUA DI BETONAGGIO
2 PRESIDIO SANITARIO	12 IMPIANTO DI BETONAGGIO
3 GUARDIANA	13 MAGAZZINO
4 WC CHIMICO	14 IMPIANTO DI VENTILAZIONE
5 LABORATORIO TERRE	15 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE IN GALLERIA
6 MAGAZZINO	16 IMPIANTO DI MISCELAZIONE MALTA
7 OFFICINA	17 AREA LAVORAZIONE FERRO ED ARMATURE
8 SERBATOIO IDRICO	18 AREA STOCCAGGIO GABIE ARMATURA
9 DEPOSITO CARBURANTE	19 AREA RICOVERO MEZZI ED ATTREZZATURE
10 AREA RACCOLTA RIFIUTI	20 AREA STOCCAGGIO PIETRISCO E TRAVERSI
11 PARCHEGGIO	21 AREA STOCCAGGIO MATERIALI USATI SERVIBILI E MATERIALI METALLICI
12 PARCHEGGIO MEZZI D'OPERA	22 AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI ELETTRIFICAZIONE
13 CABINA ELETTRICA	
14 GRUPPO ELETTROGENO	
15 PESA	
16 IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE	
17 VASCA PRIMA PIOGGIA INTERRATA	

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

- ☀ SOLARE TERMICO
- ☀ PRODUZIONE FOTVOLTAICA
- 🔌 GRUPPO ELETTROGENO IBRIDO
- 💡 ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA
- 🚗 AUTOCARRI E VEICOLI ELETTRICI
- 🔋 MEZZI IBRIDI
- 🌬 EFFICIENTAMENTO VENTILAZIONE CANTIERE
- 💡 LAMPIONI LED CON FOTVOLTAICO
- 🏠 PENSILINE PARCHEGGI CON FOTVOLTAICO
- ♻ MINERLOGICO
- 🌱 GEOTERMA

**EFFICIENTAMENTO IDRICO**

- ♻ EFFICIENTAMENTO IDRICO
- ♻ GESTIONE ACQUE METEORICHE
- ♻ GESTIONE ACQUE NERE
- 💧 NEBULIZZATORI
- ♻ LAVAGGIO BETONERE CC
- ♻ LAVAGGIO RUOTE CC
- ♻ RECUPERO ACQUE PIOVANE
- ♻ ACQUE DI GALLERIA
- ♻ ACQUE DI AGGOTTAMENTO
- ♻ RECAPITO FINALE
- ♻ AREA TRATTAMENTO A CALCE

**NOTE**

-A MONTE E A VALLE DEI PUNTI DI RECAPITO DELLE ACQUE REFLUE NEL RETICOLO IDROGRAFICO LOCALE DOVRANNO ESSERE PERIODICAMENTE PRELEVATI CAMPIONI D'ACQUA DA SOTTOPORRE A PROVE DI LABORATORIO PER VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI INQUINANTI.

-PER MAGGIORI DETAGLI SU APPRESTAMENTI,ATTREZZATURE E IMPIANTI VEDI TAV. RS7250EZZP7CA0000002-3-4.

-PER MAGGIORI DETAGLI SUI CAMPI BASE CB-01 E CB-02 VEDI TAV. RS7250EZZP7CA0000001-13.

-SI INFORMA CHE TUTTI GLI INTERVENTI DI CANTIERIZZAZIONE AMBIENTALE SONO RIPORTATI NEGLI ELABORATI RS7250EZZP7CA0000001-13, RS7250EZZP7CA0000002-3-4, RS7250EZZP7CA0000001-2.

**COMMITTENTE:** **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

**DIREZIONE LAVORI:** **GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

**APPALTATORE:** **RIZZANI DE ECCHER**, **manelli**, **SACAIM VENEZIA**

**PROGETTAZIONE:** **Lombardi**, **FSM ingegneria**, **CM**

**PROGETTO ESECUTIVO - PARTE A**

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**

**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**TRATTA DITTAINO - CATENANUOVA**

**CA - CANTIERIZZAZIONE**

**PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO**

**SU BASE TOPOGRAFICA - TAV. 10 di 20**

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Il Direttore Tecnico Ing. P. PAGLINI	Il responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. A. DAMIANI	Ing. A. DAMIANI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
RS7Z	50	E	ZZ	P7	CA0000	010	B 1:1000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA	L. BURATTO	10/06/2023	A. BONAVENTURA	10/06/2023	A. DAMIANI	12/04/2023	Ing. A. DAMIANI	SETTEMBRE 2023
B	SECONDA EMMISSIONE	L. BURATTO	16/09/2023	A. BONAVENTURA	16/09/2023	A. DAMIANI	25/06/2023		

