PLANIMETRIA STRINGATURA PANNELLI
ZONA PALMADULA 5A

PIANTA CHIAVE



Zona	Palmadula 5
Pitch	10 metri
Numero di Tracker	2810
Numero di Moduli	78680
Potenza in DC (MWp)	53.90
Numero di Inverter	157
Potenza in AC (MWp)	51.81
Rapporto DC/AC	1.04
Power Station	5 JUPITER 9000 e 1 JUPITER 8000
Numero Cabine di testa	3

LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Perimetro del impianto fotovoltaico (recinzione)
	Posizione di tracker in orizzontale con pannelli verticali a doppia altezza
	Posizione di tracker in orizzontale con pannelli verticali a doppia altezza
	Posizione di tracker in 2 x 30 PANNELLI con pannelli verticali a doppia altezza
	Posizione di tracker in orizzontale con pannelli verticali a doppia altezza
	Cabina di testa Inverter/trasformatori MV
	Cabina di servizio (Ufficio/Magazzino/WC) ed inverter 2x 2.5 che identifica una Power Station JUPITER 9000
	Cabina di servizio (Ufficio/Magazzino/WC) ed inverter 2x 2.5 che identifica una Power Station JUPITER 8000
	Cavidotto interrato MT (30kV) - Cavo ARG7H1R 18/30 kV 3x1x185 mm2 Al/Cu/Al