PLANIMETRIA STRINGATURA PANNELLI
ZONA CANAGLIA 1

PIANTA CHIAVE



Zona	Canaglia 1
Pitch	10 metri
Numero di Tracker	908
Numero di Moduli	25424
Potenza in DC (MWp)	17.42
Numero di Inverter	51
Potenza in AC (MWp)	16.83
Rapporto DC/AC	1.03
Power Station	1 JUPITER 9000 e 1 JUPITER 6000
Numero Cabine di testa	1

LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Distribuzione alimentazioni impianto elettrico BT
A	Pozzetti di derivazione in cls 60x60x60 cm (autori) con chiusino in ghisa carrabile
B	Pozzetti di derivazione in cls 40x40x40 cm (autori) con chiusino in ghisa carrabile
C	Pozzetti di derivazione in cls 100x100x100 cm (autori) con chiusino in ghisa carrabile
D	Pozzetti di derivazione in cls 80x80x80 cm (autori) con chiusino in ghisa carrabile
	Cabina di testa impianto fotovoltaico MT/BT La cabina di testa è contraddistinta da un numero (n.d.) che identifica prima cifra: numero del tetto
	Cabina di campo trasformazione MT/BT La cabina di campo sono contraddistinte da un numero (n.d.) che identifica prima cifra: numero del tetto seconda cifra: numero progressivo cabina
	Il fissaggio dei moduli fotovoltaici avverrà mediante l'utilizzo di una struttura in acciaio zincato a caldo (Hot dip galvanized) a norma ISO 1461 e successive modifiche ed integrazioni. Tale struttura sarà infissa direttamente nel terreno senza l'ausilio di plinti di fondazione in cls (Fondazione a pali infissi) e sarà composta da pali in acciaio zincato a caldo (Hot dip galvanized) a norma ISO 1461 e successive modifiche ed integrazioni, infissi nel terreno per una profondità di circa 1,5 m, e da una struttura reticolare composta da profili in acciaio zincato a caldo (Hot dip galvanized) a norma ISO 1461 e successive modifiche ed integrazioni, opportunamente dimensionata per sostenere i moduli fotovoltaici. Le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno del tipo ad inseguimento monoassiale (tracker) e saranno posizionate in direzione Nord-Sud. Ogni tracker sarà costituito da 2 file da 28 moduli ciascuna per un totale di 56 moduli. Ogni tracker avrà una lunghezza di circa 57 m e una larghezza di circa 4,5 m. Le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno posizionate ad una distanza di circa 10 m l'una dall'altra. Le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno posizionate ad una altezza massima di circa 2,5 m dal piano di campagna. Le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno posizionate ad una altezza minima di circa 0,5 m dal piano di campagna