



m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE ENTRATA 0007186 15-01-2024

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Settore sub-distrettuale Ovest e Roma Capitale



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

VA@pec.mite.gov.it

cress@pec.minambiente.it

Oggetto: [ID: 10661] Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "**Gualdo Tadino**" con potenza di immissione in rete pari a 62 MW e relative opere connesse da realizzarsi nei comuni di **Gualdo Tadino** (PG) e **Nocera Umbra** (PG).

Con riferimento alla procedura in oggetto, dall'esame della documentazione pervenuta si evince che l'opera ricade nell'ambito della pianificazione di distretto idrografico vigente come di seguito indicato:

- Piano di bacino del fiume Tevere - Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Tevere - approvato con DPCM del 10 aprile 2013;

Esaminati gli elaborati pervenuti, questa Autorità rileva che l'aerogeneratore WTG10 ricade in prossimità di un'area per la quale è stata individuata una frana per scivolamento pericolosità P1 e P3.

Per quanto attiene all'area di impianto, questa Autorità esprime il proprio avviso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- in merito all'aerogeneratore WTG10, che ricade in prossimità dell'area di frana suddetta, dovrà essere presentato uno studio di dettaglio delle condizioni geomorfologiche delle aree che verifichino la compatibilità tra l'opera prevista e le condizioni di pericolo esistenti;
- in merito alla parte della linea del cavidotto individuata all'interno di aree a rischio frana si ritiene opportuna la modifica del tracciato;
- la linea del cavidotto interrato di connessione dell'impianto eolico, nei punti di attraversamento dei corsi d'acqua, non dovrà modificare l'attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo approfondimento del fondo alveo in caso di piena;
- le lavorazioni di movimentazione del terreno e la realizzazione della viabilità di servizio non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di deflusso;
- la realizzazione di recinzioni dovrà avvenire comunque utilizzando reti e grigliati completamente permeabili e la base di tali recinzioni sarà posta ad almeno 0,2 m. al di sopra del piano campagna;
- per le opere ammesse dal R.D. n. 523/1904 è altresì necessario acquisire dall'Ente competente la prevista autorizzazione idraulica.

SG

Il Dirigente
Mario Smargiasso



MARIO
SMARGIASSO
15.01.2024
17:40:59
GMT+01:00