



**LEGENDA**

Nota (1): La lunghezza riportata delle gallerie non tiene conto del tratto all'aperto costituito dal becco di flauto.  
 Nota (2): Le progressive sono riferite al binario pari.  
 Nota (3): Nelle gallerie equivalenti, il tratto all'aperto tra le gallerie ha un marciapiede con le stesse caratteristiche di quello di galleria (segnaletica; illuminazione; larghezza ed altezza)

- Dati di base:**
- lunghezza massima del treno ammesso a circolare sulla linea= 400 m
  - materiale rotabile di categoria **B**
  - Specifiche Tecniche Interoperabilità 2019
  - Manuale di progettazione RFI 2021

- ↑ ↓ Uscita/Accesso squadre di soccorso
- ↑ ↓ Uscita/Accesso VV.F.
- ↑ Uscita di emergenza
- ▬ Collegamenti trasversali ogni 500 m

- ▬ Eventuale sovrappasso/sottopasso per evitare l'attraversamento dei binari in assenza del doppio piazzale
- ▭ AREA DI SICUREZZA (500 m<sup>2</sup>) collegata alla viabilità locale (art. 2.4 "definizioni" - STI/SRT 2014)
- ▭ Punto di evacuazione e soccorso
- ▭ Vasca Antincendio (100 m<sup>3</sup>)

- ▭ PGEP
- ▭ Attraversamento pedonale a raso
- ▭ Messa a terra della linea di contatto
- ▭ Piano a raso per l'ingresso del mezzo bimodale in galleria

- ▬ Marciapiede in galleria
- ▬ Marciapiede esterno tra gallerie equivalenti (si veda Nota (1))
- ▬ Marciapiede esterno "PES": lunghezza=400 m ca.; largh minima=2 m; altezza=+55 cm; vasca antincendio 100 mc; idranti UNI 45 ogni 125 m; illuminazione; segnaletica;

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA  
 INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE  
 U.O. IMPIANTI INDUSTRIALI E TECNOLOGICI  
 SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA

**PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

LINEA SALERNO REGGIO CALABRIA  
 NUOVA LINEA AV SALERNO REGGIO CALABRIA

Lotto 1 Battipaglia – Praia  
 Lotto 1C Buonabitacolo – Praia

SCHEMA GENERALE ACCESSI VIE DI ESODO E PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA

SCALA :

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RC2A	C1	R	17	DX	SC0003	002	C

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	R. Campanile	07/2022	L. Gentiluomo	07/2022	I. D'Amore	07/2022	S. Miceli 07/2023	
B	Emissione esecutiva	R. Campanile	10/2022	L. Gentiluomo	10/2022	I. D'Amore	10/2022		
C	Emissione esecutiva	R. Campanile	07/2023	L. Gentiluomo	07/2023	I. D'Amore	07/2023		

File:  n. Elab.: