

**VERIFICA PRELIMINARE DELL' INTERESSE
ARCHEOLOGICO
(VPIA)**

**REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA
CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO
NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC.
MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI
FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MWac**



Matera, Settembre 2023

**L'Archeologo Incaricato
Dott.ssa Venantina Capolupo**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Venantina Capolupo'. The signature is fluid and cursive, with some loops and flourishes.

L'Archeologo collaboratore

Dott. Simone Giosue Madeo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Simone Giosue Madeo'. The signature is cursive and somewhat stylized.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Indice

Premessa.....	2
1. Descrizione del Progetto	4
2. Metodologia operativa	10
3. Relazione archeologica	11
Sezione I - Relazione bibliografica	11
3.I.1 Inquadramento territoriale dell'area di intervento	11
3.I.2 Inquadramento geologico e geomorfologico	13
3.I.3 Inquadramento storico-archeologico	15
3.I.4 Viabilità antica.....	21
3.I.5 Catalogo MOSI.....	23
Sezione II - Schede dei siti archeologici	26
Sezione III - Ricognizione topografica	56
3.III.1 Metodologia	56
3.III.2 Risultati	56
4. Valutazione di rischio archeologico.....	58
4.1. Definizione dei criteri di individuazione del livello di rischio archeologico.....	58
4.2. Fotointerpretazione	58
4.3. Vincoli archeologici ed architettonici	59
5. Indicazioni bibliografiche	60
6. Schede di ricognizione	65

ALLEGATI

- Allegato 1 – Catalogo MOSI
- Allegato 2 – Carta dei siti editi
- Allegato 3 - Carta del potenziale dei siti
- Allegato 4 – RCG dettaglio (copertura)
- Allegato 5 – RCG dettaglio (visibilità)
- Allegato 6 – Carta del Potenziale
- Allegato 7 – Carta del Rischio



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

PREMESSA

La presente relazione, commissionata a Luglio 2023 dalla STUDIO ENERGY S.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico alla Dott.ssa Venantina Capolupo, archeologa abilitata codice MiC n. 11253, che ha collaborato con il Dott. Simone Giosuè Madeo, archeologo abilitato codice MiC n. 115 Archeologi I Fascia e con la consulenza del Dott. Vincenzo Tedesco, archeologo abilitato codice MiC n. 3612 Archeologi I Fascia, è finalizzata alla verifica preliminare del potenziale archeologico **dell'area interessata dal Progetto Definitivo di "Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra connesso alla rete elettrica di distribuzione ubicato nel territorio comunale di Genzano di Lucania (PZ) Loc. Mercante potenza nominale circa 19.983,60 kWdc potenza ai fini della connessione in rete 16 MW_{ac}"**, in riscontro al punto n. 11 della richiesta di integrazione del MIC_SS-PNRR prot. n. 2210-P del 16/02/2023.

Il documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologica (VPIA), finalizzato alla verifica preliminare dell'impatto archeologico dell'area oggetto di indagine, è indirizzato a determinare le aree critiche di tale zona e a rilevare le problematiche inerenti l'interferenza fra eventuali presenze archeologiche e l'opera prevista, così come stabilito dall' art. 25 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice degli Appalti e dei pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Le indagini archeologiche preventive, strumento indispensabile per salvaguardare il patrimonio archeologico, consentono di evitare ritardi nella realizzazione di opere ed infrastrutture derivanti dalla fortuita scoperta di evidenze di interesse archeologico, nonché nel caso di ritrovamenti archeologici, ottimizzare le risorse per mettere a punto opportune strategie di intervento compatibili con i beni archeologici e ambientali.

Lo studio si sostanzia nella lettura delle caratteristiche geomorfologiche in funzione della ricostruzione dell'evoluzione insediativa del territorio integrando i dati bibliografici e cartografici con quelli provenienti dalla ricognizione archeologica sul campo (*survey*).

Il presente studio è stato condotto in conformità al quadro legislativo attualmente vigente consistente in:

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e successive modificazioni e integrazioni.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

- Art. 25 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice degli Appalti e dei pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
- Circolare n 1/2016 DG-AR “Disciplina del procedimento di cui all’art.28, comma 4 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e degli artt. 95 e 96 del D. Lgs 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico”;
- **DPCM del 14 febbraio 2022 “approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”, Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022.**

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MWac

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO¹

L'impianto in progetto si prevede nel comune di Genzano di Lucania (PZ), in terreni nella piena disponibilità del soggetto proponente. Il sito di installazione è ubicato in area agricola posta a Nord-Ovest del Comune di Genzano di Lucania in Provincia di Potenza, in località Mercante, al confine con il territorio della Regione Puglia. Il parco fotovoltaico nel suo complesso sarà formato da due macroaree adiacenti identificate catastalmente ai fogli n. 1 particelle n. 25-26-68-143-144-145-162-271-272 (Campo Sud) e n. 1 particelle n. 25-26-68-144-145-162-271-272, n. 2 particelle n. 53-73 (Campo Nord) (Fig. 1).



Figura 1 - Inquadramento planimetrico su Estratto di Mappa Catastale.

La superficie complessivamente occupata dell'impianto fotovoltaico è di circa 37 ha, ed è caratterizzata da una orografia mediamente pianeggiante con alcuni rilievi. Attualmente risulta per lo

¹ I dati di progetto sono desunti dalla relazione tecnica fornita dal committente (Codice elaborato IE_326_PD_RG_001) cui si rimanda per ulteriori dettagli costruttivi.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

più utilizzata come seminativo. L'area contrattualizzata si trova in una porzione di territorio delimitata ad est dalla S.P. N. 128 e ad ovest da una viabilità secondaria, e si trova nel territorio Geografico denominato "la collina e i terrazzi di Bradano".

La potenza nominale installata lato corrente continua, intesa come sommatoria della potenza nominale dei moduli installati, sarà pari a 19.983,60 MWp. L'impianto FV entrerà in esercizio come Nuova costruzione ed apparterrà alla tipologia "a terra", con moduli bifacciali installati su inseguitori monoassiali con asse longitudinale nord-sud (Fig. 2).



Figura 2 - Aree di installazione dei pannelli

Il sito scelto per la realizzazione dell'impianto solare è particolarmente adatto allo sfruttamento della radiazione solare. I moduli fotovoltaici saranno disposti su sistemi a inseguimento tracker in schiere disposte parallelamente all'asse Nord-Sud l'orientamento varia durante le ore del giorno grazie al sistema di inseguimento monoassiale. Le schiere saranno opportunamente distanziate tra loro per minimizzare i fenomeni di ombreggiamento reciproco tra esse. La nuova SE TERNA verrà realizzata nel Comune di Genzano di Lucania, in stretta adiacenza alla Stazione Elettrica 380/150 kV già

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MWac

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

esistente. Il nuovo centro satellite RTN Terna verrà connesso alla Stazione 380/150 kV esistente denominata “Genzano” mediante n.2 cavidotti in AT a 150 kV interrati così come evidenziato negli elaborati specifici allegati e di seguito sinteticamente rappresentati (Fig. 3).




Figura 3 - CTR 1:20.000

L'impianto fotovoltaico sarà composto da 32.760 moduli fotovoltaici bifacciali, con potenza unitaria pari a 610 Wp, installati su inseguitori monoassiali (tracker) i cui pali di sostegno verranno infissi direttamente nel terreno. I tracker saranno del tipo “bifilare”, ovvero vedranno file di due moduli affacciati; ogni tracker è dimensionato per ospitare 24 moduli (2 file da 12 moduli), 48 moduli (2 file da 24 moduli) o 72 moduli (2 file da 36 moduli); in tal modo sarà possibile ottimizzare l'installazione dell'impianto sfruttando al meglio l'area disponibile. La potenza nominale di picco complessiva installata sul lato in corrente continua di 19.983,60 kWp, ovvero pari alla sommatoria della potenza nominale di picco dei moduli installati. I moduli fotovoltaici saranno connessi in stringhe da 24

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

pannelli; gruppi di 21 stringhe saranno connessi a n. 65 inverter di stringa con potenza nominale di uscita pari a 250 kW, per una potenza totale installata lato corrente alternata pari a 16.250 kW, ovvero pari alla sommatoria della potenza nominale di uscita degli inverter. La nuova SE TERNA verrà realizzata nel Comune di Genzano di Lucania, in stretta adiacenza alla Stazione Elettrica 380/150 kV già esistente. In stretta adiacenza alla SE Terna verrà realizzata dalla società proponente una Sottostazione di trasformazione AT/MT (SSE) necessaria per l'adeguamento della tensione proveniente dal campo fotovoltaico in MT a 30 kV alla tensione di connessione AT a 150 kV per la successiva consegna alla RTN dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico (Fig. 4).




Figura 4 - Lay-out della nuova sottostazione elettrica (SE+SSE)

Per quanto concerne le profondità di scavo, si segnala che la profondità di infissione dei pali di ancoraggio al terreno è variabile tra 1,50 m e 2,00 m, mentre per i cavidotti interrati in MT si prevede una profondità di scavo variabile tra 1,50 e 1,30 m in base alla tipologia di terreno (pavimentazione in asfalto o strada sterrata) (Figg. 5-7).

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MWac

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico




Figura 5 – Sezione profondità di infissione dei pali di ancoraggio




Figura 6 – Sezione cavidotti MT su pavimentazione in asfalto.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico




Figura 7 - Sezione cavidotti MT su strada sterrata.

Per ulteriori informazioni si rimanda al progetto allegato alla presente dalla committenza.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kW_{dc} POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

2. METODOLOGIA OPERATIVA

Lo studio, articolato secondo la sequenza delle attività svolte (di ricerca e sul campo) può essere così sintetizzato:

1. Ricerca bibliografica, funzionale al reperimento dei rinvenimenti archeologici editi nella letteratura specializzata (studi di archeologia e topografia antica e medievale, pubblicazioni scientifiche di interesse storico-archeologico a carattere generale e locale) nelle biblioteche specializzate di istituti comunali e universitari, documenti di archivio (editi e inediti) posseduti presso gli uffici della SABAP della Basilicata.
2. Analisi dell'ambiente antropico antico, che valuta le modalità di popolamento dalla preistoria al medioevo, includendo la viabilità antica.
3. Relazione sulla ricognizione condotta nell'area di intervento (estesa ad un *buffer* compreso tra i 150 m e i 250 m per lato lungo tutto il perimetro, in accordo con la Soprintendenza territorialmente competente) ed individuazione del rischio archeologico, che consiste nel definire la vocazione al popolamento dell'area in cui insiste l'opera con lo scopo di evidenziare le principali aree che possono, anche solo in via indiretta, interferire con la realizzazione delle opere in progetto.
4. Verifica della sussistenza di eventuali perimetrazioni di aree di interesse archeologico e/o di vincoli prescritti da parte degli enti preposti.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

3. RELAZIONE ARCHEOLOGICA

SEZIONE I - RELAZIONE BIBLIOGRAFICA

3.1.1 Inquadramento territoriale dell'area di intervento

L'area di intervento si localizza nel territorio comunale di Genzano di Lucania (PZ), in località Mercante, ad est dalla SP 128. L'area agricola oggetto degli interventi è situata a Nord-Est del centro abitato di Genzano di Lucania (PZ), in area extraurbana, ad una quota variabile tra 437 m s.l.m. e 315 m s.l.m. (Fig. 8). Amministrativamente il progetto ricade interamente nel territorio comunale di Genzano di Lucania (PZ), al confine con il territorio della Regione Puglia.




Figura 8 – Genzano di Lucania (PZ). Inquadramento territoriale degli interventi in progetto su ortofoto. In rosso l'area d'intervento.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Tale area ricade nel Foglio IGM, f. 188 IV-SO (GENZANO DI LUCANIA) della Carta di Italia in scala 1: 25.000 (Fig. 9).




Figura 9 – Genzano di Lucania (PZ). Inquadramento territoriale degli interventi su cartografia IGM. In rosso l'area d'intervento.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

3.1.2 Inquadramento geologico e geomorfologico

Sotto il profilo geologico, l'area di progetto rientra nella Fossa Bradanica e risulta caratterizzata da Depositi continentali del Quaternario - rappresentati da deposito alluvionale attuale e di golena, deposito alluvionale terrazzato recente e deposito alluvionale terrazzato medio - depositi della Fossa Bradanica - costituiti da Argille subappennine, sabbie di Monte Marano, conglomerato di Irsina.

Le argille subappennine, dette anche "azzurre" e "di Gravina" costituiscono la porzione emipelagica affiorante degli strati di riempimento della Fossa Bradanica e sono datate tra il Pliocene inferiore e l'Emiliano. Ne fanno parte argille siltose, silt argillosi e sabbiosi di colore grigio-azzurro, con intercalazioni sabbiose e scarse conglomeratiche, ad assetto monoclinale e inclinazioni variabili e comprese tra 10-15° e suborizzontali, che variano solo in corrispondenza di linee tettoniche; in alcune zone è possibile osservarne un'organizzazione a ripple, strutture a lamine piano-parallele. Risulta piuttosto frequente la bioturbazione dei depositi argillosi, mentre più rare sono le superfici erosive caratterizzate da detrito bioclastico, macrofossili e resti vegetali.

Alle Sabbie di Monte Marano fanno riferimento i depositi arenacei e sabbiosi di tipo calcareo-quarzoso, a granulometria medio-fine, e quelli sabbioso-conglomeratici di colore variabile tra grigio-giallastro e giallo-ocraceo. I caratteri rimandano alle facie di mare sottile (ambiente di piattaforma-transizione, shoreface, ambienti di avanspiaggia ghiaiosa e sabbiosa). Nella parte superiore della formazione sono presenti corpi conglomeratici cuneiformi riferibili a sistemi deltizi intercalati a facies sabbiose; in alcune zone è possibile osservare anche letti cementati dello spessore di ca. cm 1. Il Conglomerato di Irsina, invece, è formato da depositi conglomeratici poligenici litificati con ciottoli appiattiti e sub-arrotondati e con rocce cristalline di formazione appenninica all'interno di una matrice di tipo sabbioso-calcareo di colore giallastro o sabbiosa a scarsa o assente cementazione; in alcune zone, sono presenti tipi sabbioso-arenitici con intercalazioni di letti conglomeratici.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MWac

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico



Figura 10 – L'area di intervento all'interno della Carta Geologica d'Italia scala 1:100.000 f. 188 - GRAVINA IN PUGLIA.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

3.I.3 Inquadramento storico-archeologico

L'inquadramento territoriale dell'area d'indagine rappresenta il punto di partenza dell'organizzazione metodologica del presente lavoro. I dati raccolti attraverso la ricerca bibliografica e documentale si articolano in due diverse parti: la prima "Il quadro archeologico generale dalla Preistoria al Medioevo", fornisce informazioni relative all'inquadramento storico-archeologico dell'area, una sintesi dell'evoluzione diacronica e sincronica del popolamento antico del territorio in esame, delle sue caratteristiche, dei rinvenimenti archeologici noti, della storia degli studi e delle recenti indagini effettuate.

La seconda "Schede dei siti archeologici" contiene la documentazione di dettaglio relativa ai siti archeologici noti da archivio/bibliografia. Le informazioni, raccolte all'interno di schede sintetiche, realizzate sul modello delle Schede di Sito utilizzate in archeologia, includono dati e notizie concernenti l'inquadramento topografico delle singole località, descrizione dei rinvenimenti, indicazione di eventuali vincoli, cronologia e bibliografia di riferimento.

L'analisi ha riguardato una superficie compresa entro un *buffer* di 5 Km secondo le indicazioni fornite dal "Format per la Redazione del Documento di valutazione archeologica preventiva da redigere da parte degli operatori abilitati" realizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questo ha permesso di localizzare in modo più ampio i siti e le presenze individuate all'interno del contesto storico di riferimento, permettendo un approfondimento ulteriore della ricerca.

Il territorio in esame, se pur difficilmente collocabile all'interno di un preciso comprensorio antico, mostra complessivamente una discreta vocazione insediativa e il popolamento tende a mantenersi costante nel tempo. La conoscenza di questo comprensorio, seppur interessato da alcuni studi e ricerche archeologiche, è limitata a singole evidenze e la maglia insediativa del mondo antico è stata studiata solo per piccole porzioni ed in modo non omogeneo.

L'obiettivo è quello di fare emergere la rilevanza e la densità delle evidenze che delineano una zona contraddistinta da una comunque capillare presenza umana, che richiede una particolare attenzione nella valutazione del Potenziale archeologico.

Rimane ancora non chiaro il quadro relativo all'antropizzazione "indigena" dell'area. Allo stato attuale delle conoscenze, se è vero che i risultati provenienti dalle ultime ricerche realizzate su Monte Serico sembrerebbero confermare l'appartenenza di questa zona alle estreme propaggini orientali

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

dell'area nota come "Daunia", non va comunque sottovalutato il carattere spiccatamente limitaneo di questo territorio, poiché posto a diretto contatto a Occidente con il comprensorio nord-lucano, ad Oriente con quello Iapigio e Peuceta, ed ancora ad Oriente e a Meridione con quello materano.

L'area esaminata era collegata ai suddetti comprensori da un sistema molto complesso di viabilità antica a medio e lungo raggio.

In tale contesto, il sito di maggiore rilevanza è quello identificato sull'altura di Monte Serico (scheda n. **1**)². Il *plateau* di Monte Serico ubicato, ca. quindici Km a SE dell'attuale centro urbano, posto a controllo di un esteso ed eterogeneo territorio attraversato dai fiumi Bradano e Basentello, presenta condizioni favorevoli all'insediamento umano. L'area gravitante tale sito mostra un'importante e ininterrotta sequenza di popolamento ad iniziare dall'Età del Bronzo. Difatti, una marcata presenza di siti, risalenti a quest'epoca, è stata riconosciuta presso le pendici NE e NW della collina del castello, con continuità d'uso almeno fino all'età ellenistica; oggi la porzione sommitale dell'altura è occupata da un insediamento medievale³.

Allargando lo sguardo al resto del comprensorio, le più antiche evidenze archeologiche rintracciate, restituiscono informazioni a partire dal Neolitico: località Masseria Muscillo (scheda n. **2**), località Torrente la Fara (schede nn. **3-4-5**), località Serpente (scheda n. **6**) e località Santo Spirito (scheda n. **7**), nel comune di Genzano di Lucania.

Per l'età Protostorica abbiamo due segnalazioni riferibili all'Età del Bronzo, rispettivamente in località Masseria Muscillo (scheda n. **8**) e in località Gambarda (scheda n. **9**), di Genzano di Lucania e due per l'Età del Ferro, in una zona rientrante nell'orbita di Monte Serico, (Monte Serico / Masseria Di Chio (scheda n. **10**) e in località Masseria Erba Panni (scheda n. **49**).

Sempre presso Monte Serico, recenti indagini (2003-2004)⁴, hanno interessato, ancora, il versante occidentale della collina; tali operazioni hanno permesso di mettere in luce i resti di un abitato, occupato ininterrottamente dal IX al I sec. a.C. e di una necropoli di VI-III sec. a.C.

Per l'abitato le testimonianze più antiche, collocabili a partire dal IX sec. a.C e fino al VI sec. a.C., sono identificabili in alcuni piani di cottura e nei resti di almeno due fondi di capanna. Le tracce più

² Area di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004; Vincolo Archeologico D.lgs. n. 42/2004.

³ Ad Occidente sono visibili i ruderi del castello normanno svevo; invece, a est si colloca una cappella moderna dedicata alla Vergine.

⁴ Le indagini sono state condotte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, DS: Dott.ssa Rosanna Ciriello; coordinamento sul campo: Dott.ssa Maddalena Sodo.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kW_{dc} POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

consistenti sono però riferibili al IV-III sec. a.C., e sono rappresentate da due edifici e da un'area a destinazione sacra. La necropoli interessa il versante occidentale della collina; le sepolture si distribuiscono a partire dal VI e fino al III sec. a.C. Le inumazioni più antiche (con defunto deposto in posizione rannicchiata) sono individuate tramite un circolo di pietre con un tumulo di ciottoli che funge da copertura, quelle di età ellenistica presentano, invece, una copertura di tegole e coppi. I reperti ceramici rinvenuti risentono molto dei rapporti culturali con la Peucezia.

Testimonianze di una frequentazione tardoantica del sito sono state riconosciute nell'area NE della collina⁵. Per il Castello, strutturato in diversi corpi di fabbrica, realizzati su più livelli, fra i quali spicca il maschio di una forma quadrangolare, le fasi più antiche si fanno risalire al XII-XIII sec. d.C. Ancora per il periodo medievale, recenti indagini, nell'ambito dei lavori di restauro del castello⁶, hanno consentito, oltre alla messa in luce di un settore produttivo, lo scavo delle fondazioni dello stesso.

Come abbiamo avuto modo di vedere, quindi, la collina di Monte Serico con il suo castello, rappresentano il più importante polo di attrazione del comprensorio, ulteriori siti, invece, insistono in un territorio molto ampio⁷. Una sommaria indicazione di questi siti, in particolare di quelli che gravitano intorno all'altura di Monteserico, è fornita da Peter Vinson (1972), uno studio improntato perlopiù sulla viabilità antica di questo settore della Basilicata. Questi siti, sui quali di recente sono state avviate ulteriori indagini da parte di un'équipe canadese, i cui risultati sono confluiti nelle schede di sito relativi all'area di progetto⁸, vengono di seguito riportati, seguiti spesso dal nome del proprietario dei terreni, e riferibili in particolare al periodo ellenistico (Jazzo della Regina, scheda n. **11**, Masseria Mastronicola, scheda n. **12**, Masseria Leggiadro, scheda n. **13**) e di epoca imperiale (Masseria Di Chio, con frequentazioni precedenti succitate, scheda n. **10**).

Sempre per l'Età Ellenistica si segnalano presso il Comune di Banzi, alcune aree di fittili, in località Piana Madama Giulia (scheda n. **14**), Masseria Panetteria (scheda n. **15**) e per Genzano in località

⁵ L'area ha restituito frammenti di ceramica tardo romana del tipo Calle, databile a partire dal IV sec. d.C.

⁶ Le indagini sono state condotte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, coordinamento sul campo: Dott.ssa Isabella Marchetta.

⁷ Una sommaria indicazione di questi siti, in particolare di quelli che gravitano intorno all'altura di Monteserico, è fornita da Peter Vinson (1972), uno studio improntato perlopiù allo studio legato della viabilità antica di questo settore della Basilicata.

⁸ Indagini sugli stessi siti sono state avviate negli ultimi anni da un'équipe canadese, di cui sono stati già editi i primi risultati, confluiti in questa sede all'interno delle schede di sito relativi all'area di progetto.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Gambarda (schede nn. **16-17**), Masseria Cacciapaglia (scheda n. **18**), Masseria Erba Panni (schede nn. **19-20**), (schede nn. **21-22**, con occupazioni più marcate in epoca imperiale e tardoantica), scheda n. **23**, in località Serra Fontana Vetere, dove si riconoscono numerose aree di dispersione di fittili, talvolta con occupazioni già a partire dall'Età Classica (schede da n. **24** a n. **43**), in località Piana di Zaccari (scheda nn. **45-46**), con attestazioni già di Età Arcaica, alla base orientale di Monte Serico (scheda n. **47**), in località Fontana dei Fichi (scheda n. **48**), e ancora in località Erba Panni (scheda n. **49**).

Di piena Età Classica, talora con occupazioni in epoche successive sono invece i siti riconosciuti in località Torrente La Fara, in questo caso con frequentazione fino ad età tardoantica (scheda n. **50**), ancora presso località Fontana dei Fichi (scheda n. **51**), Serra Fontana Vetere (schede nn. **52 e 53**), Piana di Zaccari (scheda n. **54**), località Serpente (scheda n. **55**), nella zona di Monte Serico (scheda n. **56**), tutte nel Comune di Genzano di Lucania.

In età romana si ravvisano, nei territori limitanei, insediamenti sparsi e impianti riferibili a fattorie e ville a continuità di vita tra II sec. a.C. e V sec. d.C. Le fasce collinari presentano caratteristiche favorevoli allo sfruttamento agricolo e quindi all'ubicazione di eventuali insediamenti rustici. Testimonianze per tale periodo sono segnalate nelle località: Masseria Piano Caruso (schede nn. **57-58**), Torrente la Fara (schede nn. **59-60**), Erba Panni (schede nn. **61-62-63**), Piana di Zaccari (scheda n. **64**), sempre nel comune di Genzano di Lucania.

Anche dopo l'età Tardoantica la zona deve aver continuato a rivestire sicuramente un ruolo strategico, anche se si fa più arduo stabilire quale sia stato il destino dei vari insediamenti. Per questo momento storico si segnalano i siti rintracciati nelle località: Cerreto (scheda n. **65**), Contrada Siano (scheda n. **66**), Cacciapaglia-Masseria Spada (scheda n. **67**).

Per il periodo medievale si riportano i siti di Masseria Cafiero (scheda n. **68**) e Piano della Regina (**Schede nn 69-70**) nel comune di Genzano e di località Piana Madama Giulia (scheda n. **71**), nel comune di Banzi. Di età moderna, ma comunque posti in prossimità dell'opera sono i siti individuati in località Gambarda (schede nn. **72-73**).

Per altri siti, compresi nel territorio, esistono segnalazioni da parte di eruditi; in località Mattina Piccola, in particolare presso il ponte di Pericolo nell'area chiamata oggi Pago, già il Lacava segnalava il rinvenimento di svariati oggetti antichi. Secondo la tradizione locale qui sarebbe esistito in antico un piccolo insediamento noto con il nome di Festole o Festula. Dallo studio di Michele

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Battaglino, pare che quest'area, coincidente con i terreni posti a corona della cosiddetta Pila Grande, sia stata interessata dalla presenza di un insediamento risalente in particolare al periodo romano; una frequentazione stabile dell'area sarebbe testimoniata dal rinvenimento fortuito di una statua femminile⁹ nei pressi della vasca (Pila Grande), di I-II sec. d.C., oggi degno coronamento della c.d. fontana Cavallina.

Nella località Coste di Rizzo, su uno dei terrazzi dell'altura dove sorge il paese moderno, è documentata l'esistenza di una necropoli riferibile al periodo gotico o longobardo. In questa località, non distante da Imbocca Porta, sotto il cimitero comunale, è stata scavata nel 1963 una tomba recante una lastra di pietra iscritta.

Sempre nei pressi del paese moderno, in località Vallone dei Greci, è presente un costone stretto e incassato, interessato dalla presenza di numerose grotte scavate nella parete. Sulla natura di queste ultime, nonché sui reperti casualmente rinvenuti, esiste la sola testimonianza dello studioso ed erudito locale Ettore Lorito¹⁰. Altri rinvenimenti sono segnalati in aree piuttosto distanti, rispettivamente in località Aia Vetere, e Basentello. Nella prima, presso la Serra Gravinese, lo studioso locale Ettore Lorito riferisce del rinvenimento di numerose tombe, prive di corredo. Nella stessa area viene segnalato anche il rinvenimento dei resti di una conduttura idrica antica. Per l'altra abbiamo solo un'indicazione generica della presenza di tombe riportata agli inizi del '900 dal Laccetti. Questi parla di un nucleo di dodici tombe allineate, realizzate con "tegoloni accoppiati sul fondo, di ciottoli nelle pareti laterali e nuovamente di tegoloni nel manto superiore, ordinato a displuvio", con corredo costituito da "larghi anelli di filo metallico o braccialetti sottili e [...]. un anellone o braccialetto di

⁹ Accanto ad essa vengono riportati anche qualche breve epigrafe funeraria, una delle quali riutilizzata nelle murature di alcuni fabbricati rurali presenti nell'area, ricadenti nell'ex fondo Albani (oggi Renna), resti di "antiche vie selciate con ciottoli", "fondamenta di edifici in muratura", nonché "fontane e resti di acquedotto". La presenza della suddetta statua femminile deve far riflettere sull'importanza di questo sito: si tratta forse di un simulacro destinato a nobilitare un'area pubblica o l'ambiente di una domus di un certo livello. Stupisce d'altro canto il fatto che di questa statua non ne parli né il Lacava e nemmeno il Fiorelli: nondimeno l'esistenza di un agglomerato di un certo livello, o quantomeno di una villa signorile, sembra sufficientemente testimoniata da reperti rinvenuti alla fine del XIX secolo e poi murati nella masseria Albani-Fiore-Renna, dove sono ancora visibili: un cane dipinto su mosaico, una lastra fittile con riproduzione di un magistrato romano e una doppia protome fittile. Analogamente altre pietre lavorate, alcune con lettere latine incise, sembrano siano state utilizzate nella costruzione del Convento genzanese delle Clarisse.

¹⁰ Segnala il rinvenimento di "oggetti antichi, vasi strani di pietra, ossa umane, animali, monete armi", ecc. Ricorda poi, più nel dettaglio, "un mortaio in pietra e un pestello decorato da scanalature", riutilizzati per frantumare polvere da sparo da chi vi aveva scavato in quell'area e altri rinvenimenti fortuiti, tra cui "un cadavere perfettamente intatto, dalle proporzioni inusitate".



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

pasta vetrosa, opaca ed oscura". Evidentemente sepolture alla cappuccina di IV–VI sec. d.C. Il luogo di rinvenimento non è ben localizzabile, in quanto l'autore lo ubica semplicemente alle pendici nordorientali del castello di Monte Serico, presso la fiumara del Basentello.

Abbiamo, quindi, visto come la ricerca archeologica su questo territorio è stata condotta attraverso indagini di scavo stratigrafico da parte dell'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, anche se hanno interessato esclusivamente l'altura di Monte Serico. Viceversa, l'area è stata interessata da sistematici progetti di ricognizione di superficie. Parte dell'area, infatti, risulta nota grazie alle ricerche condotte negli anni '70 dal Vinson, in relazione alla definizione del tracciato della via consolare Appia nel tratto compreso tra Palazzo San Gervasio (PZ) e Gravina di Puglia (BA). In questa fase vennero segnalati diversi siti posti a margine dell'ipotetico passaggio della strada, molti dei quali topograficamente vicini a Masserie e Jazzi in vita fino a pochi decenni fa (Masseria di Chio, Jazzo della Regina, Masseria Mastronicola, Masseria Leggiadro, ecc.). Più recenti, invece, sono le ricognizioni di superficie svolte dal 2012 al 2014 da un gruppo di lavoro canadese guidato da M. McCallum.

Incrociando i dati dell'attività d'indagine svolta sul campo con quelli già noti della ricerca archeologica, emerge distintamente l'importanza di questo comprensorio nell'ambito dei fenomeni di antropizzazione e dunque delle modalità insediative nella diacronia, soprattutto delle porzioni di territorio a stretto contatto con il corso del torrente Basentello.

Qui la frequentazione, se si esclude l'altura di Monte Serico dove esistono consistenti tracce dell'età del Ferro e dell'età arcaica, è attestata dall'età classica ed ellenistica (Jazzo della Regina, Masseria Di Chio, Masseria Mastronicola, Masseria Leggiadro), per poi continuare nell'età romana (ancora Masseria Leggiadro e Mastronicola), nel corso del periodo tardoantico e fin quasi all'epoca contemporanea. Si tratta infatti di una porzione di territorio particolarmente favorevole ai fini del popolamento grazie alle ampie possibilità di sfruttamento agricolo del territorio, confermate ancora oggi da una capillare occupazione fatta di Masserie storiche in parte abbandonate, in parte riconvertite alle esigenze dell'allevamento e agricolo al tempo stesso. Per quest'area sono tutt'ora evidenti i segni della riforma fondiaria degli anni '50, con la costruzione di una serie innumerevole di fabbricati che caratterizzano pesantemente il paesaggio agrario in questione.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kW_{dc} POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

3.I.4 Viabilità antica

Lo studio si completa con l'analisi della bibliografia specifica in materia di viabilità antica, del materiale d'archivio, degli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica e di database vincolistici attualmente disponibili per verificare sia la sussistenza di tratturi e di tracciati di viabilità antica all'interno dell'area oggetto di indagine sia l'eventuale interferenza degli stessi con l'area di progetto.

Il riconoscimento della viabilità antica è indispensabile per la ricostruzione del sistema insediativo di un territorio. Il comprensorio qui analizzato è contraddistinto da un'articolata viabilità, strutturata in arterie maggiori regolarmente collegate da bretelle, diverticoli e raccordi, molti dei quali sterrati.

Ad oggi le ricerche non hanno ancora consentito di rintracciare una viabilità del periodo arcaico e classico, diversamente per l'età romana si dispone di dati più affidabili e puntuali; in questa fase potrebbero essere stati ripresi almeno alcuni tracciati appartenenti ad una viabilità preesistente, utilizzati, poi, senza soluzione di continuità fino ad epoca moderna.

Il territorio di Genzano di Lucania, almeno dal I sec. a.C., è interessato dal passaggio di due importanti direttrici viarie, nella fattispecie, la Via *Herculia* lo lambisce a NW, la Via *Appia*, invece, lo attraversa, dividendolo praticamente in due parti. La Via *Herculia*, in uso già dal periodo tardo-repubblicano, ristrutturata alla fine del III sec. d.C., collegava *Herakleia* a *Grumentum* per poi continuare il suo percorso verso le zone interne della regione, fino a raggiungere *Potentia* e *Venusia*. La via *Appia*, cominciata nel 312 a.C. e prolungata solo nel 190 a.C. fino a *Venusia* e successivamente fino a *Silvium* (Gravina), passava, invece, per l'area dell'alto corso del Bradano, parallelamente al corso del Basentello, prima di dirigersi in direzione SE, arrivando prima a Taranto e poi a Brindisi. Nel territorio di Genzano questo strategico asse di comunicazione passa proprio in prossimità della nota altura di Monte Serico. Ad affiancare questi importanti assi di comunicazione, determinanti per il processo di romanizzazione di quest'area, va sicuramente annoverata la rete dei percorsi minori, vera intelaiatura di questi comprensori regionali, di difficile datazione, ma forse già in funzione in epoca preromana. Ci troviamo di fronte perlopiù, a piste armentizie dotate, a distanze più o meno regolari, di infrastrutture a loro collegate. Tali direttrici viarie, definibili come "tratturi" o "tratturelli", noti anche come "trazzere", avrebbero costituito la vera e propria ossatura dei tracciati maggiori



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

romani, grazie alla loro fittissima trama, funzionale soprattutto alla pratica della transumanza delle greggi.

Le sedi tratturali vincolate, ricadenti nel territorio di Genzano di Lucania, limitatamente all'area oggetto di studio, sono le seguenti:

- A. Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina;
- B. Tratturo Comunale di Corato;
- C. Tratturo Comunale Palazzo-Irsina;
- D. Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa.

Inoltre, gran parte del territorio comunale di Genzano di Lucania rientra nella recente perimetrazione dell'*Ager Bantinus* proposta dal PPR ed è interessato dal passaggio della "Via Appia"¹¹.

¹¹ La finalità è quella di mitigare l'inserimento di opere edilizie e infrastrutture senza però precludere del tutto la possibilità di tali interventi che dovranno tuttavia attenersi a specifiche indicazioni e parametri tali da non danneggiare il pregio paesaggistico e ambientale delle aree.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

3.1.5 Catalogo MOSI

L'inquadramento territoriale dell'area d'indagine costituisce il punto di partenza dell'impostazione metodologica del presente lavoro. E' stata operata una sistematica ricerca delle fonti bibliografiche, al fine di reperire la documentazione disponibile. L'analisi bibliografica riguarda una superficie compresa entro un raggio di 1 Km rispetto all'area di progetto, in conformità con le indicazioni fornite dal Funzionario Competente per i territori in provincia di Matera nella persona della Dott.ssa Francesca Crinci e della "approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" DPCM del 14 febbraio 2022 – Serie generale n. 88 del 14 aprile 2022¹².

Il nuovo applicativo denominato "*Template_GNA_viarch_1.3*" progettato per semplificare e uniformare le modalità di raccolta e archiviazione di tali dati prevede la registrazione delle presenze archeologiche, individuate durante le indagini prodromiche, ed il loro inserimento all'interno di due moduli di inserimento (*layer*) strutturati secondo gli standard definiti con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD):

- *layer MOPR* - dedicato alla descrizione generale del progetto e delle opere da realizzare;
- *layer MOSI* - finalizzato a censire le aree o i siti di interesse archeologico individuati nel corso delle indagini prodromiche.

Le informazioni, raccolte all'interno di schede sito presenti nel *Catalogo MOSI*, includono dati e notizie relative all'inquadramento topografico delle singole località, descrizione dei rinvenimenti o dei beni individuati, ove disponibili indicazioni relative alla eventuale presenza di vincoli, cronologia e/o datazione e bibliografia di riferimento.

Sono stati consultati i seguenti documenti, database e sistemi informativi e cartografici telematici relativi alla vincolistica ed alla gestione e pianificazione del territorio¹³:

¹² Le nuove direttive ministeriali riguardano l'impiego di un nuovo applicativo denominato "*Template_GNA_viarch_1.3*" elaborato con il software open source QGIS, in cui sono previsti due moduli di inserimento (*layer*) strutturati secondo gli standard definiti con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD): <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/14/22A02344/sq>

¹³ La consultazione dei database e della cartografia tematica e urbanistica è avvenuta nel mese di agosto 2023.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

- Carta del Rischio, webGIS dell'Istituto Centrale per il Restauro, limitatamente alle informazioni sui beni archeologici consultabili con modalità di accesso libero (di seguito, CdR);
- Database GeoTopografico del Geoportale dell'Infrastruttura Regionale dei Dati Spaziali della Regione Basilicata – RSDI (di seguito, DBGT);
- Portale “Valutazione Ambientale” della Regione Basilicata;
- Portale “Valutazioni e autorizzazioni ambientali: VAS – VIA – AIA” del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Vincoli Basilicata, database vincolistico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;
- Vincoli In Rete, database del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, limitatamente alla “Ricerca beni - classificazione tipo scheda archeologica” ed alla “Ricerca segnalazioni – ambito di tutela archeologico” (di seguito, VIR);
- WebGIS Tutele del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Basilicata inserito all'interno del Geoportale dell'Infrastruttura Regionale dei Dati Spaziali della Regione Basilicata - RSDI, relativamente ai tematismi riguardanti ai beni culturali *ex artt.* 10 e 45 (“Archeologici-Aree” e “Archeologici-Tratturi”) ed ai beni paesaggistici (“Aree tutelate per legge – art. 142 c.1”): “Zone di interesse archeologico *ope legis* – let. m” e “Zone di interesse archeologico proposte dal PPR (procedimento in corso) – let. M”, in precedenza denominato “Zone di interesse archeologico di nuova istituzione – let. M”) - (di seguito, WebGIS Tutele);
- WISH, Portale del Catasto Nazionale delle Grotte d'Italia.

La richiesta di accesso agli atti presenti all'interno dell'Archivio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata è stata effettuata in data 2 Agosto 2023. L'analisi della documentazione d'archivio era già stata svolta in precedenza dalla scrivente presso gli Archivi documentali sopra indicati, pertanto, a seguito di un confronto per vie brevi con la Dott.ssa M. Romaniello, è stata utilizzata la documentazione già acquisita.

All'interno del CATALOGO MOSI sono presenti :

- **N. 78 SCHEDE DI RINVENIMENTO ARCHEOLOGICO** relative ai siti noti da archivio/bibliografia. Le informazioni, raccolte all'interno di schede sintetiche, includono dati e



Committente:
STUDIO ENERGY SRL
Via delle Comunicazioni snc, 75100 Matera

Archeologo incaricato:
Dott.ssa Venantina Capolupo
Via R. Livatino 21, 75100 Matera

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kW_{dc} POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

notizie relative all'inquadramento topografico delle singole località, descrizione dei rinvenimenti o dei beni individuati ove disponibile, indicazioni relative alla eventuale presenza di vincoli, cronologia e/o datazione e bibliografia di riferimento. I tracciati delle opere in progetto sono stati forniti dal Committente; il posizionamento delle aree di rinvenimento archeologico è stato effettuato in ambiente GIS in base alle informazioni desunte dalla letteratura specialistica, dal materiale d'archivio fornito dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dai Sistemi Informativi Territoriali consultati.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

SEZIONE II - SCHEDE DEI SITI ARCHEOLOGICI

Scheda n. 1			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Insediamento		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Monte Serico	Vincoli	Area di notevole interesse pubblico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004; Vincolo Archeologico D.lgs. n. 42/2004
Posizione	Monte Serico ubicato, ca. quindici Km a SE dell'attuale centro urbano, posto a controllo di un esteso ed eterogeneo territorio attraversato dai fiumi Bradano e Basentello,		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	<p>Il <i>plateau</i> di Monte Serico presenta condizioni favorevoli all'insediamento umano, quali l'acqua, la fertilità dei terreni e la presenza di bosco. L'area gravitante tale sito mostra un'importante e ininterrotta sequenza di popolamento ad iniziare dall'Età del Bronzo. Difatti, una marcata presenza di siti, risalenti a quest'epoca, è stata riconosciuta presso le pendici NE e NW della collina del castello, con continuità d'uso almeno fino all'età ellenistica; oggi la porzione sommitale dell'altura è occupata da un insediamento medievale. Recenti indagini (2003-2004), hanno interessato, ancora, il versante occidentale della collina; tali operazioni hanno permesso di mettere in luce i resti di un abitato, occupato ininterrottamente dal IX al I sec. a.C. e di una necropoli di VI-III sec. a.C.</p> <p>Per l'abitato le testimonianze più antiche, collocabili a partire dal IX sec. a.C e fino al VI sec. a.C., sono identificabili in alcuni piani di cottura e nei resti di almeno due fondi di capanna. Le tracce più consistenti sono però riferibili al IV-III sec. a.C., e sono rappresentate da due edifici e da un'area a destinazione sacra. La necropoli interessa il versante occidentale della collina; le sepolture si distribuiscono a partire dal VI e fino al III sec. a.C. Le inumazioni più antiche (con defunto deposto in posizione rannicchiata) sono individuate tramite un circolo di pietre con un tumulo di ciottoli che funge da copertura, quelle di età ellenistica sono invece strutturate in una copertura di tegole e coppi. I reperti ceramici rinvenuti risentono molto dei rapporti culturali con la Peucezia.</p> <p>Testimonianze di una frequentazione tardoantica del sito sono state riconosciute nell'area NE della collina. Per il Castello, strutturato in diversi corpi di fabbrica, realizzati su più livelli, fra i quali spicca il maschio di una forma quadrangolare, le fasi più antiche si fanno risalire al XII-XIII sec. d.C. Ancora per il periodo medievale, recenti indagini, nell'ambito dei lavori di restauro del castello, hanno consentito, oltre alla messa in luce di un settore produttivo, lo scavo delle fondazioni dello stesso.</p>		
Cronologica preliminare	Età del Ferro; Età Classica; Età ellenistica; Età medievale		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014 pp. 5-7 (SITO A019).		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Scheda n. 2			
Definizione sito	Area di materiale mobile		
Tipologia	Area frammenti fittili		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Masseria Muscillo	Vincoli	nessuno
Posizione	Il sito è posto sul settore relativamente pianeggiante di una collina vicino alla Masseria.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili; la presenza di tegole e ceramica suggerisce una struttura arcaica o classica. È stato ritrovato anche del materiale neolitico.		
Cronologica preliminare	Età arcaica; Età classica; Neolitico		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2015 pp. 319, 323 (SITO A066)		

Scheda n. 3			
Definizione sito	Area di materiale mobile		
Tipologia	Area frammenti fittili		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Torrente la Fara	Vincoli	nessuno
Posizione	Il sito è situato su un pendio a nord di Ceretto, a nord della strada e a circa 25 metri a sud di un piccolo ruscello.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area rada di frammenti di ceramica di impasto.		
Cronologica preliminare	Neolitico		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2015 pp. 319-323 (SITO A072)		

Scheda n. 4			
Definizione sito	Area di materiale mobile		
Tipologia	Area frammenti fittili e conchiglie		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Torrente la Fara	Vincoli	nessuno
Posizione	Il sito è situato su un terreno con pendenza elevata a sud di un uliveto. Monte Serico è visibile ad est e a sud si trova la cima della collina conosciuta come Cerreto.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Il sito presenta una scarsa quantità di materiali di età neolitica e numerose conchiglie bivalve.		
Cronologica preliminare	Neolitico		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2015 pp. 319-323 (SITO A070)		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Scheda n. 5			
Definizione sito	Area di materiale mobile		
Tipologia	Area di frammenti fittili		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Torrente la Fara	Vincoli	nessuno
Posizione	Il sito è situato all'incirca a metà del pendio nord di Cerretto.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili		
Cronologica preliminare	Neolitico		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2015 pp. 319-323 (SITO A070)		

Scheda n. 6			
Definizione sito	Area di materiale mobile		
Tipologia	Area frammenti fittili, Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serpente	Vincoli	nessuno
Posizione	Il sito è ubicato a S di Monte Serico alla base della collina, a E della Masseria Battaglino. Il sito resta tra un uliveto e una strada brecciata ed è molto vicino al Lago Siano.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili costituita da grandi pezzi di tegola e di coppo e frammenti di ceramica ben preservati. Si segnala 1 fr. di ceramica a vernice nera, 1 fr. di ceramica verniciata di I sec. d.C., un clibano di I-II d.C. Si segnala un esemplare di lama di pietra databile all'età neolitica. La presenza del clibano, di un colino per la caseificazione e di tegole ben preservate, suggerisce la presenza di una fattoria di età imperiale.		
Cronologica preliminare	Neolitico; Età Imperiale		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014 p. 24 (SITO A044)		

Scheda n. 7			
Definizione sito	Area di materiale mobile		
Tipologia	Area frammenti fittili		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Santo Spirito	Vincoli	nessuno
Posizione	40.89400, 16.15165		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili		
Cronologica preliminare	Neolitico		
Bibliografia	Archivio SABAP Basilicata, Sito 19, rinvenuto durante i lavori della condotta idrica Basento-Bradano.		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Scheda n. 8			
Definizione sito	Area di materiale mobile		
Tipologia	Area di frammenti fittili		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Masseria Muscillo	Vincoli	nessuno
Posizione	Il sito si colloca a sud ovest di Monteserico e ad est della strada che va verso il castello, in un campo pianeggiante.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili		
Cronologica preliminare	Età del Bronzo		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2015, pp. 319, 323 (SITO A082)		

Scheda n. 9			
Definizione sito	Area di materiale mobile		
Tipologia	Area frammenti fittili		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serpente	Vincoli	nessuno
Posizione	Coordinate 40.88536, 16.13208		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili.		
Cronologica preliminare	Età del Bronzo		
Bibliografia	Archivio SABAP Basilicata, Sito 18, rinvenuto durante i lavori della condotta idrica Basento-Bradano.		

Scheda n. 10			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Insediamento/Villaggio		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Monte Serico / Masseria Di Chio	Vincoli	nessuno
Posizione	Porzione NW dell'area vincolata di Monte Serico in direzione della Masseria Di Chio		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	La zona archeologica di Monte Serico è più larga di quella definita e vincolata negli anni '90. La parte nordovest di quest'area, difatti, continua oltre 500 m in direzione della Masseria Di Chio. La presenza di reperti in superficie tra la zona vincolata e la masseria è dovuta, in parte, all'azione colluviale, ma ci sono anche reperti che suggeriscono l'esistenza di edifici antichi sepolti e parzialmente distrutti dall'attività agricola. Dal punto di vista orografico questa zona presenta delle verosimiglianze con l'area posta a Oriente della cima, indagata dalla Soprintendenza sotto il castello nel 2003/2004. Nel 2012 e nel 2013 è stata notata un'importante area di		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

	frammenti fittili, in direzione W, nei pressi di una casa moderna recentemente ristrutturata. E' stato riconosciuto materiale dell'Età del ferro, a partire dal IX sec. a.C., di Età Classica, Ellenistica e di epoca Medievale (XI-XIII sec. d.C.) dall'undicesimo secolo fino al tredicesimo secolo d.C. I reperti di Età Classica ed Ellenistica sono in quantità maggiore rispetto a quella dell'Età del Ferro. I dati suggeriscono, la presenza di un insediamento di una certa importanza, durante l'Età del Ferro.
Cronologica preliminare	Età del Ferro; Età Classica; Età ellenistica; Età medievale
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 57 (SITO A019) CIRIELLO, COSSALTER, SODO, 2009, p. 310.

Scheda n. 11			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Insediamento		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Jazzo della Regina	Vincoli	nessuno
Posizione	40.86445, 16.17572		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di rinvenimento di frammenti di epoca ellenistica		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	VINSON P., 1972, pp. 58-90.		

Scheda n. 12			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Piana di Zaccari / Masseria Mastronicola	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito si trova su una piccola collina verso il limite est dell'altopiano Piana di Zaccari, lungo una strada di terra battuta.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili a bassa densità, si riconoscono frammenti di tegole, coppi, macine e dolia. I frammenti di macina riguardano un piccolo strumento usato in contesti domestici e sono documentati archeologicamente dalla fine del III secolo a.C.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014 pp. 59, 60 (SITO B068)		

Scheda n. 13	
Definizione sito	Area di frammenti fittili
Tipologia	Piccola fattoria
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere / Masseria Leggiadro	Vincoli	nessuno
Posizione	40.85004, 16.18093		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Uno dei siti situati su Serra Fontana Vetere, a W della SP 79 e, in questo caso, a nord della Masseria Leggiadro. Il sito comincia dalla strada e corre lungo sudovest su un terreno generalmente pianeggiante con una pendenza in leggera salita verso ovest. Il sito è a circa 75 metri a sud. I reperti archeologici di superficie includono materiale da costruzione (tegole, coppi e forse anche ciottoli), frammenti di macina, scorie (di ceramica?) e ceramica. Nel complesso, i reperti potrebbero indicare la presenza di una struttura residenziale e artigianale, come una casa rurale o una piccola fattoria. Si riconoscono tra i materiali rinvenuti: frammenti di ceramica a vernice nera, tra cui un orlo databile al IV-III secolo a.C. e due orli databili al II secolo a.C.; un'ansa orizzontale di ceramica comune (IV-II sec. a.C.).		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età Ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014 pp. 47, 48 (SITO B049)		

Scheda n. 14			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Banzi
Località	Piana Madama Giulia	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito si trova sul bordo di una terrazza immediatamente sopra il fiume Basentello.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Per l'Età Ellenistica si segnala presso il Comune di Banzi, un'area di frammenti fittili, riferibile a una probabile struttura, in località Piana Madama Giulia.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM - HYATT 2014, pp. 169-180 (SITO B008)		

Scheda n. 15			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Banzi
Località	Masseria Panetteria	Vincoli	Nessuno
Posizione	Procedendo verso E, lungo il versante collinare rivolto a SE, il sito si trova di fronte al Fosso Marascione, ad una quota superiore a 400 m.		
DATI IDENTIFICATIVI			



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Descrizione	Area di frammenti fittili di limitata dimensione (circa mq 50) presenta una concentrazione piuttosto rada di materiali. Tra questi, sono visibili frammenti di laterizi, ceramica a vernice nera e comune da mensa, rappresentata soprattutto da anse a nastro ingrossato di varie dimensioni.
Cronologica preliminare	Età ellenistica
Bibliografia	MARCHI 2010, p. 199 (SITO 830)

Scheda n. 16			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Gambarda	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito si trova all'estremità nord di un campo vicino ad un laghetto.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili		
Cronologica preliminare	Età ellenistica; Età romana		
Bibliografia	MCCALLUM - HYATT 2014, pp. 169-180 (SITO B009)		

Scheda n. 17			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Gambarda	Vincoli	Nessuno
Posizione	Si distribuisce in modo disomogeneo su ambo i lati della strada asfaltata, in particolare lungo il lato destro a sud.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di dispersione di frammenti fittili di circa mq 3000 di forma non definibile. Il materiale, costituito perlopiù da frammenti di tegole piane e di coprigiunti a sezione semicircolare. Per ciò che concerne la ceramica un frammento di piatto acromo, ma dotato di una morfologia dell'orlo tipica della vernice nera tra fine III e II secolo a.C. consente di fissare la frequentazione dell'area Età Ellenistica. Fra i reperti notevoli si annovera anche un peso da telaio quasi integro, con un bollo circolare impresso.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	Archivio SABAP-BAS		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Scheda n. 18			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Masseria Cacciapaglia	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito si trova a NW di Monte Serico in un campo pianeggiante e arato con strade asfaltate lungo i bordi nord e ovest.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di dispersione di frammenti fittili; data la presenza di frammenti di tegole in giacitura primaria si può ipotizzare la presenza di una struttura sepolta di probabile età ellenistica.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2015, pp. 319-323 (sito A065)		

Scheda n. 19			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Masseria Erba Panni	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto proprio intorno alle rovine della Masseria Erba Panni, su una piccola collina a sudovest di Monte Serico.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili. La presenza di ceramica e di reperti associati alla masseria rendeva difficile l'identificazione durante la raccolta dei reperti antichi. Tuttavia è stata riconosciuta ceramica a vernice nera e ceramica comune (2 fr.) di forme ellenistiche. È possibile che il sito antico sia stato danneggiato dalla costruzione della masseria. È difficile definire la natura del sito, ma la probabile presenza di tegole potrebbe indicare un edificio. La grandezza del sito e la preservazione della ceramica ellenistica sono simili ai siti di Serra Fontana Vetere.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 10, 11 (SITO A024)		

Scheda n. 20			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Località	Masseria Erba Panni	Vincoli	Nessuno
Posizione	40.84230, 16.13308		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 12, 11 (SITO A027)		

Scheda n. 21			
Definizione sito	Area di frammenti fittili e materiale da costruzione		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Masseria Erba Panni	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è situato su un campo pianeggiante (Erba Panni) alla base occidentale di Monte Serico che scende verso nord, nordest e nordovest.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	L'area coperta dalla dispersione è grande, oltre 5 ettari, ma la parte meglio conservata è quella lungo la strada asfaltata (verso sudest) fino a 50 metri a nordovest della strada. È stata riconosciuta ceramica di Età Ellenistica, ma la maggior parte del materiale risale alle epoche imperiale e tardoantica. Il sito potrebbe costituire una grossa fattoria, un piccolo villaggio agricolo, oppure una villa (anche se mancano reperti lussuosi tipici di una villa residenziale). La presenza di materiale edilizio, come tegole decorate con motivi ondulati pettinati, ciottoli e frammenti di calce grossolanamente sbazzati, indica l'esistenza di strutture sepolte.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica; Età romana; Età Tardoantica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 12, 27 (SITO A048)		

Scheda n. 22			
Definizione sito	Area di frammenti fittili e materiale da costruzione		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Masseria Erba Panni	Vincoli	Nessuno
Posizione	La dispersione di materiale archeologico si trova su una pendice che scende da nordovest verso sudest e a sudest di una strada asfaltata. Ci sono due edifici moderni nell'area del sito.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Il materiale disperso sulla parte ripida della pendice potrebbe essere stato trasportato dall'azione colluviale. Sono presenti in superficie frammenti di ceramica databili all'età ellenistica (alcuni pezzi di vernice nera), però per		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

	la maggior parte la ceramica è di età imperiale e tardoantica, il che suggerisce un allargamento dell'insediamento durante il periodo tardo imperiale. La presenza di molti pezzi di tegola e coppo lungo la strada asfaltata potrebbe indicare che solo in questo settore c'è architettura coperta da terra. Quasi tutti i frammenti di tegola e coppo sono coperti di decorazione ondulata pettinata. Lungo la strada ci sono esempi di blocchi di calce grossolanamente sbozzati e molti ciottoli che sarebbero stati utilizzati nella costruzione di muri e pavimenti
Cronologica preliminare	Età ellenistica; Età romana; Età Tardoantica
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 26 (SITO A047)

Scheda n. 23			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Masseria Erba Panni	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito affianca un torrente stagionale.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Dispersione leggera di tegole e di ceramica; è stato rinvenuto 1 fr. di ceramica a vernice nera.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 11, 12 (SITO A026)		

Scheda n. 24			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto su una piccola collina		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Il sito è composto di una dispersione sparsa di tegole e ceramica, tra cui ceramica a vernice nera, sigillata marrone, ceramica da cucina, comune dipinta e 1 fr. di ceramica di Egnazia. Il sito potrebbe aver funzionato come una casa o una fattoria e probabilmente è stato associato con gli altri piccoli siti vicini, forse come parte di un villaggio ellenistico.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 40, 41 (SITO B033)		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Scheda n. 25			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto immediatamente a ovest della SP 79.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili; è stata riconosciuta ceramica da cucina di IV-II sec. a.C. e 1 fr. di ceramica a vernice nera, 1 fr. di ceramica a figure rosse italica di IV sec. a.C. La presenza di ceramica da cucina e di una macina potrebbe indicare un uso domestico del sito.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 31 (SITO A058)		

Scheda n. 26			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Verso il confine nord di Serra Fontana Vetere, alla base sudest di Monte Serico.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Il sito presenta una dispersione di ceramica, tegole, coppi e un peso da telaio trapezoidale. La ceramica include n. 2 fr. di ceramica a vernice nera, ceramica comune e ceramica da cucina.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014 P. 42 (SITO B037)		

Scheda n. 27			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Situato su Serra Fontana, pendice ovest		
DATI IDENTIFICATIVI			



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Descrizione	Uno dei siti più grandi situati su Serra Fontana Vetere. L'area di fittili restituisce frammenti di tegole, coppi e ceramica (a vernice nera, da cucina, comune dipinta, n. 1 fr. di anfora africana), un mortaio. Il sito potrebbe interpretarsi come una fattoria o parte di un ipotizzato piccolo villaggio ellenistico.
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014 PP. 41, 42 (SITO B035)

Scheda n. 28			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Situato a circa 50 metri a sud del sito 27 sulla pendice di Serra Fontana Vetere che scende verso ovest.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	La dispersione superficiale contiene frammenti di tegole, coppi e ceramica databile dal IV al I sec. a.C.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 41 (SITO B034)		

Scheda n. 29			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto nel settore nord di Serra Fontana Vetere, verso il punto più alto della cresta.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	La dispersione superficiale contiene frammenti di ceramica a figure rosse sud italiana, ceramica a vernice nera e ceramica da cucina di III-II sec. a.C.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 42, 43 (SITO B038)		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Scheda n. 30			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	40.85506, 16.17212		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili; si segnala ceramica di età ellenistica.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 43 (SITO B039)		

Scheda n. 31			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto verso la cresta di Serra Fontana Vetere		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	La dispersione del materiale include frammenti di coppi e ceramica comune, comune dipinta, databili all'età ellenistica. IL sito sembra riferibile a una fattoria o una casa rurale.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 38 (SITO B027)		

Scheda n. 32			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito, posto a circa 50 metri a sudest del sito 31 e adiacente al sito 33, sulla cresta di Serra Fontana Vetere.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	La dispersione del materiale include frammenti di coppi e di ceramica (ceramica a vernice nera, ceramica da cucina e comune. Non è chiara la natura del sito, ma i reperti fanno pensare a una casa rurale o una fattoria.		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 38, 39 (SITO B028)

Scheda n. 33			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito si trova a circa 25 metri a nord del sito 34 ed è contiguo al sito 32, col quale forma un'unica unità. Come altri siti sull'altopiano di Serra Fontana Vetere, il sito è posto sul punto più alto della cresta.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Il materiale archeologico, che non è in buono stato di conservazione, include frammenti di coppi e ceramica, tra cui frammenti di vernice nera, impasto, comune e ceramica da cucina. Come gli altri piccoli siti che coprono l'altopiano, il sito potrebbe interpretarsi come una casa rurale, una fattoria, oppure una casa appartenente ad un villaggio ellenistico.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 39 (SITO B029)		

Scheda n. 34			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito si trova, come altri siti sul punto più alto della cresta di Serra Fontana Vetere.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Il materiale archeologico riconosciuto in superficie include fr. di ceramica a vernice nera.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 40 (SITO B031)		

Scheda n. 35	
Definizione sito	Area di frammenti fittili
Tipologia	Struttura



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	40.85090, 16.173616.17553,40.85104		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Il materiale archeologico riconosciuto in superficie include frr. di ceramica collocabili in un range compreso tra il V sec. a.C. e il I sec. d.C.		
Cronologica preliminare	Età classica; Età ellenistica; Età romana		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 28 (SITO A051)		

Scheda n. 36			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è situato subito a est del punto più alto della cresta di Serra Fontana Vetere.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Il materiale visibile in superficie comprende ceramica a vernice nera, comune, ceramica da cucina e coppi. Probabilmente il sito è da mettere in connessione con i siti 35 e 37.		
Cronologica preliminare	Età classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014 p. 30 (SITO A055)		

Scheda n. 37			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è ubicato sul punto più alto della cresta di Serra Fontana Vetere, a ovest della SP 79.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili a bassa densità. Il materiale riconosciuto comprende frammenti di ceramica a vernice nera, tra cui uno Skyphos della metà del IV secolo a.C. o inizio del III, 1 fr. di ceramica a figure rosse di IV secolo a.C., ceramica comune, e una macina. Quindi, possiamo dire che l'occupazione del sito, presente già durante il quarto secolo a.C. Il materiale raccolto suggerisce un uso domestico del sito. Il sito è da mettere in		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

	connessione con le aree di dispersione 36 e 34 a formare forse un unico grande sito.
Cronologica preliminare	Età classica; Età ellenistica
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 27, 28 (SITO A050)

Scheda n. 38			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	40.85104, 16.17553		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	La dispersione di materiale archeologico è modesta e include 1 fr. di ceramica a vernice nera, un peso da telaio di forma trapezoidale e 1 fr. di una coppa ionica.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 29 (SITO A054)		

Scheda n. 39			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto a E del punto più alto della cresta di Serra Fontana Vetere, circa 300 metri a W della SP79.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	La dispersione è costituita da coppi, frammenti di ceramica comune, ceramica da cucina, n. 1 fr. di macina e 1 fr. di ceramica a vernice nera. La presenza di ceramica da cucina e della macina potrebbe indicare una funzione del sito di tipo domestico.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 30, 31 (SITO A057)		

Scheda n. 40			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Posizione	Il sito è posto a W della SP 79 su Serra Fontana Vetere, a est della punta più alta della cresta in un campo pianeggiante.
DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	La dispersione è costituita da materiale non diagnostico, eccezion fatta per i fr. riferibili a un grande vaso con anse orizzontali di Età Ellenistica.
Cronologica preliminare	Età ellenistica
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 29 (SITO A057)

Scheda n. 41			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto su Serra Fontana Vetere		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili. Il materiale riconosciuto include: tegole, fr. di ceramica a vernice nera e da ceramica da cucina (non diagnostica). La presenza di coppi e di un frammento di ceramica architettonica, indicano la presenza di un edificio, forse a uso domestico.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 27 (SITO A049)		

Scheda n. 42			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto su Serra Fontana Vetere, espansione del sito 41		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili. Il materiale riconosciuto, ceramica a vernice nera, n. 1 fr. di orlo databile alla fine del III - inizio II secolo a.C., n. 1 fr. di lucerna a vernice nera, indicano un'occupazione durante l'età ellenistica.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 19, 20 (SITO A038)		

Scheda n. 43	
Definizione sito	Area di frammenti fittili
Tipologia	-



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere / Serpente	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto in fondo ad una valle tra Serra Fontana Vetere e la cresta di Serpente, al fianco di un torrente stagionale.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili. Il materiale riconosciuto include: tegole, coppi, n. fr. di ceramica a vernice. È possibile che il materiale sia il risultato di azione erosiva e fluviale e quindi non associato a strutture sepolte.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 30 (SITO A056)		

Scheda n. 44			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Piccola Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Fontana dei Fichi	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto immediatamente a E della SP 79.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili. Si segnala la presenza di tegole e di ceramica a vernice nera. Forse il sito è da interpretare come una casa rurale o una piccola fattoria.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 62, 63 (SITO B074)		

Scheda n. 45			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Piana di Zaccari	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto a est della SP 79.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili. Si segnala la presenza di una macina e un peso da telaio, assieme a ceramica a vernice nera (n. 1 fr. di <i>skyphos</i> di fine IV-metà del III secolo a.C.; n. 1 fr. di <i>oinochos</i> di III-II secolo a.C. e ceramica da cucina. Forse il sito è da interpretare come un edificio domestico		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 60 (SITO B069)		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Scheda n. 46			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Piana di Zaccari	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto a est della SP 79, accanto a una stazione di pompaggio per l'Acquedotto Lucano.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili localizzata in un campo totalmente pianeggiante. La dispersione, molto simile a quella dei siti di Età ellenistica presenti a Serra Fontana Vetere, è costituita da diversi frammenti di materiale da costruzione e di ceramica, purtroppo non utili per una datazione del sito. Per analogia con i siti presenti nell'area viene ipotizzata la sua appartenenza alla medesima epoca.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 58, 59 (SITO B066)		

Scheda n. 47			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Monte Serico	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito si trova alla base orientale di Monte Serico al confine con un piccolo corso d'acqua e la strada moderna.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili tagliata da un piccolo fossato di drenaggio che scorre all'incirca a est-ovest. Il materiale rinvenuto può essere datato dall'età arcaica all'età ellenistica.		
Cronologica preliminare	Età Arcaica; Età Classica; Età Ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM - HYATT 2014, pp. 169-180 (SITO A017)		

Scheda n. 48			
Definizione sito	Area di frammenti fittili e materiale da costruzione		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Fontana dei Fichi	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito, compreso in due campi adiacenti su Piana di Zaccari, è situato molto vicino a Fontana dei Fichi, all'inizio di una piccola valle fatta attraversata da un torrente stagionale che ha inciso una gravina ripida che porta acqua a un tributario del Basentello.		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	La dispersione di materiale superficiale ha una densità alta di reperti e include frammenti di macina, tegole, coppi e pietre sbazzate. La ceramica raccolta include materiale databile a partire dal VI secolo a.C. (ceramica sub geometrica) al I secolo d.C. (n. 1 fr. di terra sigillata italiana). La ceramica più numerosa è rappresentata da frammenti di coppe ioniche, ceramica a vernice nera, ceramica sub geometrica, ceramica a figure rosse). La presenza di materiale da costruzione, di ceramica per la preparazione, conservazione e consumo di cibo, e della macina indica che il sito aveva una destinazione di tipo domestico, verosimilmente una fattoria o una casa rurale.
Cronologica preliminare	Età Arcaica; Età Classica; Età Ellenistica; Età prima imperiale
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 62 (SITO B073)

Scheda n. 49			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Erba Panni	Vincoli	Nessuno
Posizione	Sito situato sul fondo di una piccola collina a 361 m s.l.m. in località Erba Panni.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili di piccole dimensioni. I reperti riconosciuti includono: coppi, 1 fr. di ceramica d'impasto, 1 fr. di macina, 1 fr. architettonico in ceramica decorata (potrebbe indicare l'esistenza di un edificio appartenente ad un personaggio di alto rango, o con funzione di culto).		
Cronologica preliminare	Età del Ferro; Età Arcaica; Età Classica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 10 (SITO A023)		

Scheda n. 50			
Definizione sito	Area di frammenti fittili e materiale da costruzione		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Torrente La Fara	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è situato in un campo, relativamente pianeggiante, a sudovest di Monte Serico e a sudest del centro di Genzano. Il Torrente la Fara è situato a meno di 50 metri a E.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili e materiale da costruzione. I reperti riconosciuti includono: tegole, materiale generico da costruzione, ceramica a vernice nera, sigillata africana D, <i>Late Roman Painted Ware</i> , anfore africane		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

	(Africana II), sigillata africana C (<i>Hayes</i> 50 o 51) e D. Forse il sito va interpretato come fattoria o grande azienda agricola.
Cronologica preliminare	Età Classica; Età Romana; Età Tardoantica
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 44, 45 (SITO B042)

Scheda n. 51			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Fontana dei Fichi	Vincoli	Nessuno
Posizione	-		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili (circa 0,15 ettari). I reperti riconosciuti includono: ceramica da cucina, ceramica a vernice nera, ceramica comune, 1 fr. di macina e 1 peso da telaio, che potrebbero indiziare la presenza di una casa rurale o una piccola fattoria.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età Ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 61, 62 (SITO B072)		

Scheda n. 52			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto lungo la SP 79, a est della Masseria Leggiadro.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili la cui parte centrale ha la densità di reperti superficiali più alta. La quantità di coppi potrebbe indicare la presenza di una struttura sepolta. Il materiale utile a una datazione è rappresentato esclusivamente da due frammenti: n. 1 fr. di ceramica a vernice nera, n. 1 fr. di oro di anfora greco italica.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età Ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 31, 32 (SITO A059)		

Scheda n. 53	
Definizione sito	Area di frammenti fittili



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serra Fontana Vetere	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto a circa 150 metri a ovest del sito 39, nello stesso campo ma a una quota più bassa.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili, si riconoscono: tegole, coppi e ceramica (n. 1 fr. di ceramica a figure rosse sud italica).		
Cronologica preliminare	Età Classica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 42 (SITO B036)		

Scheda n. 54			
Definizione sito	Area di frammenti fittili e materiale da costruzione		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Piana di Zaccari	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto lungo il bordo della parte piana di Piana di Zaccari, da cui sono visibili la SS 655 e il Basentello, circa 450 metri a nordest.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili e materiale da costruzione. La dispersione include: frammenti di dolio, di macina, tegole, coppi e ciottoli, probabilmente utilizzati come materiale di costruzione. Tra la ceramica rinvenuta si segnala ceramica a vernice nera, ceramica comune e ceramica da cucina. Forse il sito va interpretato come fattoria o casa rurale.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età Ellenistica; Età Romana		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 61 (SITO B071)		

Scheda n. 55			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Serpente	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è ubicato sulla pendice di Serpente, una cresta della parte sud di Monte Serico.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili. La dispersione include: coppi, n. 1 fr. di ceramica a vernice nera, n. fr. di ceramica a figura rosse italica.		
Cronologica preliminare	Età Classica; Età Ellenistica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 28, 29 (SITO A052)		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Scheda n. 56			
Definizione sito	-		
Tipologia	-		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Monte Serico	Vincoli	Nessuno
Posizione	-		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Sito (21) datato al V-IV secolo a.C., rinvenuto durante i lavori della condotta idrica Basento-Bradano.		
Cronologica preliminare	Età Classica		
Bibliografia	ARCHIVIO SABAP-BAS		

Scheda n. 57 ex 7			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Masseria Piano Caruso	Vincoli	Nessuno
Posizione	40.87097, 16.06333		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili		
Cronologica preliminare	Età romana		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2015 pp. 319-323 (SITO A092)		

Scheda n. 58			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Masseria Piano Caruso	Vincoli	Nessuno
Posizione	40.87097, 16.06503		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili		
Cronologica preliminare	Prima età imperiale (I-II sec. d.C.)		
Bibliografia	MARCHI 2010, p. 191.		

Scheda n. 59	
Definizione sito	Area di frammenti fittili



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Torrente la Fara	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è situato su un pendio a nord di Ceretto e a nord della strada.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili. Tra i reperti rinvenuti si segnalano frammenti di tegole e ceramica romana. Non si segnala ceramica neolitica come per i siti vicini.		
Cronologica preliminare	Età Romana; Età Tardoantica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2015 pp. 319-323 (SITO A073)		

Scheda n. 60			
Definizione sito	Area di frammenti fittili e materiale da costruzione		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Torrente la Fara	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto in prossimità di una strada asfaltata. La sua posizione è nel mezzo di un campo pianeggiante con una leggera pendenza verso ovest in direzione di un tributario del Fiume Bradano.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili e materiale da costruzione. La presenza di materiale da costruzione suggerisce la presenza di una struttura residenziale. Tra la ceramica si segnala: sigillata, <i>Late Roman Painted Ware</i> e sigillata africana C.		
Cronologica preliminare	Età Romana; Età Tardoantica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 45 (SITO B043)		

Scheda n. 61			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Erba Panni	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito si trova lungo la SP74 di Monte Serico tra due strutture moderne.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Il sito restituisce materiale di età imperiale e tardoantica.		
Cronologica preliminare	Età Romana; Età Tardoantica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 8, 9 (SITO A021)		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Scheda n. 62			
Definizione sito	Area di frammenti fittili e materiale da costruzione		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Erba Panni	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è situato in una valle formata dall'azione di un piccolo torrente stagionale che porta acqua al Torrente La Fara.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Il sito restituisce: frammenti di tegole e coppi. Tra la ceramica si segnala ceramica a vernice nera, (1 fr. di <i>Morel 2286</i>) databile dall'ultimo quarto del II secolo a.C. al terzo quarto di I secolo a.C., terra sigillata italica, per la maggior parte databile dall'età augustea fino all'età claudiana, sigillata africana A e C, ceramica invetriata (come <i>Forum Ware</i>) e 1 fr. ceramica comune con decorazione incisa di <i>Late Roman Painted Ware</i> . Il sito, con una lunga occupazione che va dal II sec. a.C. al V-Vi d.C. è da interpretare probabilmente come una casa rurale o una fattoria.		
Cronologica preliminare	Età ellenistica; Età Romana; Età Tardoantica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 63 (SITO C024)		

Scheda n. 63			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Fattoria		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Erba Panni	Vincoli	Nessuno
Posizione	Questo piccolo sito si trova lungo la strada brecciata che passa nelle vicinanze del castello di Monte Serico e affianca un piccolo torrente stagionale.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Il sito restituisce: sigillata, ceramica da cucina a vernice rossa interna, anfore africane e comuni. Probabilmente la presenza di tegole evidenzia la probabile esistenza di una struttura.		
Cronologica preliminare	Età Romana; Età Tardoantica		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 9, 10 (SITO A022)		

Scheda n. 64			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Piana di Zaccari	Vincoli	Nessuno



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Posizione	Il sito è posto a E della SP 79. Tralicci elettrici attraversano il campo; il sito si colloca a circa 125 metri a sud di un traliccio.
DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	L'area di frammenti fittili, composta soprattutto da frammenti di tegole, restituisce esclusivamente un fr. di ceramica a pareti sottili che suggerisce una datazione tra il II secolo a.C. e la fine del I secolo d.C. La ceramica comune, purtroppo, non fornisce frammenti diagnostici.
Cronologica preliminare	Età Romana
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, pp. 60, 61 (SITO B070)

Scheda n. 65			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio		
Provincia	Potenza	Comune	Banzi
Località	Cerreto	Vincoli	Nessuno
Posizione	Sito ubicato a un'altitudine di circa 560 mt s.l.m., ai margini nord occidentali di un pianoro di forma allungata, lungo la strada consortile Li Cugni. Il sito, che si estende a destra e a sinistra della strada consortile Li Cugni, nei pressi della Palazz.na Cosentino, occupa la sommità di un pianoro, che presenta una leggera inclinazione da sud verso nord.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili di forma subcircolare (500 mq circa). I materiali fittili, presentando un grado di frammentazione medio, sono costituiti da una percentuale media di frammenti laterizi e un numero esiguo di materiali ceramici, tra i quali si riconoscono alcune forme pertinenti alla classe delle ceramiche comuni. Il sito presenta un'areale di diffusione non omogeneo, con piccole concentrazioni di materiale isolate e diffuse (da 2 a 5 fr. per mq). La natura dei materiali rinvenuti, lascia supporre una frequentazione del sito a partire dall'età tardoantica fino al periodo altomedievale. La densità non elevata del materiale e la sua distribuzione non permettono, tuttavia, di ubicare con precisione il complesso rurale, anche se è possibile che quest'ultimo fosse ubicato sulla sinistra della strada consortile Li Cugni.		
Cronologica preliminare	Età tardoantica; Età Altomedievale		
Bibliografia	Archivio SABAP-BAS		

Scheda n. 66			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Contrada Siano	Vincoli	Nessuno



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Posizione	Un piccolo sito situato sul piano di Contrada Siano a ovest di una strada brecciata.
DATI IDENTIFICATIVI	
Descrizione	Area di frammenti fittili; si segnala la presenza di ceramica comune, ceramica da fuoco, invetriata. La presenza di tegole indizia probabilmente la presenza di un edificio.
Cronologica preliminare	Età tardoantica; Età Medievale
Bibliografia	McCallum et alii 2014, pp. 14, 15 (sito B030)

Scheda n. 67			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	-		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Cacciapaglia - Masseria Spada	Vincoli	Nessuno
Posizione	Sommità collinare		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili; si segnala ceramica comune, sigillata italica e laterizi.		
Cronologica preliminare	Età tardoantica; Età Altomedievale		
Bibliografia	Archivio SABAP Basilicata (Sito 20), rinvenuto durante i lavori della condotta idrica Basento-Bradano		

Scheda n. 68			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	-		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Masseria Cafiero	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito è posto a occidente di Monte Serico, a SW di un piccolo torrente, in un campo con leggera pendenza da est a ovest.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili costituita da frammenti di tegole ceramica e ciottoli. La ceramica raccolta include ceramica invetriata, comune e da cucina.		
Cronologica preliminare	Età Medievale (VII–XIII sec. d.C.)		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2014, p. 64 (SITO C025)		

Scheda n. 69	
Definizione sito	Area di frammenti fittili



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Piana la Regina	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito si trova a nord di Monte Serico su un terreno arato e abbastanza pianeggiante con una strada sterrata a nord.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili a medio-bassa densità costituita da frammenti di tegole. Probabile struttura.		
Cronologica preliminare	Età Medievale; Età moderna - (VII–XVIII sec. d.C.)		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2015, pp. 319-323 (SITO A064)		

Scheda n. 70			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Piana la Regina	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito si trova su un altopiano.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili a bassa densità costituita da frammenti di tegole e poca ceramica. Si può ipotizzare la presenza di una struttura.		
Cronologica preliminare	Età Medievale; Età moderna - (VII–XVIII sec. d.C.)		
Bibliografia	MCCALLUM ET ALII 2015, pp. 319-323 (SITO A063)		

Scheda n. 71			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Banzi
Località	Piana Madama Giulia	Vincoli	Nessuno
Posizione	Il sito si trova in prossimità di un torrente, a meridione della moderna strada asfaltata e a SW del Basentello su quello che era probabilmente il bordo di un'antica terrazza fluviale.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di frammenti fittili.		
Cronologica preliminare	Età Medievale; Età moderna - (VII–XVIII sec. d.C.)		
Bibliografia	MCCALLUM - HYATT 2014, pp. 169-180 (SITO B007)		

Scheda n. 72			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Gambarda	Vincoli	Nessuno
Posizione	All'interno di un campo arato, ai margini della strada asfaltata.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di dispersione di frammenti fittili dalla forma subrettangolare di circa 400 mq, pianeggiante, intercettata all'interno di un campo arato, ai margini della strada asfaltata. Il materiale, costituito quasi esclusivamente da frammenti laterizi (95% coprigiunti, 5% mattoni), si distribuisce in modo uniforme in particolare nella parte occidentale. La ceramica risulta poco attestata: si annoverano solamente alcune pareti di ceramica acroma pertinenti a forme chiuse non identificabili e un frammento di smaltata post rinascimentale, pertinente ad un bacile che consente di fissare la datazione di queste evidenze a questo periodo. Data la posizione e la conformazione orografica dell'area in questione è certo che i reperti mobili in superficie si trovano sostanzialmente in giacitura primaria. La presenza quasi esclusiva di coprigiunti a sezione semicircolare, letti in parallelo col frammento di smaltata, potrebbe far propendere per un casolare rurale di età moderna.		
Cronologica preliminare	Età moderna		
Bibliografia	Archivio SABAP-BAS		

Scheda n. 73			
Definizione sito	Area di frammenti fittili		
Tipologia	Struttura		
Modalità di individuazione	Dati di Archivio, Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Gambarda	Vincoli	Nessuno
Posizione	All'interno di un campo arato, sul primo dei terrazzi collinari che dominano il bacino idrografico del torrente Basentello. Il sito si sviluppa in prossimità di un complesso di case rurali e di una successiva struttura legata allo sfruttamento agricolo.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Area di dispersione di frammenti fittili di forma sub rettangolare, di circa 6000 mq, orientata nord ovest/sud est. Sul campo, oltre alla presenza di pochi elementi lapidei, forse causata dalla raccolta operata per dissodare il terreno, la superficie rivela una distribuzione omogenea di frammenti di coppi a sezione semicircolare ribassata (tutte con uno stato di conservazione pessimo). Relativamente modesta si rivela la frequenza di materiali ceramici fra cui, oltre alle forme di comuni depurate e grezze, le più attestate, si segnalano in particolare diversi frammenti di ceramica smaltata di epoca moderna. La presenza quasi esclusiva di coprigiunti a sezione semicircolare		
Cronologica preliminare	Età moderna (XVIII sec. d.C.)		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

Bibliografia	Archivio SABAP-BAS
---------------------	--------------------

Scheda n. 74			
Definizione sito	Area ad uso funerario		
Tipologia	Necropoli		
Modalità di individuazione	Bibliografia		
Provincia	Potenza	Comune	Genzano di Lucania
Località	Basentello	Vincoli	Nessuno
Posizione	Pendici nord orientali del castello di Monte Serico, presso la fiumara del Basentello.		
DATI IDENTIFICATIVI			
Descrizione	Indicazione generica della presenza di tombe riportata agli inizi del '900 dal Laccetti. Questi parla di un nucleo di dodici tombe allineate, realizzate con "tegoloni accoppiati sul fondo, di ciottoli nelle pareti laterali e nuovamente di tegoloni nel manto superiore, ordinato a displuvio", con corredo costituito da "larghi anelli di filo metallico o braccialetti sottili e [...]. un anellone o braccialetto di pasta vetrosa, opaca ed oscura". Evidentemente sepolture alla cappuccina.		
Cronologica preliminare	-		
Bibliografia	LACCETTI F., 1903, pp. 3-4		



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

SEZIONE III - RICOGNIZIONE TOPOGRAFICA

3.III.1 Metodologia

La ricognizione sistematica di superficie ha permesso di accertare la presenza o meno di testimonianze archeologiche all'interno dell'area interessata dai lavori in oggetto.

Dopo aver delimitato l'area lungo i settori interessati dai lavori è stato possibile effettuare una ricerca precisa e puntuale senza tralasciare nessuna zona interessata. Le attività di ricognizione sul campo lungo tutto il tracciato sono state condotte da due operatori archeologi nella giornata del 04 Settembre 2023. Le attività di *survey* sono state effettuate coprendo strisciate di ca. 1-2 m in modo da ottenere una copertura dell'area più precisa possibile, tenendo in considerazione la natura morfologica dei vari settori. I tratti coperti durante la ricognizione sono stati tracciati con strumentazione GPS, coprendo una maglia di 5 m. Sono stati attribuiti i valori di visibilità e di uso, in base a quanto constatato *in situ*, così da poter generare schede riassuntive e una cartografia del rischio.

3.III.2 Risultati

Data la posizione dell'area di *survey*, ubicata in una zona a sfruttamento agricolo per la produzione cerealicola, è stato possibile registrare una visibilità media piuttosto elevata, compresa tra il 75% e il 100%. Complessivamente, pertanto, la visibilità riscontrata è risultata medio-alta. La vicinanza ad aree di interesse archeologico note accresce la probabilità che a seguito di indagini approfondite nel luogo in oggetto possano essere rinvenute presenze antropiche antiche. Non è stata segnalata la presenza di materiale archeologico in fase di ricognizione.

Si segnalano soltanto delle sovrapposizioni del cavidotto interrato di connessione tra la cabina di impianto e la SSE Terna esistente, con due Tratturi istituiti dal D.M. del 22/12/1983 e vincolati ai sensi degli art. 10 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004. In particolare, il cavidotto segue per un tratto di circa 760 m il "Tratturo Comunale Palazzo-Irsina", denominato Tratturo C, e per un tratto di circa 1.480 m il "Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina", denominato Tratturo A, entrambi asfaltati in data antecedente all'entrata in vigore del D.M. del 22/12/1983 e coincidenti rispettivamente con la Strada Provinciale n. 79 e con la Strada Provinciale n. 128.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kW_{dc} POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

I siti archeologici noti più prossimi, inoltre, sono posti ad una distanza inferiore ai 150 m (Siti nn. 67 e 72).

In base a quanto esposto, in relazione ai lavori in oggetto, la valutazione del rischio è Basso nell'area di localizzazione vera e propria dell'impianto fotovoltaico, in quanto l'area di intervento non è situata in zone interessate da ritrovamenti ed è posta a distanza tale da garantire un'adeguata tutela ai siti archeologici noti, mentre il rischio è Medio nell'area di realizzazione del cavidotto e della nuova SE TERNA, per via della distanza inferiore ai 150 m dai siti noti e dell'interferenza con i Tratturi A e C, come esposto in precedenza.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

4. VALUTAZIONE DI RISCHIO ARCHEOLOGICO

4.1. Definizione dei criteri di individuazione del livello di rischio archeologico

Con livello di rischio si intende la probabilità che i lavori in oggetto, possano interferire, generando un impatto negativo, sulla presenza di eventuali presenze archeologiche in relazione alle epoche storiche che si possono individuare. Si rimanda alla tavola inerente il rischio archeologico, elaborata in ambiente Q-GIS mediante la compilazione del Template previsto, a livello normativo, dalle linee guida allegate al D.P.C.M. del 14/02/2022, pubblicato nella G.U., serie generale n. 88 del 14/04/2022, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico.

4.2. Fotointerpretazione

La fotointerpretazione risulta efficace nell'individuare le principali anomalie riferibili ad attività antropiche passate ed è in grado di restituire indicazioni diagnostiche sulle eventuali presenze di resti antichi. Per il presente lavoro sono state utilizzate le foto aeree riguardanti l'area in esame, dal 2003 al 2019. Tali informazioni sono state georeferenziate sulla base delle coordinate cartografiche WGS84 fuso 33N così da poterle utilizzare in ambiente GIS. Sono state adottate metodologie per la regolarizzazione della luminosità e del contrasto delle foto aeree. Le tracce riscontrate risultano essere naturali e appartenenti a trasformazioni di tipo geomorfologico. È stato possibile rintracciare l'idrografia superficiale (riportata nelle planimetrie) e il naturale declivio del terreno. Nel caso di specie, non sono state riscontrate anomalie significative di carattere archeologico. I *soilmarks* e *cropmarks* ivi individuabili, infatti, data la natura dell'area e il confronto con le ortofoto storiche, sono riferibili a discromie cromatiche e le variazioni di crescita della vegetazione legate ad attività agricole recenti, oltre che a fenomeni naturali quali la variazione degli alvei torrentizi.

È possibile, pertanto, concludere che la fotolettura ha avuto esito negativo.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

4.3. Vincoli archeologici ed architettonici

All'interno del buffer bibliografico e delle fonti, limitatamente al territorio comunale di Genzano di Lucania, si segnala unicamente la presenza del Vincolo Archeologico di Monte Serico, disposto alle particelle catastali Foglio 21, p.lle 7-9-10-18-20-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-35/p-39/p-52-62-84-ex 85 nuova 143/p-ex 85 nuova 144-90-91 e localizzato sul rilievo omonimo ad una quota di 548 m s.l.m., sulla base dell'artt. 10 - 13, D. Lgs. 42/2004. Il vincolo è acquisito dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata in data 24.04.2003.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

5. INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

ADAMESTEANU 1971

D. ADAMESTEANU, *La Basilicata antica. Popoli Anellenici in Basilicata*, Catalogo della mostra, Cava dei Tirreni 1974.

ADAMESTEANU 1974

D. ADAMESTEANU, *Notiziario. Scavi e scoperte*, SE, XLII, 1974, p. 518. BTCGI: Bibliografia Topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle Isole tirreniche.

BUBBICO 2003

L. BUBBICO, *L'abitato ed il castello di Monteserico*, in BUBBICO L. - CAPUTO F., (a cura di), *Storia, Architettura, restauri ed ambiente in Basilicata*, Policoro 2003, pp. 21-38.

BUCK 1971

R. J. BUCK, *The via Herculia*, in *Papers of the British School at Rome*, XXXIX (1971).

BUCK 1974

R. J. BUCK, *The ancient roads of eastern Lucania*, in PBSR XLII, 1974, pp. 46-67.

BUCK 1996

R. J. BUCK, *Ancients roads between Venosa and Gravina*, in PBSR XL, 1972, pp. 58-90.

CARRABBA 1989

A. CARRABBA, *Nuovo instrumentum dalla Lucania*, in *Epigraphica* LI, 1989, pp. 85-113.

CARRABBA 1996

CARRABBA A., *Iscrizioni inedite dalla Lucania*, in *Epigraphica* LVIII, 1996, pp. 139-149.

CAPANO 2010

A. CAPANO, *Note sulla viabilità e sui tratturi nella Lucania tra il Tardoantico e il Medioevo*, in *Il territorio grumentino e la valle dell'Agri nell'antichità*. Atti della Giornata di Studi Grumento Nova (Potenza), 25 aprile 2009, Bologna 2010, pp. 91-132.

DEL PRETE 1997

M. DEL PRETE, *Aspetti geoambientali dei siti dei castelli federiciani in Basilicata*, in FONSECA C.D. (a cura di), *"Castra ipsa possunt et debent reparari". Indagini conoscitive e metodologie di restauro delle strutture castellane normanno-sveve*, Atti del Convegno Internazionale di Studio promosso



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, CNR Castello di Lagopesole, 16-19 ottobre 1997, Tomo 2, pp. 536-538

CIRIELLO ET ALII 2008

R. CIRIELLO, M. SODO, L. COSSALTER, *Recenti ricerche in area medio-bradanica, l'insediamento di Monte Serico nella prima età del ferro*, in Bettelli M., De Faveri C., Osanna M. (a cura di), *Prima delle colonie. Organizzazione territoriale e produzioni ceramiche specializzate in Basilicata e in Calabria settentrionale ionica nella prima età del ferro*, Atti Convegno Matera 2007, Lavello 2008, pp. 311-340.

CIRIELLO 2010

R. CIRIELLO, *Introduzione al libro di Battaglino M., Ipotesi sulle origini di Genzano*, 2010, pp. VII-XIII.

FIORELLI 1986

G. FIORELLI, *Genzano di Basilicata*, in NSc 1886, p. 278.

GIVIGLIANO G. P., *Percorsi e strade*, «Storia della Calabria antica», II, (a cura di) S. SETTIS, Reggio Calabria, 1994, pp. 243-362.

LACAVA 1889

M. LACAVA, *Genzano di Basilicata*, in NSc 1889, pp. 195-196.

LACAVA 1889

M. LACAVA, *Festole, pago antico presso Genzano*, in *Antichità Lucane - Dal sito dell'antica Siri, degli avanzi delle sue terme. Di Cersosimo Vetere, Serra Maiori e altri luoghi antichi (da scavi eseguiti nel 1888)*, Potenza 1889, p. 46.

LACAVA 1891

M. LACAVA, *Topografia e storia di Metaponto*, Napoli 1891, p. 16.

LACCETTI 1903,

F. LACCETTI, *Castel di Monte Serico*, in *Napoli Nobilissima*, XII, fasc. V, 1903, pp. 3-4.

LEPORE 2000

G. LEPORE, *Notizie storiche su Genzano di Lucania e dintorni dalle origini al duemila*, Genzano di Lucania, 2000.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

LICINIO 1994

R. LICINIO, Castelli medievali. Puglia e Basilicata: dai Normanni a Federico II e Carlo I d'Angiò, Bari 1994, p. 20.

LORITO 1949

E. LORITO, Genzano di Basilicata. Cronografia, Napoli 1949.

MASINI 1995

N. MASINI, *Note storico topografiche e fotointerpretazione aerea per la ricostruzione della "forma urbis" del sito medievale di Monte Serico*, in Tarsia (1995), pp. 45-64.

MASINI 1995

N. MASINI, *Il castello normanno svevo di Monte Serico*, in Tarsia (1996), pp. 79-96.

MASINI 1995

N. MASINI, *La fotointerpretazione aerea finalizzata allo studio morfologico dei siti urbani e fortificati medioevali della Basilicata*, in Fonseca C.D. (a cura di), *"Castra ipsa possunt et debent reparari". Indagini conoscitive e metodologie di restauro delle strutture castellane normanno - sveve*, Atti del Convegno Internazionale di Studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, CNR Castello di Lagopesole, 16-19 ottobre 1997, Tomo 1, in part. pp. 217-226.

MASINI - LASAPONARA 1995

N. MASINI, R. LASAPONARA, *Investigating the spectral capability of QuickBird data to detect archaeological remains buried under vegetated and not vegetated areas*, in *Journal of Cultural Heritage*, 8, 1, 2007, pp. 53-60.

MASINI ET ALII 2010

M. Masini, R. Ciriello, I. Marchetta, A. Guariglia, R. Coluzzi, Lasaponara R., *Lidar e ricognizioni sul campo: integrazione dati per la ricostruzione della forma urbana di un villaggio medievale abbandonato. Il caso di Monteserico*, in *Archeologia Aerea IX*, 2010, pp. 273-282

MCCALLUM-HYATT 2014

McCallum-Hyatt 2014, *A view of Vagnari from across the Basentello: initial results from the BVARP Survey*, 2012, pp. 169, 180.

MCCALLUM ET ALII 2014,

MCCALLUM ET ALII, *Rapporto sulle attività archeologiche nei territori di Genzano di Lucania e Irsina, estate 2013 (Basentello Valley Archaeological Research Project)*.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

MCCALLUM ET ALII 2015

MCCALLUM ET ALII 2014, *The Basentello valley archaeological research project, july-august 2014* (comuni di Genzano di Lucania e Irsina, province di Potenza e Matera, regione Basilicata) in PBSR 83, 2015, pp. 319, 323.

MUTINO ET ALII 2018

S. MUTINO, A. BRUSCELLA, S. PATRIZIANO, *Banzi (Potenza). La scoperta di tre sepolture "marginali" a Piano Carbone*, in BdA IX, 2018/4, pp. 5-48.

MUTINO 2018

S. MUTINO, *Genzano di Lucania (Potenza), loc. Monteserico. Una struttura abitativa di IV-III sec. a.C.*, Poster Atti Taranto 2018.

MUTINO 2018

S. MUTINO, *Banzi (Potenza), Loc. Masseria Marascione. Nuovi dati per una carta archeologica*, Poster Atti Taranto 2018.

MUTINO-GRAMEGNA 1996

S. MUTINO, G. GRAMEGNA, *Nuove ricerche sull'Appia nel tratto Venosa-Palazzo San Gervasio*, cds

PANARELLI 1996

F. PANARELLI F., *Le ricerche di Eduard Sthamer e l'organizzazione amministrativa dei castelli in età sveva e angioina*, in Tarsia (1996), pp. 74-77.

PIRO-CAMMARANO 1997

S. PIRO, F. CAMMARANO, *Metodi geofisici non distruttivi per l'individuazione di strutture a piccola profondità. Il caso di Monte Serico (Basilicata)*, in Fonseca C.D. (a cura di), "Castra ipsa possunt et debent reparari". *Indagini conoscitive e metodologie di restauro delle strutture castellane normanno-sveve*, Atti del Convegno Internazionale di Studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, CNR Castello di Lagopesole, 16-19 ottobre 1997, Tomo 1, p. 189-204.

POTENZA 1997

M.R. POTENZA, *Metodologie e tecniche di rilevamento fotogrammetrico per lo studio dell'edilizia fortificata in Basilicata e Campania*, in Fonseca C.D. (a cura di), "Castra ipsa possunt et debent reparari". *Indagini conoscitive e metodologie di restauro delle strutture castellane normanno-sveve*, Atti del Convegno Internazionale di Studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, CNR Castello di Lagopesole, 16-19 ottobre 1997, Tomo 1, pp. 425-431.



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ) LOC. MERCANTE POTENZA NOMINALE CIRCA 19.983,60 kWdc POTENZA AI FINI DELLA CONNESSIONE IN RETE 16 MW_{ac}

Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico

RESCIO 2003

P. RESCIO, *L'archeologia dei castelli normanni in Basilicata. Prime acquisizioni e problematiche d'indagine*, in R. FIORILLO-P. PEDUTO (a cura di), Atti del III° Congresso Nazionale di Archeologia Medievale SAMI, Firenze 2003, p. 415.

TAGLIENTE - SODO 2004

M. TAGLIENTE, M. SODO, *I dauni nell'alto Bradano. L'insediamento di Monte Serico*, Depliant della mostra archeologica tenutasi nei locali del Museo Archeologico Nazionale di Venosa nel mese di maggio dell'anno 2004.

VINSON 1972

P. VINSON, *The ancient roads between Venosa and Gravina*, in PBSR XL, 1972, pp. 58-90.

FONTI ARCHIVISTICHE

Archivio Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

RIFERIMENTI INTERNET, ARCHIVI E BIBLIOTECHE CONSULTATI

<http://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/184/archeologia-preventiva>

<http://www.cartografia.regione.basilicata.it/geoportale>

<http://www.archeobasilicata.beniculturali.it/>

Catalogo metadati:

<http://rsdi.regione.basilicata.it/Catalogo/srv/ita/search?hl=ita>

Sito ministeriale:

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/ricercabeni>

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene2951456>

VIABILITÀ ANTICA

Archivio storico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

Archivio topografico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

Biblioteca Provinciale di Potenza

RSDI Basilicata (rsdi.regione.basilicata.it)



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COLLEGATO ALLA RTN A 150 kV DI TERNA S.P.A.
POTENZA DI PICCO 19.98 MW_p POTENZA DI IMMISSIONE IN RETE: 16.000 kW**

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede descrittive delle
Unità di Ricognizione

Foglio
1 di 9

N° U.R. **001**

Tipologia di settore

Data di compilazione

Strade di accesso

Limiti topografici

L'UR confina a Est con UR 2, a Sud con UR 3.

Estensione dell'U.R. in ha

Quota max Quota min Quota

Geomorfologia Bacino idrografico

Geologia Carta geologica

POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

Provincia

Comune

Località

Frazione

Toponimo

Cartografia di riferimento

Rif. IGM/CTR

Rif. Catasto

Tipologia di ricognizione

Foto 1



Foto 2



POTENZIALE ARCHEOLOGICO

Grado di Potenziale Archeologico

Scala di valori

Grado e condizioni di visibilità

Stato/uso del suolo

Tipo di vegetazione o coltura

Osservazioni sulla visibilità

Terreno su pianoro coltivato a seminativo. L'area, da poco sottoposta a fresatura, presenta visibilità molto alta per l'assenza di vegetazione.

Osservazioni

Siti compresi nella U.R.

Ricognitori



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COLLEGATO ALLA RTN A 150 kV DI TERNA S.P.A.
POTENZA DI PICCO 19.98 MW_P POTENZA DI IMMISSIONE IN RETE: 16.000 kW

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede descrittive delle
Unità di Ricognizione

Foglio
2 di 9

N° U.R. **002**

Tipologia di settore **Extraurbano**

Data di compilazione **04/09/2023**

Strade di accesso

SP128

Limiti topografici

L'UR confina a Nord, Sud e Ovest con UR 1.

Estensione dell'U.R. in ha **5,58**

Quota max Quota min Quota **437 m slm**

Geomorfologia **Pianoro** Bacino idrografico **T. Basentello**

Geologia **Argillo-sabbioso** Carta geologica **F. 188 (GRAVINA IN**

POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

Provincia **Potenza**

Comune **Genzano di Lucania**

Località **Mercante**

Frazione

Toponimo **Mercante**

Cartografia di riferimento

IGM

Rif. IGM/CTR

F. 188 IV-SO (GENZANO DI
LUCANIA)

Rif. Catasto

Tipologia di ricognizione

Sistematico

Foto 1



Foto 2



POTENZIALE ARCHEOLOGICO

Grado di Potenziale Archeologico

Basso

Scala di valori

2

Grado e condizioni di visibilità

4 - 75% Alto

Stato/uso del suolo

Superficie agricola utilizzata

Tipo di vegetazione o coltura

Seminativo

Osservazioni sulla visibilità

Terreno su pianoro coltivato a seminativo. L'area, da poco sottoposta a mietitura, presenta visibilità alta.

Osservazioni

Non si segnala materiale archeologico in dispersione.

Siti compresi nella U.R.

Ricognitori

Capolupo V., Madeo S.G., Papaleo F.



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COLLEGATO ALLA RTN A 150 kV DI TERNA S.P.A.
POTENZA DI PICCO 19.98 MW_P POTENZA DI IMMISSIONE IN RETE: 16.000 kW

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede descrittive delle
Unità di Ricognizione

Foglio
3 di 9

N° U.R. **003**

Tipologia di settore **Extraurbano**

Data di compilazione **04/09/2023**

Strade di accesso

SP128

Limiti topografici

L'UR confina a Nord con UR 1, a Sud-Ovest con UR 4, a Sud con UR 5.

Estensione dell'U.R. in ha **12,5**

Quota max Quota min Quota **380 m slm**

Geomorfologia **Pianoro** Bacino idrografico **T. Basentello**

Geologia **Argillo-sabbioso** Carta geologica **F. 188 (GRAVINA IN**

POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

Provincia **Potenza**

Comune **Genzano di Lucania**

Località **Santo Spirito**

Frazione

Toponimo **Santo Spirito**

Cartografia di riferimento

IGM

Rif. IGM/CTR

F. 188 IV-SO (GENZANO DI
LUCANIA)

Rif. Catasto

Tipologia di ricognizione

Sistematico

Foto 1



Foto 2



POTENZIALE ARCHEOLOGICO

Grado di Potenziale Archeologico

Medio

Scala di valori

3

Grado e condizioni di visibilità

4 - 75% Alto

Stato/uso del suolo

Superficie agricola utilizzata

Tipo di vegetazione o coltura

Seminativo

Osservazioni sulla visibilità

Terreno su pianoro coltivato a seminativo. L'area, da poco sottoposta a mietitura, presenta visibilità alta.

Osservazioni

Non si segnala materiale archeologico in dispersione.

Siti compresi nella U.R.

Tratturo A

Ricognitori

Capolupo V., Madeo S.G., Papaleo F.



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COLLEGATO ALLA RTN A 150 kV DI TERNA S.P.A.
POTENZA DI PICCO 19.98 MW_P POTENZA DI IMMISSIONE IN RETE: 16.000 kW

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede descrittive delle
Unità di Ricognizione

Foglio
4 di 9

N° U.R. **004**

Tipologia di settore **Extraurbano**

Data di compilazione **04/09/2023**

Strade di accesso

SP128

Limiti topografici

L'UR confina a Nord e a Est con UR 3, a Sud con UR 5.

Estensione dell'U.R. in ha **2,74**

Quota max Quota min Quota **344 m slm**

Geomorfologia **Pianoro** Bacino idrografico **T. Basentello**

Geologia **Argillo-sabbioso** Carta geologica **F. 188 (GRAVINA IN**

POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

Provincia **Potenza**

Comune **Genzano di Lucania**

Località **Cacciapaglia**

Frazione

Toponimo **Cacciapaglia**

Cartografia di riferimento

IGM

Rif. IGM/CTR

F. 188 IV-SO (GENZANO DI
LUCANIA)

Rif. Catasto

Tipologia di ricognizione

Sistematico

Foto 1



Foto 2



POTENZIALE ARCHEOLOGICO

Grado di Potenziale Archeologico

Medio

Scala di valori

3

Grado e condizioni di visibilità

3 - 50% Medio

Stato/uso del suolo

Superficie agricola utilizzata

Tipo di vegetazione o coltura

ortofrutticola

Osservazioni sulla visibilità

Terreno su pianoro adibito a coltivazioni ortofrutticole pertinenti ad un'azienda agricola. L'area, per lo stadio di crescita delle colture e la presenza di vegetazione spontanea, presenta visibilità media.

Osservazioni

Non si segnala materiale archeologico in dispersione.

Siti compresi nella U.R.

Tratturo A

Ricognitori

Capolupo V., Madeo S.G., Papaleo F.



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COLLEGATO ALLA RTN A 150 kV DI TERNA S.P.A.
POTENZA DI PICCO 19.98 MW_P POTENZA DI IMMISSIONE IN RETE: 16.000 kW

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede descrittive delle
Unità di Ricognizione

Foglio
5 di 9

N° U.R. **005**

Tipologia di settore **Extraurbano**

Data di compilazione **04/09/2023**

Strade di accesso

SS655

Limiti topografici

L'UR confina a Nord con le UURR 3 e 4, a Sud con UR 6.

Estensione dell'U.R. in ha **4,55**

Quota max Quota min Quota **315 m slm**

Geomorfologia **Pianoro** Bacino idrografico **T. Basentello**

Geologia **Argillo-sabbioso** Carta geologica **F. 188 (GRAVINA IN**

POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

Provincia **Potenza**

Comune **Genzano di Lucania**

Località **Cacciapaglia**

Frazione

Toponimo **Cacciapaglia**

Cartografia di riferimento

IGM

Rif. IGM/CTR

F. 188 IV-SO (GENZANO DI
LUCANIA)

Rif. Catasto

Tipologia di ricognizione

Sistematico

Foto 1



Foto 2



POTENZIALE ARCHEOLOGICO

Grado di Potenziale Archeologico

Medio

Scala di valori

3

Grado e condizioni di visibilità

2 - 25% Basso

Stato/uso del suolo

**Superficie boscata e
ambiente seminaturale**

Tipo di vegetazione o coltura

spontanea

Osservazioni sulla visibilità

Terreno su piano incolto. Lo stadio di crescita della vegetazione spontanea determina un grado di visibilità basso.

Osservazioni

Non si segnala materiale archeologico in dispersione.

Siti compresi nella U.R.

Tratturo A

Ricognitori

Capolupo V., Madeo S.G., Papaleo F.



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COLLEGATO ALLA RTN A 150 kV DI TERNA S.P.A.
POTENZA DI PICCO 19.98 MW_P POTENZA DI IMMISSIONE IN RETE: 16.000 kW

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede descrittive delle
Unità di Ricognizione

Foglio
6 di 9

N° U.R. **006**

Tipologia di settore **Extraurbano**

Data di compilazione **04/09/2023**

Strade di accesso

SP79

Limiti topografici

L'UR confina a Nord con UR 5, a Sud-Ovest con UR 7.

Estensione dell'U.R. in ha **9,66**

Quota max Quota min Quota **341 m slm**

Geomorfologia **Pianoro** Bacino idrografico **T. Basentello**

Geologia **Argillo-sabbioso** Carta geologica **F. 188 (GRAVINA IN**

POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

Provincia **Potenza**

Comune **Genzano di Lucania**

Località **Gambarda**

Frazione

Toponimo **Gambarda**

Cartografia di riferimento

IGM

Rif. IGM/CTR

F. 188 IV-SO (GENZANO DI
LUCANIA)

Rif. Catasto

Tipologia di ricognizione

Sistematico

Foto 1



Foto 2



POTENZIALE ARCHEOLOGICO

Grado di Potenziale Archeologico

Basso

Scala di valori

2

Grado e condizioni di visibilità

4 - 75% Alto

Stato/uso del suolo

Superficie agricola utilizzata

Tipo di vegetazione o coltura

Seminativo

Osservazioni sulla visibilità

Terreno su pianoro coltivato a seminativo. L'area, da poco sottoposta a mietitura, presenta visibilità alta.

Osservazioni

Non si segnala materiale archeologico in dispersione.

Siti compresi nella U.R.

Ricognitori

Capolupo V., Madeo S.G., Papaleo F.



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COLLEGATO ALLA RTN A 150 kV DI TERNA S.P.A.
POTENZA DI PICCO 19.98 MW_p POTENZA DI IMMISSIONE IN RETE: 16.000 kW

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede descrittive delle
Unità di Ricognizione

Foglio
7 di 9

N° U.R. **007**

Tipologia di settore **Extraurbano**

Data di compilazione **04/09/2023**

Strade di accesso

SP79

Limiti topografici

L'UR confina a Nord-Est con UR 6, a Nord-Ovest con UR 8.

Estensione dell'U.R. in ha **15,9**

Quota max Quota min Quota **388 m slm**

Geomorfologia **Pianoro** Bacino idrografico **T. Basentello**

Geologia **Argillo-sabbioso** Carta geologica **F. 188 (GRAVINA IN**

POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

Provincia **Potenza**

Comune **Genzano di Lucania**

Località **Gambarda**

Frazione

Toponimo **Gambarda**

Cartografia di riferimento

IGM

Rif. IGM/CTR

F. 188 IV-SO (GENZANO DI
LUCANIA)

Rif. Catasto

Tipologia di ricognizione

Sistematico

Foto 1



Foto 2



POTENZIALE ARCHEOLOGICO

Grado di Potenziale Archeologico

Medio

Scala di valori

3

Grado e condizioni di visibilità

4 - 75% Alto

Stato/uso del suolo

Superficie agricola utilizzata

Tipo di vegetazione o coltura

Seminativo

Osservazioni sulla visibilità

Terreno su pianoro coltivato a seminativo. L'area, da poco sottoposta a mietitura, presenta visibilità alta.

Osservazioni

Non si segnala materiale archeologico in dispersione.

Siti compresi nella U.R.

Tratturo C

Ricognitori

Capolupo V., Madeo S.G., Papaleo F.



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COLLEGATO ALLA RTN A 150 kV DI TERNA S.P.A.
POTENZA DI PICCO 19.98 MW_P POTENZA DI IMMISSIONE IN RETE: 16.000 kW

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede descrittive delle
Unità di Ricognizione

Foglio
8 di 9

N° U.R. **008**

Tipologia di settore **Extraurbano**

Data di compilazione **04/09/2023**

Strade di accesso

SP79

Limiti topografici

L'UR confina a Sud-Est con UR 7, a Nord-Ovest con UR 9.

Estensione dell'U.R. in ha **22,5**

Quota max Quota min Quota **391 m slm**

Geomorfologia **Pianoro** Bacino idrografico **T. Basentello**

Geologia **Argillo-sabbioso** Carta geologica **F. 188 (GRAVINA IN**

POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

Provincia **Potenza**

Comune **Genzano di Lucania**

Località **Mass. De Marinis**

Frazione

Toponimo **Mass. De Marinis**

Cartografia di riferimento

IGM

Rif. IGM/CTR

F. 188 IV-SO (GENZANO DI
LUCANIA)

Rif. Catasto

Tipologia di ricognizione

Sistematico

Foto 1



Foto 2



POTENZIALE ARCHEOLOGICO

Grado di Potenziale Archeologico

Medio

Scala di valori

3

Grado e condizioni di visibilità

5 - 100% Molto Alto

Stato/uso del suolo

Superficie agricola utilizzata

Tipo di vegetazione o coltura

assente

Osservazioni sulla visibilità

Terreno su pianoro coltivato a seminato. L'area, da poco sottoposta ad'aratura, presenta visibilità molto alta per l'assenza di vegetazione.

Osservazioni

Non si segnala materiale archeologico in dispersione.

Siti compresi nella U.R.

Tratturo C

Ricognitori

Capolupo V., Madeo S.G., Papaleo F.



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COLLEGATO ALLA RTN A 150 kV DI TERNA S.P.A.
POTENZA DI PICCO 19.98 MW_P POTENZA DI IMMISSIONE IN RETE: 16.000 kW

STUDIO ARCHEOLOGICO

Schede descrittive delle
Unità di Ricognizione

Foglio
9 di 9

N° U.R. **009**

Tipologia di settore **Extraurbano**

Data di compilazione **04/09/2023**

Strade di accesso

SP79

Limiti topografici

L'UR confina a Sud con UR 8.

Estensione dell'U.R. in ha **12,1**

Quota max Quota min Quota **385 m slm**

Geomorfologia **Pianoro** Bacino idrografico **T. Basentello**

Geologia **Argillo-sabbioso** Carta geologica **F. 188 (GRAVINA IN**

POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO

Provincia **Potenza**

Comune **Genzano di Lucania**

Località **Mass. De Marinis**

Frazione

Toponimo **Mass. De Marinis**

Cartografia di riferimento

IGM

Rif. IGM/CTR

F. 188 IV-SO (GENZANO DI
LUCANIA)

Rif. Catasto

Tipologia di ricognizione

Sistematico

Foto 1



Foto 2



POTENZIALE ARCHEOLOGICO

Grado di Potenziale Archeologico

Basso

Scala di valori

2

Grado e condizioni di visibilità

1 - 0% Scarso

Stato/uso del suolo

Superficie artificiale

Tipo di vegetazione o coltura

assente

Osservazioni sulla visibilità

Terreno su pianoro edificato. L'area, occupata dalla Stazione Elettrica esistenze, risulta totalmente edificata pertanto il grado di visibilità è scarso.

Osservazioni

Non è stato possibile ricognire integralmente l'area in quanto edificata. Nella aree a migliore visibilità non si segnala materiale archeologico in dispersione.

Siti compresi nella U.R.

Ricognitori

Capolupo V., Madeo S.G., Papaleo F.