

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile”

Servizio - Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni Vicarie e programmazione Generale.

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file

OGGETTO: [ID: 10588] – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto per un impianto agro-Fotovoltaico , denominato “Erice 57” , della potenza complessiva di 57,03 Mwp, da realizzarsi nel Comune di Buseto Palizzolo.

Proponente: V-Ridium Solar Sicilia 6 S.r.l.

Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento

**Al Ministero della dell’Ambiente e
della Sicurezza Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V- Procedure di Valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 ROMA

Pec: va@pec.mite.gov.it

Alla Società V-Ridium Solar Sicilia 6 S.r.l.

Pec: vrsmarche2srl@legalmail.it

- Vista la nota prot. 1187920 del 20/11/2023, assunta in pari data al protocollo n. 32156 dell’Ente , trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Divisione V Procedure di Valutazione VIA e VAS con sede in via Cristoforo Colombo n. 44 Roma, con la quale si chiede alle amministrazioni in indirizzo di verificare l’adeguatezza della documentazione presentata e di trasmettere le proprie osservazioni per il progetto dell’impianto agro-Fotovoltaico da realizzarsi nel territorio del Comune di Buseto Palizzolo a cura della Società’ V-Ridium Solar sicilia 6 S.r.l.;
- Visti gli elaborati tecnici, scaricabili dal sito del ministero all’apposito link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10371/15304> da cui si evince che le opere da realizzare ricadono fuori dal centro abitato del Comune di Buseto Palizzolo, delimitato ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs n. 285/92 e che, per quanto di competenza di questo Ente, il progetto dell’impianto agrivoltaico di cui sopra, prevede la realizzazione di opere che interferiscono con la viabilità del Libero Consorzio Comunale di Trapani come di seguito descritte:
 1. **elettrodotto MT interrato in attraversamento longitudinale lungo la S.R. n. 24 “ Napola – Jola - Tangi” dal Km 5+100 circa al Km 5+750 circa, per una lunghezza di m 650,00;**
 2. **elettrodotto MT interrato in attraversamento longitudinale, lungo la S.R. n. 27 “ Carrubbazza” dal Km 4+575 circa al Km 4+925 circa, per una lunghezza di 350,00;**
 3. **elettrodotto MT interrato in attraversamento longitudinale lungo la S.P. n. 36 “ Chiesanuova – Tangi - Ballata” dal Km 4+730 circa al Km 4+840 circa, per una lunghezza di m 110,00;**
 4. **elettrodotto MT interrato in attraversamento longitudinale lungo la S.B. n.47 “ Tangi – Bombolone - Luziano” , dal Km 0+240 circa al Km 1+650 circa, per una lunghezza complessiva di m 1.410,00;**

5. **realizzazione di recinzione**, mediante la posa di paletti e rete metallica dell'altezza di m 2,50, a delimitazione dell'impianto agro-Fotovoltaico prospiciente la S.R. n. 24 "Napola – Jola – Tangi" nel tratto compreso tra il Km 3+500 circa al Km 3+670, posta alla distanza dal confine stradale non desumibile dagli elaborati grafici allegati in quanto gli stessi non risultano quotati in merito;
6. **realizzazione di fascia a verde di mitigazione da realizzare lungo la S.R. n. 24 "Napola – Jola – Tangi"** nel tratto compreso tra il Km 3+500 circa al Km 3+670, nella parte antistante la recinzione per una larghezza di m 10,00, posta alla distanza dal confine stradale non desumibile dagli elaborati grafici allegati in quanto gli stessi non risultano quotati in merito;
- Visto il DLgs 285/92, il D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 31/01/13 dalla quale si evince che il tratto interessato ricade in zona identificata come strade di tipo F in deroga ;
 - Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'Applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione, Nulla Osta o Esposizione Pubblicitaria" in applicazione della Legge 160/2019- articolo 1, commi 816-836 e 846-847 con validità delle tariffe dal 1 gennaio 2021;
- Non trovandosi in condizioni di conflitto d'interessi, nemmeno potenziale, di cui all'art. 1 c. 41 della L. 190/2012, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento interno;

SI RAPPRESENTANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI/PRESCRIZIONI

- a) **è fatto divieto versare sulla sede stradale e nelle relative pertinenze stradali acque di qualsiasi natura e provenienza, raccolte e prodotte all'interno delle varie aree dell'impianto agro-Fotovoltaico;** è fatto divieto altresì immettere le stesse acque nelle opere idrauliche a servizio della strada e a convogliare in collettori finali attraverso le medesime opere idrauliche.
- b) **E' fatto obbligo alla ditta di eseguire preventive idonee verifiche georadar** per individuare eventuali altri sottoservizi e l'effettiva loro dislocazione sul tracciato stradale interessato, al fine di evitare interferenze; ove da tali verifiche dovesse emergere la necessità di modificare il tracciato dovrà essere acquisito preventivamente un nuovo parere.
- c) **qualora il sottosuolo viabile interessato dall'attraversamento risultasse impegnato da altri sottoservizi** che non consentono l'affiancamento per mancanza di spazio o per interferenza con gli stessi, l'elettrodotto deve essere posto, in attraversamento longitudinale e/o trasversale delle SS.PP. esclusivamente con il metodo di escavazione toc o no-dig., ponendo l'opera ad una quota inferiore a quella dei sottoservizi esistenti in sito
- d) **L'attraversamento di opere d'arte stradali, tombini, ponti, ponticelli, pozzetti** di impluvio e/o espluvio etc. deve avvenire all'esterno degli stessi e non deve essere in alcun modo ridotta la sezione e la portata idraulica delle opere, ne impedita la loro manutenzione; nello specifico l'attraversamento dell'elettrodotto nel tratto di ponti e in ogni qualvolta si rende necessario per garantire quanto sopra, deve essere fatto in sub alveo al torrente o all'opera idraulica interessata;
- e) **l'elettrodotto interrato da porre in attraversamento longitudinale alla sede stradale delle S.P. n.36, della S.B. n. 47 e delle S.R. n. 24 e 27.** deve essere posto a profondità non inferiore a cm. 100 dal piano viabile di rotolamento su idoneo strato di posa e opportunamente rinfiancato, con esclusione del materiale proveniente dagli scavi;
- f) **il ripristino del conglomerato bituminoso** deve essere realizzato con almeno cm. 13 di strato di binder e con almeno cm. 3 di strato di usura previa scarificazione, raccordandosi con la superficie viabile e/o ogni altra opera limitrofa allo scavo; quest'ultimo strato per l'intera lunghezza dello scavo raccordandosi con la cordatura del marciapiede, cunetta, banchina, muretto di protezione laterale o di altra opera limitrofa, e per la larghezza di metta della carreggiata, **qualora**

l'elettrodotto dovesse essere posto in parallelismo ad altro sottoservizio esistente in sito con conseguente spostamento in prossimità del centro della carreggiata, e/o qualora il piano stradale del tratto stradale di che trattasi sia stato interessato da recenti lavori di manutenzione, il ripristino dello strato di usura deve essere eseguito per l'intera carreggiata stradale;

- g) **la piantumazione di specie vegetali arboree e/o arbustive da impiantare nella fascia a verde a coronamento del lotto dell'impianto agro-Fotovoltaico lungo le S.R. n. 24, a norma dell'art. 16 comma 1 lettera c) del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 26 comma 6 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada Reg. 495/92 deve essere posta ad una distanza dal confine stradale non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.**
- h) **la delimitazione dei vari lotti dell'impianto agro-Fotovoltaico da realizzare lungo le S.R. n. 24, a norma dell'art. 16 comma 1 lettera b) del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 26 comma 4 lettera b del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada Reg. 495/92, deve essere posta ad una distanza minima di m. 3,00 dal confine stradale;**
- i) **eventuali edificazioni di qualsiasi tipo e materiale, a norma dell'art. 16 comma 1 lettera b) del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 26 comma 2 lettera d del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada Reg. 495/92, devono essere poste ad una distanza minima di m. 20 dal confine stradale della S.R. n. 24;**
- j) **Eventuale illuminazione delle aree dei lotti dell'impianto agrivoltaico, non deve creare rifrangenze sulla sede stradale della S.R. n. 24, i pali devono essere posti ad una distanza minima dal confine stradale pari alla loro altezza.**

Per l'esecuzione dei lavori di elettrodotto MT interrato lungo le S.P. n. 36, S.B. n. 47 e le S.R. n. 24 e 27, con occupazione del suolo e/o sottosuolo durante i lavori in via provvisoria e/o permanente a seguito della realizzazione dell'impianto è necessario richiedere ed ottenere preventivamente le concessioni per singola strada, mentre per la realizzazione di recinzione, fascia a verde di mitigazione, eventuali edificazione e illuminazione dell'impianto agro-Fotovoltaico, da realizzare lungo la S.R. n. 24 è necessario richiedere ed ottenere preventivamente Nulla Osta.

L'Istruttore Tecnico
Geom. MESSINA S.re)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom Alberto MINAUDO)

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. s) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 – Codice dell'Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”;

Il Responsabile dell'Istruttoria Geom. Salvatore Messina, tel. 0923806561, e-mail: salmessina@consorziocomunale.trapani.it
Il Responsabile del Procedimento Geom. Alberto Minaudo, tel 0923806562, e-mail: aminaud@provincia.trapani.it
Via Carrera, 8- 91100 TRAPANI
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www.liberoconsorziocomunale.trapani.it