

m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0011248026-01-2024



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze
Ambientali

MASE - Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali

va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica P.N.R.R./P.N.I.E.C.

COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per
il P.N.R.R.

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c. Stazione forestale di Bonorva

e p.c. Stazione forestale di Ozieri

Oggetto: [ID: 8940] Istanza per il rilascio del Provvedimento di V.I.A. P.N.I.E.C.-P.N.R.R. nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Sordanu", costituito da n. 15 turbine da 6,2 MW ciascuna, per un totale di 93 MW, da realizzarsi nei comuni di Bonorva, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Mores, Ozieri (SS).
Proponente: Repsol Nughedu S.r.l. - **Autorità Competente:** Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Osservazioni alle integrazioni.

Con riferimento alla nota pervenuta dalla Direzione Generale dell'Ambiente prot. n. 544 del 08/01/2024 e acquisita da questo Ufficio con prot. n. 2098 del 09/01/2024 inerente il progetto di cui all'oggetto, si da riscontro delle integrazioni depositate dal proponente con riferimento alle richieste di questo ufficio espresse nella nota prot. n. 41912 del 14/06/2023 sinteticamente di seguito riepilogate per gli aspetti forestali e antincendio.

- Nelle aree interessate dagli interventi con presenza di piante di sughera un elaborato riportante il numero di piante con descrizione fotografica, indicando le misure che verranno adottate per compensare il taglio.
- Per la lotta agli incendi boschivi opere di difesa passiva, quali fasce parafulco in corrispondenza della viabilità e in prossimità delle torri eoliche e la posa in opera di vasconi antincendio con la stesura di uno specifico Piano antincendio boschivo, soggetto ad approvazione da parte del Servizio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

scrivente.

- Per via della sottrazione dell'area boscata un rimboschimento compensativo in applicazione della D. G.R. 11/21 del 11.03.2020.

Negli elaborati integrativi pubblicati si fa riferimento alle richieste di questo servizio indicando nel documento REN-WBIN-RA0 quelle per il CFVA al punto 3.3.3 *CFVA di Sassari pag. 46* (il documento REN-WBIN-RA0 del 12/12/2023 contiene i *"Riscontri alle richieste di integrazioni della commissione tecnica PNRR-PNIEC"*

I documenti integrativi che illustrano le richieste del CFVA sono i seguenti:

- REN-WBIN-RA24 - Piano di compensazione forestale
- REN-WBIN-RA24-1 - Piano di compensazione forestale - Analisi dei prezzi
- REN-WBIN-RA24-2 - Piano di compensazione forestale - Computo metrico e quadro economico
- REN-WBIN-RA25 - Interventi antincendio boschivo

In merito a tali integrazioni si osserva quanto segue:

- i dati relativi alla superficie boscata da trasformare e al numero di piante di sughera da sradicare, seppur frutto di una speditiva stima cartografica, sono sufficientemente eloquenti a rappresentare la significativa incidenza che le opere avranno sul complesso boscato entro il quale ricadono;
- relativamente alle piazzole temporanee destinate a consentire il collocamento in opera delle torri si ritiene necessario definire se queste verranno realizzzate e se contribuiscono a comporre la superficie oggetto di trasformazione, ancorchè nell'elaborato REN-WBIN-RA0 al paragrafo 2.1.7 vien ipotizzata la riduzione dell'impianto a 13 torri per ridurre la sottrazione di bosco;
- si fa presente che la fascia ove è prevista la selvicoltura preventiva deve avere larghezza di 20 m per ciascun lato delle piste, deve riguardare tutta la viabilità e deve avere i requisiti di Fascia parafulco alberata così come definita dall'art. 3 punto 1.10 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
- i vasconi del Piano antincendio (REN-WBIN-RA25 - Interventi antincendio boschivo pag. 7) devono avere capienza pari a 40 metri cubi;
- le aree di sicurezza per il personale antincendio dovranno garantire una distanza di 40 m dall'ipotetico fronte dell'incendio pertanto la previsione (paragrafo 5.1.2.3.2 della Relazione tecnico-descrittiva);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- le misure antincendio indicate hanno lo scopo di mitigare il rischio di propagazione incendio senza tuttavia poterlo escludere.

Come evidenziato nella presente corrispondenza nelle aree adiacenti al progetto è in corso un'altra procedura di VIA di un impianto eolico di 20 aerogeneratori da realizzarsi in località "Sa Costa" nei Comuni di Mores, Ittireddu, Nughedu San Nicolò, Bonorva e Torralba. Per una valutazione imparziale di entrambi i progetti si ritiene necessario che questa vada eseguita in modo cumulativo.

Si comunica altresì che il parere di questo Servizio verrà rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi. Al riguardo si deve far presente che questo Ufficio è direttamente competente a rilasciare le autorizzazioni /pareri in ordine al R.D.L. 3267/23 e alla L.R. 4/94. Per questo motivo si chiede di inviare direttamente le comunicazioni e le richieste a pronunciarsi al seguente indirizzo cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio

(L.R. 31/98 Art. 30 comma 4)

/Dott. Giovanni Tesei



Firmato digitalmente da
Giovanni Tesei
19/01/2024 21:14:38