



NOTE:
Come mostra la sezione tipologica, sopra la struttura della galleria paravalanghe verrà posto uno strato di materiale smorzatore in argilla espansa; sopra questo pacchetto verrà poi allocato uno strato di terreno vegetale sul quale verrà effettuato un inerbimento con vegetazione autoctona.

LEGENDA

- Aree di rinverdimento e idrosemina
- Interventi di pulizia, disgaggio e stabilizzazione della scarpata