

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO

- Magroni:..... Rck=15 MPa
- Fondazioni:..... Rck=30 MPa
- Elevazioni:..... Rck=30 MPa

ACCIAIO

Fe B 44 k (controllato)

COPRIFERRO

- Fondazioni:..... 4 cm
- Elevazioni:..... 4 cm

IMPERMEABILIZZAZIONE

- 1: Strato di tessuto-non-tessuto con massa volumetrica di 200 gr/mq
- 2: Teli in p.v.c. saldati con termofusione sp.=2 mm
- 3: Predisposizione di tubo drenante alla base delle pareti verticali

TABELLA INCIDENZE ARMATURE

TOMBINI SCATOLARI

TIPO	INCIDENZA
1	100 Kg/mc
2	110 Kg/mc
3	110 Kg/mc
4	110 Kg/mc
5	110 Kg/mc
6	130 Kg/mc
7	145 Kg/mc
8	145 Kg/mc

POZZETTI

TIPO	INCIDENZA
Tombini scatolari e Armco	100 Kg/mc



ANAS S.p.A.

Direzione Centrale Programmazione Progettazione

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA ITINERARIO AGRIGENTO -CALTANISSETTA-A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ATI:
TECHNITAL s.p.a. (mandataria)
S.I.S. Studio di Ingegneria Stradale s.r.l.
DELTA Ingegneria s.r.l.
INFRATEC s.r.l. Consulting Engineering
PROGIN s.p.a.

I RESPONSABILI DI PROGETTO

Dott. Ing. M. Raccosta
Ordine Ing. Verona n° A1665
Prof. Ing. A. Bevilacqua
Ordine Ing. Palermo n° 4058
Dott. Ing. M. Carlino
Ordine Ing. Agrigento n° A628
Dott. Ing. N. Troccoli
Ordine Ing. Potenza n° 836
Dott. Ing. S. Esposito
Ordine Ing. Roma n° 20837

IL GEOLOGO

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Dott. Ing. M. Raccosta

VISTO:IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Massimiliano Fidenzi

VISTO:IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Antonio Valente

DATA

PROTOCOLLO

STUDI E INDAGINI OPERE D'ARTE MINORI

TOMBINI IDRAULICI : CARATTERISTICHE DI MATERIALI E TABELLA DELLE INCIDENZE DELLE ARMATURE

CODICE PROGETTO		NOME FILE	REVISIONE	FOGLIO	SCALA:
L0407B D 0501		L0407B_D_0501_S01_TM01_STR_EC01_A.DWG	A	-- DI --	
D					
C					
B					
A		EMISSIONE	Ottobre 2006	P. Polani	F. Arciuli
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO RESP. TECNICO	CONTROLLATO RESP. D'ITINERARIO	APPROVATO RESP. DI SETTORE