



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n. (vedi intestazione digitale)*

*Roma*

*(vedi intestazione digitale)*

*Class* 34.43.01/10.224.1/2021

*Allegati:*

*A* Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*A* Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Società EDPR Sud Italia S.r.l.

[edprsuditalia@legalmail.it](mailto:edprsuditalia@legalmail.it)

*Oggetto:* **[ID: 9309] COMUNI DI SIMERI CRICHI (CZ) E CATANZARO (CZ)**. Progetto di un impianto eolico denominato "Roccani", di potenza complessiva pari a 36 MW, comprensivo delle relative opere per la connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Simeri Crichi (CZ) e Catanzaro.

Procedura ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006

**Proponente:** EDPR Sud Italia S.r.l.

**Richiesta integrazioni**

E, p. c

*A* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

*A* Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della DG Abap

*Alla* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Catanzaro e Crotona

[sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-cz-kr@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Regione Calabria

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

[dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it)

[valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)

In riferimento al progetto in epigrafe,

**considerato** che questa Soprintendenza Speciale PNRR, con nota prot. SS-PNRR n. 3858 del 15/03/2023, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona, al



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

Servizio II della Direzione Generale ABAP e al Servizio III della Direzione Generale ABAP di fornire le proprie valutazioni in merito alla documentazione pubblicata sul sito del M.A.S.E. al seguente link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9462/13888> ;

**Considerato** che la Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotone, con nota prot. n. 6835 del 20/11/2023 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 272444 del 20/11/2023, con riferimento alla documentazione prodotta dal proponente ha chiesto di produrre documentazione integrativa in merito tanto agli aspetti paesaggistici che a quelli archeologici evidenziando tra l'altro che:

- dalla *"Mappa di visibilità teorica"* (Relazione sulla componente paesaggio, pag. 42) si evince che i sei aerogeneratori di progetto saranno totalmente visibili dalla costa e dagli ambiti paesaggistici tutelati ex legge;
- alcuni elaborati architettonici non sono puntuali e specifici e fanno riferimento a soluzioni grafiche "tipo", come l'elaborato: *"Sezioni tipo degli aerogeneratori, disegni architettonici e particolari di ancoraggio"*;
- con riferimento alle considerazioni contenute nell' *"Analisi dei Beni paesaggistici e delle aree non idonee presenti nell'area"* (elaborato *"Relazione sulla componente Paesaggio"*, paragrafo 2.1) non viene condivisa la parte riportata di seguito *"...non sussiste alcuna interferenza delle opere in progetto con vincoli paesaggistici, archeologici e monumentali, ad eccezione degli adeguamenti stradali per l'accesso alle turbine T1, T2 e T3 che ricadono nel buffer di rispetto di 150 m del corso d'acqua Fosso di Fegato (ex D. lgs. 42/2004, art. 142 lett. c) ..."* in quanto nella dichiarazione riportata non si tiene conto dei parametri di riferimento dettati dal D.Lgs 199/2021 come modificato dall'art. 47 della del D.L. 13/2023 convertito con L. 41/2023;
- nell'elaborato *"Relazione tecnica delle opere civili"*, relativamente al punto 3.3 *"Piazzole di montaggio e stoccaggio"*, non si evincono le soluzioni tecniche relative ai materiali utilizzati e come questi vengano impiegati/utilizzati;
- il Quadro Territoriale Regionale della Regione Calabria vigente tutela tra l'altro, i manufatti architettonici appartenenti al patrimonio edilizio rurale presente sul territorio regionale, anche dismesso, per come disciplinato all'art.6 del Tomo IV (Disposizioni normative) e richiamato al n. 20, lett. b, comma 4, dell'art.15 *"Reti Tecnologiche"*, in quanto considerata area potenzialmente non idonea per l'installazione di impianti eolici, assieme ad altre";
- l'estirpazione e il reimpianto degli alberi di olivo sono disciplinati dalla L.R. 48/2012 *"Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria"*;
- la documentazione relativa alla VPIA pubblicata sul portale Valutazioni Ambientale del MASE non è quella successivamente aggiornata su richiesta della stessa Soprintendenza, redatta secondo quanto stabilito dalle linee guida inerenti l'archeologia preventiva pubblicate con DPCM del 14/02/2022 e acquisita dalla Sabap competente con prot. 3982 del 04/07/2023;
- nella località Corasi vige un vincolo archeologico (D.S.R. n. 55 del 24/03/2016).

**Considerato** che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP", con nota interna prot. SS-PNRR\_UO2 n. 27746 del 28/11/2023, con riferimento agli aspetti archeologici ha concordato con le criticità rilavate dalla Soprintendenza Abap della Basilicata e con le integrazioni formulate dalla stessa Soprintendenza.

**Preso atto** di quanto sopra ed esaminati gli elaborati presentati dal proponente, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, si chiede di produrre l'ulteriore documentazione anche alla luce di quanto richiesto dalla Soprintendenza ABAP delle province di Catanzaro e Crotone e dal Servizio II della DG ABAP, come di seguito specificata, avendo cura di richiamare, in ciascun elaborato, il numero d'ordine delle integrazioni di seguito indicate:

## Per la componente paesaggistica

- 1) Certificazione di **Destinazione Urbanistica** rilasciata da tutti i comuni interessati dal progetto in questione ivi compreso la certificazione attestante la tipologia dei **vincoli tutori/inibitori** e **aree percorse dal fuoco** che gravano sulle aree interessate dalla proposta progettuale, ivi compreso quelli legati agli **usi civici** da rendersi sotto forma peritale ai sensi della normativa vigente in materia di usi civici da attuarsi secondo le procedure dettate dal D.D. G n. 6006 del 01.06.2022 della Regione Calabria. Le certificazioni di cui sopra dovranno fare riferimento a tutti i fogli e a tutte le particelle catastali interessate dagli interventi previsti in progetto, compresi tutti gli impianti a rete (cavidotti) che interessano i comuni di Simeri Crichi e Catanzaro;
- 2) In relazione all'analisi dell'**intervisibilità** e della visibilità dell'impianto anche in relazione agli impianti già esistenti e in fase di autorizzazione (possibilmente classificandoli con apposita denominazione, così come censiti nell'elaborato "Inquadramento impianti eolici esistenti, autorizzati ed in corso di autorizzazione") e degli effetti visivi che l'impianto eolico genera sulla valenza del contesto paesaggistico, dovranno essere prodotti degli **elaborati** in scala adeguata dai quali sarà possibile desumere, tenendo conto della morfologia del territorio, in modo analitico, il **grado di visibilità degli aerogeneratori** dal punto di vista di un utente/visitatore che si muova, soprattutto in automobile, utilizzando le indicazioni delle guide di viaggio tradizionali, privilegiando gli itinerari panoramici e visitando centri e nuclei storici, le aree archeologiche rilevanti e gli ambiti paesaggistici tutelati;
- 3) Con riferimento alla verifica delle conseguenze visive generate dalle torri eoliche (*h. uguale a circa 180 mt in punta di pala*) dovranno essere prodotti elaborati grafici con relative sezioni (skyline a fil di ferro), per ogni singolo aerogeneratore, che comprendano l'intero territorio caratterizzato dalla presenza di beni architettonici tutelati ai sensi degli art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, e gli ambiti paesaggistici di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi degli artt. 136 e i beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché, da tutti i beni tutelati dal QTRP e i punti individuati dalla tabella n. 7 di pag. 25 e 26 del paragrafo 2 "*Elementi di valore paesaggistico e relativa ai livelli di tutela*" (elaborato "*Relazione sulla componente Paesaggio*");
- 4) Con riferimento alla verifica delle interferenze di tutte le componenti dell'impianto previste dal progetto con le aree considerate esterne alle aree idonee come disciplinato dalla lettera c-quater, c. 8, art. 20 del D.lgs 199/2021 e da ultimo modificato dall'art. 47 del DL 13/2023 convertito con L. 41/2023, ovvero tutti i beni sottoposti a tutela ai sensi D.Lgs. n. 42/2004 incluse le zone gravate da usi civici dell'art.142 c.1, lett. h) D. Lgs. 42/2004 e le fasce di rispetto (3Km per gli impianti eolici) dei beni tutelati ai sensi della parte II (art. 10 e 12), ivi inclusi gli immobili di interesse storico artistico e/o archeologico "*appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*", e dell'art. 136 del D.lgs 42/2004, dovranno essere prodotti degli **elaborati grafici** opportunamente quotati e in scala adeguata dai quali sarà possibile desumere in modo analitico le **distanze intercorrenti tra i suddetti beni del Patrimonio Culturale e le opere componenti l'impianto eolico in argomento**, comprendendo pertanto, oltre i singoli aerogeneratori, anche le nuove strade, le sottostazioni e tutte le opere in rete ad esso correlate;
- 5) Rappresentazione grafica della **distanza minima di 500m** tra le opere dell'impianto eolico, aerogeneratore "T6", "T4" e "T1" e qualsiasi fabbricato destinato a civile abitazione, nonché dai confini comunale;
- 6) Rappresentazione grafica puntuale della distanza che intercorre tra gli aerogeneratori e le **architetture rurali esistenti** nell'area interessata dal progetto proposto, se pure allo stato di rudere, tutelate dal QTRP ai sensi dell'art. 6 delle Disposizioni normative;
- 7) **Elaborati grafici di dettaglio** (piante, sezioni e prospetti) resi in forma architettonica di tutti i singoli interventi tenendo debitamente conto delle condizioni di contesto e interventi di progetto comprese le

opere d'arte e di rete (cavidotti) che **interferiscono con gli ambiti tutelati** da rendersi in forma puntuale e non riportando un'unica soluzione grafica "tipo"; gli elaborati grafici dovranno inoltre ricomprendere anche la parte del territorio circostante alle opere per un raggio di metri cinquanta; gli stessi elaborati dovranno essere corredati da **documentazione fotografica ante-operam e post-operam** con l'ausilio di foto-rendering;

- 8) **Elaborati grafici di dettaglio** (planimetrie, sezioni trasversali e longitudinali e profili/prospetti) resi in forma architettonica di tutte le stazioni, sottostazioni e cabine elettriche includendo negli elaborati parte del territorio circostante per un raggio di metri cinquanta. Gli elaborati dovranno essere, inoltre, corredati da **documentazione fotografica ante-operam e post-operam** con l'ausilio di foto-rendering e di eventuali interventi progettuali previsti **per la mitigazione delle opere** con il contesto paesaggistico circostante;
- 9) **Elaborati grafici e fotosimulazioni** che consentano di valutare adeguatamente gli effetti in termini di visibilità che gli aerogeneratori sono suscettibili di produrre - come evidenziato nella *"Mappa di visibilità teorica"* (Relazione della componente del paesaggio, pag 42) - dalla linea di costa, dagli ambiti tutelati *ex lege* come anche da eventuali natanti in mare;
- 10) **Rappresentazione grafica di dettaglio di tutte le opere complementari** che interessano la viabilità sia statale, provinciale e comunale interferenti con il trasporto eccezionale e trasbordo delle attrezzature dal punto di arrivo ai siti di stoccaggio temporaneo;
- 11) **Elaborato grafico** (piante e sezioni resi in forma architettonica) finalizzato a rappresentare le opere di mitigazione e/o di remissione in pristino previste nell'elaborato denominato *"Progetto di dismissione dell'impianto"*;
- 12) **Produzione di elaborati grafici, corredati da adeguata documentazione fotografica** rappresentativi della posizione originaria numerata delle piante di ulivo da estirpare ed i punti di rimessa a dimora - nel caso in cui si preveda l'estirpazione di piante - alla luce anche della legge regionale n. 48/2012;
- 13) Integrazione dell'elaborato *"Carta delle aree non idonee"*, con quanto previsto dalla lettera c-quater, c. 8, art. 20 del D.lgs 199/2021 e da ultimo modificato dall'art. 47 del DL 13/2023 convertito con L. 41/2023;
- 14) Integrazione della *"Relazione tecnica delle opere civili"*, punto 3.3 *"Piazzole di montaggio e stoccaggio"*, con la descrizione delle soluzioni tecniche di dettaglio relative ai materiali utilizzati e come questi vengano posti in opera;
- 15) Integrazione dell'elaborato *"Analisi dell'impatto cumulativo"* con un elaborato grafico che rappresenti tutti i beni culturali e paesaggistici elencati nella tabella 12 (pagg. 33 e 34) comprensivi del buffer di 3Km;
- 16) Aggiornamento e integrazione dell'*Analisi dei Beni paesaggistici e delle aree non idonee presenti nell'area* contenuta nella *"Relazione sulla componente Paesaggio"*, con quanto previsto dalla lettera c-quater, c. 8, art. 20 del D.lgs 199/2021 e da ultimo modificato dall'art. 47 del DL 13/2023 convertito con L. 41/2023;
- 17) Trasmissione alla Soprintendenza Abap delle province di Catanzaro e Crotona del progetto completo (aerogeneratori, SSE, BESS, SE, cavidotti, piazzole, viabilità ed opere temporanee) in formato *shapefile*.

### Per la componente archeologica

- 18) L'elaborato *"Verifica Preventiva dell'Impatto Archeologico"* (cod. OW320190200201BW1GL91601) presente sul sito Valutazione Ambientali dovrà essere sostituito con quello già inviato dal Proponente alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona e

acquisito dalla stessa con prot. n. 3928 del 04/07/2023, redatto tramite il *template GIS* previsto dalle Linee guida in materia approvate con D.P.C.M. 14/02/2022;

19) L'analisi delle interferenze delle opere con le fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (D.Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, let. *c-quater*) dovrà tenere conto anche del sito di località Corasi, tutelato in virtù del D.S.R. n. 55 del 24/03/2016;

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP  
Arch. Daniele Vadala  
(email: [daniele.vadala-01@cultura.gov.it](mailto:daniele.vadala-01@cultura.gov.it))



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

(\* ) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
*Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA*

(\* ) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.