

m_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.001508/2024-2024



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Tempio

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
 Energetica

VA@pec.mite.gov.it

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione

Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia

e p.c. Stazione forestale di Monti

e p.c. Stazione forestale di Calangianus

Oggetto: [ID: 10296] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del P.U.A. ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto "Impianto eolico di Telti", dalla potenza di 54 MW con opere di connessione alla RTN, nei comuni di Telti e Calangianus (SS). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. - **Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Determinazione**

Con riferimento alla procedura per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del P.U.A., per la realizzazione dell'impianto eolico cui all'oggetto nei comuni di Telti e Calangianus, di cui alla richiesta dal MASE prot. n.149580 del 20.09.2023 acquisita al protocollo STIR con n. 64016 del 21.09.2023 e in riscontro alla richiesta di contributi istruttori di cui alla nota della Direzione Generale dell'Assessorato Difesa Ambiente (protocollo n.38703 del 12.12.2023 - ns prot. n. 89672 del 26.12.2023), nonché alla richiesta del Servizio tutela paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est (prot. n. 60484 del 21.12.2023 - protocollo STIR n. 89208 del 21.12.2023) di verifiche sulla sussistenza di vincolo boschivo nei siti d'intervento delle opere in oggetto, si comunica quando di seguito.

Premesso che la gravissima carenza di organico dell'Ufficio scrivente non ha consentito di riscontrare le predette richieste entro i termini stabiliti per legge.

Richiamata la normativa di riferimento per gli aspetti di competenza del CFVA:

- Regio decreto legge 23.12.1923, n. 3267 recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e in particolare l'articolo 7;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- Regio decreto 16.05.1926, n. 1126 concernente il regolamento per l'applicazione del citato R.D.L. n. 3267/1923, e in particolare l'articolo 21;
- D.lgs 34/2018 Testo unico forestale e filiere forestali (TUFF);
- Legge forestale della Sardegna n. 8 del 2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 21 che dispone per la trasformazione/eliminazione del bosco, l'obbligo del rimboschimento compensativo o altro intervento compensativo, da attuarsi con le modalità e i tempi specificati nella Deliberazione della G.R. n. 11/21 del 11 marzo 2020;
- L.R. L.R. 9 febbraio 1994, n. 4 "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 11/21 del 11 marzo 2020 "Modifica della Deliberazione della G.R. n. 48/26 concernente la Disciplina sulla realizzazione del rimboschimento compensativo e sul versamento di adeguate cauzioni a garanzia (L.R. 27 aprile 2016, n 8, art. 21 comma 5");
- le prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) approvate con il decreto dell'Assessorato della difesa dell'ambiente n. 3022/3 del 31 marzo 2021

Dalla verifica della documentazione progettuale allegata alla richiesta si evince che è prevista la realizzazione di un impianto eolico composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 53,9 MW, comprese le opere di connessione alla rete elettrica nazionale e le opere accessorie (viabilità e piazzole di cantiere e di esercizio). Le opere saranno realizzate nei comuni di Telti e di Calangianus, nel primo è prevista la posa in opera delle 11 torri eoliche e opere accessorie, mentre il comune di Calangianus sarà interessato solo dalla posa dei cavidotti e dalla realizzazione del punto di connessione. Per la realizzazione del parco eolico è previsto anche l'adeguamento di alcuni tratti di viabilità esistente con allargamento della carreggiata e realizzazione di alcuni tratti di nuova viabilità. Sono inoltre previsti scavi e livellamenti del terreno per la realizzazione delle opere di fondazioni, per le piazzole di esercizio e per quelle temporanee di cantiere e per la posa dei cavidotti.

Dalle verifiche effettuate sulla cartografia del vincolo idrogeologico pubblicata nel Geoportale della RAS si rileva che solo una piccola parte dell'area interessata dalla realizzazione del parco eolico, precisamente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

quella relativa all'aerogeneratore denominato TL03, risulta sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923 imposto per effetto dell'art. 18 della L. 991/52, mentre il resto dell'area del proposto parco eolico risulta fuori vincolo.

Dalle verifiche effettuate sul posto dalle Stazioni Forestali competenti, Stazione Forestale e di V.A. di Calangianus (nota n. 797 del 06.11.2023 - ns prot.n. 76676 del 07.11.2023) e Stazione Forestale e di V.A. di Monti (nota n. 658 del 17.12.2023 - ns prot.n. 88096 del 18.12.2023) emerge che l'area di progetto risulta costituita in prevalenza da terreni privi di vegetazione forestale, utilizzati a pascolo nudo o alberato e seminativo, intervallati da limitate porzioni di area boscata, rappresentata da formazioni forestali di specie arbustive tipiche della macchia mediterranea consociate a elementi arborei di leccio e sughera, che per le loro caratteristiche strutturali sono ascrivibili al concetto giuridico di bosco ai sensi della normativa vigente sopra citata.

Dall'esame degli elaborati cartografici emerge che alcune opere ed infrastrutture in progetto interferiscono con porzioni di superficie boscata, come individuate negli allegati alla presente, pertanto dovranno essere computate precisamente le superfici boscate da trasformare ai fini della valutazione di competenza di questo Servizio sulle dovute compensazioni. Ai sensi dell'art. 21 comma 5 L.R. 8 del 27 aprile del 2016, poiché la realizzazione delle opere in progetto comporterà l'estirpazione di un soprassuolo boscato su una superficie complessiva superiore a 2000 mq, dovrà essere presentato all'Ufficio scrivente, un progetto di rimboschimento compensativo o altro intervento compensativo, a firma di un tecnico abilitato, da attuarsi in un terreno non boscato, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 11/21 del 11.03.2020 e suo allegato. Il progetto dovrà essere corredato di tutti gli elaborati tecnici tra i quali l'inquadramento cartografico dell'area da rimboschire, relazione tecnica, computo metrico estimativo dei lavori dal quale possa desumersi il costo complessivo dell' intervento e l'importo da versare a titolo di garanzia fidejussoria in favore dell' amministrazione comunale.

Inoltre la realizzazione delle opere in progetto inciderà su una certa aliquota di piante di sughera (*Quercus suber*), tutelate ai sensi della citata L.R. 4/94, che dovranno essere computate ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al taglio e allo sradicamento di competenza dello Scrivente, sia che si trovino in bosco o che costituiscano la componente arborea nei pascoli alberati o che siano piante isolate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Per gli aspetti di competenza del CFVA sul vincolo idrogeologico, limitatamente alla realizzazione dell'aerogeneratore TL03, vista le caratteristiche geomorfologiche e di copertura vegetale del sito, si anticipa fin d'ora che non sussistono al momento motivi ostativi alla trasformazione del terreno saldo vincolato in area di sedime per finalità edificatorie, assentibile con determinazione STIR/CFVA ai sensi dell' art.7 del R.D.L. 3267/23 ed art. 21 del R.D. 1126/26.

Con la presente si comunica infine che, in caso di incendio, la vasta area interessata dal progetto rimarrebbe interdetta al volo per i velivoli antincendio regionali e nazionali.

La Direttrice del servizio
(art. 30 c. IV L.R. 31/98)
Dott. Simonetta Brigaglia

Siglato da :

NADIA BRIGAGLIA




Firmato digitalmente da
SIMONETTA BRIGAGLIA
26/01/2024 15:54:18



Bosco



BOSCO




BOSCO



Bosco

[ID: 10296] "Impianto eolico di Telti" - comuni di Telti e Calangianus (SS). - Enel Green Power Italia S.r.l.



LEGENDA

-  Allargamenti_alla_viabilità
 -  Fondazioni
 -  Piazzole_Cantiere
 -  Piazzole_Permanenti
 -  SSE_Utente
 -  Viabilità
 -  Alleg.4_bosco TL04
 -  Alleg. 1 _bosco TL10
 -  Alleg.3 _bosco TL6
 -  Alleg.2 _bosco strada TL06
 -  VINCOLO_IDROG RDL3267_1923
- Google Satellite