


--- AREA OCCUPATA DALL'INSTALLAZIONE PORTUALE: 22.844,00 mq

DIMENSIONE IMBARCAZIONE (m)	DIMENSIONE POSTO BARCA COMPRESO PARABORDO (m)	LARGHEZZA POSTO BARCA CON FINGER DA 1 m (m)	NUMERO
8,50 x 2,60	8,50 x 2,95 (F2 22cm)	3,45	46
11,00 x 3,60	11,00 x 4,05 (F4 30cm)	4,55	41
13,00 x 4,10	13,00 x 4,55 (F4 30cm)	5,05	31
16,00 x 4,50	16,00 x 4,95 (F4 30cm)	5,45	26
20,00 x 5,00	20,00 x 5,70 (F5 70cm)	---	4
23,00 x 5,70	23,00 x 6,40 (F5 70cm)	---	2
TOTALE			150



ARCHITETTURA
LABORATORIO
antonio montani

Via Piana n. 2 Verbania-Susa (VI)
tel. 0323 925992
email: architetmontani@gmail.com

STUDIO Ing. FRANCESCO PRINZIVALLI
INGEGNERE NAVALE E MECCANICO
MARINE CONSULTANT

COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA



**PROGETTO DEFINITIVO NUOVO PORTO
TURISTICO DI PALLANZA
OPERE DI CANTIERE**

00	APPROVAZIONE	Novembre 2023	F.P.	F.P.	F.P.
Revisione:	Emesso per:	Data:	Redatto:	Verificato:	Approvato:
Contenuto:		Commessa:		Elaborato numero:	
PORTO TURISTICO DI PALLANZA - LAYOUT DI PROGETTO CON CERCHI DI EVOLUZIONE		PALLANZA		PI_0124_0	
Nome file:		Scala:			
PALLANZA_PI_0124_0		---			
Committente:		Progettista: opere idrauliche:			
					
<p>STUDIO Ing. FRANCESCO PRINZIVALLI INGEGNERE NAVALE E MECCANICO - MARINE CONSULTANT FERRARA - Via G. C. Abba n. 4 - 44122 MILANO - Ripa di Porta Ticinese n. 77 - 20143 e-mail: studioprinzivalli@studioprinzivalli.it - mobile: 335-5432172</p>					

Questo disegno è di proprietà del Committente ed è protetto a termini di legge.