



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma

(vedi intestazione digitale)

Class [34.43.01/8.45.1/2021]

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla

Società BETA ARIETE S.r.l.
betaarietesrl@lamiapec.it

Oggetto: **[ID: 8614] COMUNI DI VENOSA E MONTEMILONE (PZ):** Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "FINOCCHIARO" di potenza nominale di 19,66 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Venosa (PZ) e di Montemilone (PZ).

Proponente: BETA ARIETE S.r.l.

Procedura per il rilascio del provvedimento VIA ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006.

Richiesta integrazioni

e. p. c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della DG Abap

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Basilicata
Direzione generale dell'ambiente, del territorio e dell'energia
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

In riferimento al progetto in epigrafe,

considerato che questa Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. SS-PNRR n. 4242 del 22/03/2023 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, al Servizio II della Direzione Generale ABAP e al Servizio III della Direzione Generale ABAP di fornire le proprie valutazioni in merito alla



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

documentazione pubblicata sul sito del M.A.S.E. al seguente link: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9095/13372>.

Considerato che la Soprintendenza ABAP della Basilicata, con nota prot. n. 14140 del 29/11/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 456 del 05/01/2024 con riferimento alla documentazione prodotta dal proponente ha chiesto di produrre documentazione integrativa in merito tanto agli aspetti paesaggistici che a quelli archeologici, mettendo in evidenza tra l'altro quanto segue:

- che il contesto paesaggistico e archeologico in cui l'impianto si inserisce, ricade a ridosso dell'Ager Venusinus, zona perimetrata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m), per cui risulta necessario approfondire alcuni aspetti legati all'impatto dell'opera sul paesaggio e alla visibilità dello stesso da alcune emergenze culturali presenti nell'area di analisi;
- la documentazione archeologica prodotta non è conforme alle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022).

Inoltre si rileva che non è stata prodotta la "Relazione Paesaggistica" come previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 23 c. 1 lett. g-bis).

Considerato che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP con riferimento agli aspetti archeologici, comunicando per le vie brevi, ha concordato con le integrazioni documentali formulate dalla Soprintendenza Abap della Basilicata.

Preso atto di quanto sopra ed esaminati gli elaborati presentati dal proponente, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, si chiede di produrre l'ulteriore documentazione anche alla luce di quanto richiesto dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata e condiviso dal Servizio II della DG ABAP, come di seguito specificata, avendo cura di richiamare, in ciascun elaborato, il numero d'ordine delle integrazioni di seguito indicate:

Per la componente paesaggistica

- 1) Certificazione usi civici sui terreni interessati dall'impianto e dalle opere di connessione.
- 2) Integrazione degli Elaborati "SIA – Piano Paesaggistico Regionale" (RE06-TAV 3.2) e "SIA – Vincoli in Rete" (RE06 – TAV 3.3) con l'analisi estesa ad un area buffer dalle opere previste (impianto e opere di connessione) di 5 Km. Inoltre l'elaborato "SIA – Vincoli in Rete" (RE06 – TAV 3.3) dovrà essere comprensivo di tutti i beni culturali (archeologici e architettonici) tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004.
- 3) Approfondimento descrittivo, grafico e fotografico sulla natura e sullo stato di conservazione degli edifici che risultano inglobati nell'area dell'impianto agrivoltaico, tra i quali sembrerebbe essere presente anche un edificio allo stato di rudere, presumibilmente un'antica masseria.
- 4) Integrazione degli Elaborati "SIA – Carta dell'intervisibilità. Beni Architettonici e paesaggistici" (RE06 – Tav 8.1) e "SIA– Carta dell'intervisibilità. Punti Sensibili e vie di percorrenza" (RE06 – Tav 8.2) con l'estensione del buffer di intervisibilità dell'impianto da 3 a 5Km e un approfondimento riferito anche alla Stazione Utente per un buffer di almeno di 3Km. Inoltre nelle elaborazioni andranno inseriti gli impianti FER (fotovoltaici, agrofotovoltaici e eolici) esistenti e/o in fase di autorizzazione con le opportune informazioni di dettaglio (tipologia, società, estensione e distanza dall'impianto o dalla Stazione Utente).
- 5) Integrazione dell'Elaborato "SIA – Analisi Cumulativa impianti FER" (RE06 –TAV 10) con l'estensione dell'analisi del buffer da 3 a 5 Km e l'inserimento degli impianti FER (fotovoltaici, agrovoltaici e eolici) anche in fase di autorizzazione, a livello statale e regionale. Si evidenzia che l'Elaborato sopra richiamato non è coerente con i contenuti del par. 6.3.2 del "Quadro Programmatico Progettuale (RE06).

- 6) Integrazione del reportage fotografico degli elaborati "RE06 TAV11_33° FotoinserimentiDaPuntiEBeni", "RE06-TAV9_2_SIA-ReportFotografico PuntiSensibiliE ViePercorrenza" e "RE06-TAV9_1_51A-ReportFotograficoBeniArchitettoniciPaesaggistici", con fotosimulazioni ante e post operam prodotte anche da alcuni beni che risultano visivamente interferenti o comunque molto prossimi all'impianto, quali ad esempio: *sito archeologico delle Catacombe ebraiche e sito Paleolitico di Notarchirico, area archeologica della Trinità e Castello di Venosa; punti panoramici e di belvedere dalla città di Lavello, il cui centro storico è situato a circa 3,7 Krn in direzione nord-ovest dall'area di impianto; Invaso del Rendina.* Le fotosimulazioni, con foto scattate in condizioni ottimali di luce e da realizzare su immagini nitide, dovranno dare conto anche della visibilità di altri impianti eolici / fotovoltaici / agrivoltaici autorizzati o in corso di autorizzazione. Altre fotosimulazioni dovranno, invece, illustrare l'inserimento nel paesaggio della stazione di utenza in agro di Montemilone, prendendo in considerazione anche i numerosi impianti fotovoltaici in autorizzazione e la futura stazione TERNA; in particolare dovranno prediligersi i punti di vista dai *Regio Tratturo Melfi – Castellaneta, dalla città di Montemilone e dal Santuario della Madonna del Bosco, in Montemilone.*
- 7) Elaborati di dettaglio, grafici e fotosimulazioni dai punti sensibili, delle opere di mitigazione relative all'impianto e alla Stazione Utente.

Per la componente archeologica

- 8) Produzione della documentazione di assoggettabilità a verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del comma 2, art. 1 dell'Allegato 1.8 (art. 41, comma 4) dei D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (procedura precedentemente regolamentata dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016), comprensiva del progetto GIS predisposto dall'Istituto Centrale per l'Archeologia, debitamente compilato in conformità alla normativa vigente sopra richiamata.

Si precisa che, ai fini di una più puntuale predisposizione delle azioni di tutela, la documentazione archeologica dovrà essere trasmessa anche alla Soprintendenza Abap della Basilicata, completa del progetto GIS.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadala
(email: daniele.vadala-01@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP (*)
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

(*) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.