

RICCIA - TUFARA -
GAMBATESA

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI
CAMPOBASSO

**IMPIANTO EOLICO DA 55 MW COMPOSTO DA N. 10
AEROGENERATORI RICADENTI NEI COMUNI DI RICCIA,
TUFARA E GAMBATESA IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO, CON
RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE**

PROGETTO DEFINITIVO

COMPUTO METRICO

Proponente:

EN.IT s.r.l.
Via Antonio Locatelli n.1
37122 Verona
P.IVA 04642500237
www.enitspa.it
enitsrl@pec.enitspa.it

Progettazione:

WH Group s.r.l.
Via A. Locatelli n.1 - 37122 Verona (VR)
P.IVA 12336131003
ingegneria@enitgroup.eu

Ing. Antonio Tartaglia



Spazio riservato agli Enti:

File: 2022030_14_ComputoMetrico

Cod. 2022030

Scala: ---

14	Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
	00	24/07/2023	Prima emissione	A. Tartaglia	S.M. Caputo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Impianto eolico da 55 MW composto da n.10 aerogeneratori con relative opere ed infrastrutture

COMMITTENTE: EN.it s.r.l.

Data, 24/07/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 A01001a 23/08/2023	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	Piazzola temporanea e viabilità Piazzola permanente WTG 2		41,00	38,000	0,500	10'876,26 779,00		
	Piazzola temporanea e viabilità *(par.ug.=11718,5+13163,21) Piazzola permanente WTG 3	24881,71	41,00	38,000	0,500	24'881,71 779,00		
	Piazzola e viabilità *(par.ug.=2676,94+3408,87) Piazzola permanente WTG 4	6085,81	41,00	38,000	0,500	6'085,81 779,00		
	Piazzola e viabilità Piazzola permanente WTG 5		41,00	38,000	0,500	5'908,21 779,00		
	Piazzola e viabilità Piazzola permanente WTG 6		41,00	38,000	0,500	10'594,71 779,00		
	Piazzola e viabilità Piazzola permanente WTG 7		41,00	38,000	0,500	12'153,65 779,00		
	Piazzola e viabilità *(par.ug.=2758,68+226,3) Piazzola permanente WTG 8	2984,98	41,00	38,000	0,500	2'984,98 779,00		
	Piazzola e viabilità *(par.ug.=3875,06+2222,63) Piazzola permanente WTG 9	6097,69	41,00	38,000	0,500	6'097,69 779,00		
	Piazzola e viabilità *(par.ug.=11326,53+11760,11) Piazzola permanente WTG 10	23086,64	41,00	38,000	0,500	23'086,64 779,00		
	Piazzola e viabilità Piazzola permanente		41,00	38,000	0,500	5'143,98 779,00		
	SOMMANO mc					115'603,64	7,82	904'020,46
2 E01010a 31/01/2023	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di riporto proveniente da scavo							
	Riporto Piazzola e viabilità WTG 2					5'598,94		
	Riporto Piazzola e viabilità *(par.ug.=1857,08+2461,99) WTG 3	4319,07				4'319,07		
	Riporto Piazzola e viabilità *(par.ug.=2524,44+2847,59) WTG 4	5372,03				5'372,03		
	Riporto Piazzola e viabilità WTG 5					3'549,99		
	Riporto Piazzola e viabilità WTG 6					7'273,06		
	Riporto Piazzola					3'673,77		
	A RIPORTARE					29'786,86		904'020,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29'786,86		904'020,46
	WTG 7 Riporto Piazzola e viabilità *(par.ug.=2771,87+43,05)	2814,92				2'814,92		
	WTG 8 Riporto Piazzola e viabilità *(par.ug.=6424,01+581,09)	7005,10				7'005,10		
	WTG 9 Riporto Piazzola e viabilità *(par.ug.=2281,66+966,19)	3247,85				3'247,85		
	WTG 10 Riporto Piazzola e viabilità *(par.ug.=6306,81+6315,17)	12621,98				12'621,98		
	SOMMANO mc					55'476,71	4,24	235'221,25
3 E01021 03/12/2020	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione in geotes ... ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 Piazzola permanente	10,00	42,00	39,000		16'380,00		
	SOMMANO mq					16'380,00	2,70	44'226,00
4 E.04.002.01 23/08/2023	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... rescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. PREZZARIO BASILICATA 2023							
	Strada di accesso alla wtg 1 Piazzola permanente	1854,19			0,300	556,26		
	WTG 2 Strada di accesso alla wtg 2 Piazzola permanente	4780,16	41,00	38,000	0,500	779,00		
	WTG 3 Strada di accesso alla wtg 3 Piazzola permanente		41,00	38,000	0,500	779,00		
	WTG 4 Strada di accesso alla wtg 4 Piazzola permanente	2151,15	41,00	38,000	0,500	779,00		
	WTG 5 Strada di accesso alla wtg 5 Piazzola permanente	1134,03	41,00	38,000	0,500	779,00		
	WTG 6 Strada di accesso alla wtg 6 Piazzola permanente		41,00	38,000	0,500	779,00		
	WTG 7 Strada di accesso alla wtg 7 Piazzola permanente		41,00	38,000	0,500	779,00		
	WTG 8 Strada di accesso alla wtg 8 Piazzola permanente	1341,02	41,00	38,000	0,500	779,00		
	WTG 9 Strada di accesso alla wtg 9 Piazzola permanente	6067,11	41,00	38,000	0,300	1'820,13		
	WTG 10 Strada di accesso alla wtg 10 Piazzola permanente	853,81	41,00	38,000	0,500	779,00		
	SOMMANO mc					13'827,20	37,37	516'722,46
5	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa							
	A RIPORTARE							1'700'190,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'700'190,17
A01002a 23/08/2023	l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Fondazione WTG (N°10) Cavidotto Strada Brecciata_B1 Cavidotto Strada Brecciata_B2	726,00		10,000	1,500	10'890,00		
			3021,00	0,500	1,500	2'265,75		
			11911,00	0,500	1,500	8'933,25		
	SOMMANO mc					22'089,00	8,96	197'917,44
6 A01009b 29/08/2023	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e scarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Materiale non utilizzato piazzole Fondazione WTG (N°10)	34711,00			10,000	347'110,00		
		726,00		10,000	1,500	10'890,00		
	SOMMANO mc/km					358'000,00	0,58	207'640,00
7 A01003a 24/08/2023	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Fondazione WTG (N°10)	726,00	10,00		0,700	5'082,00		
	SOMMANO mc					5'082,00	0,62	3'150,84
8 A01002b 24/08/2023	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata Cavidotto Strada Asfaltata_A1 Cavidotto Strada Asfaltata_A2		3251,00	0,500	1,500	2'438,25		
			8372,00	0,500	1,500	6'279,00		
	SOMMANO mc					8'717,25	16,92	147'495,87
9 NP01 24/08/2023	Posa in opera mediante esecuzione di trivellazione orizzontale controllata di tubazione PEAD PN 16, comprensiva di foro pilota fatto con strumenti radio fino a profondità di - 10 m ... nghi bentonitici di risulta e di ogni altro onere a dare l'intervento eseguito completamente e a perfetta regola d'arte. TOC		1144,00			1'144,00		
	SOMMANO m					1'144,00	125,03	143'034,32
10 A02264e 24/08/2023	Palo trivellato di grande diametro eseguito con fusto in calcestruzzo armato C25/30 (Rck 30 N/mm ²), compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di event ... tà di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 6 N/mm ² : per diametro pari a 1.200 mm WTG (N°10)	16,00	10,00		20,000	3'200,00		
	SOMMANO m					3'200,00	259,80	831'360,00
11 A02268e 24/08/2023	Sovrapprezzo ai pali trivellati di grande diametro: per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri: per diametro pari a 1.200 mm WTG (N°10)	16,00	10,00		7,200	1'152,00		
	SOMMANO m					1'152,00	19,89	22'913,28
12	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato							
	A RIPORTARE							3'253'701,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'253'701,92
A04015d 24/08/2023	cementizio prefezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc WTG (N°10) Sottofondazione	536,00	10,00		0,200	1'072,00		
	SOMMANO mc					1'072,00	123,36	132'241,92
13 A04051e 24/08/2023	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm WTG (N°10) Armature colletto superiore	110,00 110,00	10,00 10,00		147,000 499,000	161'700,00 548'900,00		
	Armature parte tronco-conica SOMMANO kg					710'600,00	2,57	1'826'242,00
14 A04017d 24/08/2023	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, prefezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 35/45 (Rck 45 N/mm ²) WTG (N°10) Parte tronco- conica	499,00	10,00		2,000	9'980,00		
	SOMMANO mc					9'980,00	185,99	1'856'180,20
15 A04029d 24/08/2023	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, prefezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... te, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C35/45 (Rck 45 N/mm ²) WTG (N°10) Colletto superiore	147,00	10,00		1,000	1'470,00		
	SOMMANO mc					1'470,00	191,55	281'578,50
16 A04047a 24/08/2023	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione WTG (N°10) Colletto superiore	10,00 10,00	43,00 78,00		1,500 1,500	645,00 1'170,00		
	Parte tronco- conica SOMMANO mq					1'815,00	28,63	51'963,45
17 NP02 06/02/2023	Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione dell ... _SEZ: 70 mmq Cabina di sez.A alla WTG 5	3,00	2350,00			7'050,00		
	SOMMANO m					7'050,00	5,39	37'999,50
18 NP03 06/02/2023	Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione dell ... _SEZ: 120 mmq	3,00	1800,00			5'400,00		
	WTG 8- WTG 7 A RIPORTARE					5'400,00		7'439'907,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'400,00		7'439'907,49
	WTG 2 - WTG 1 SOMMANO m	3,00 3,00 3,00	4400,00 2200,00 700,00			13'200,00 6'600,00 2'100,00	14,16	386'568,00
19 NP04 24/08/2023	Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione dell ... _SEZ: 240 mmq Cabina si sez.A alla WTG 4	3,00 3,00	1400,00 1100,00			4'200,00 3'300,00		
	WTG 4 - WTG 3 SOMMANO m					7'500,00	15,50	116'250,00
20 NP05 24/08/2023	Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione dell ... _SEZ: 400 mmq	3,00 3,00	6750,00 1600,00			20'250,00 4'800,00		
	WTG 9 - WTG 8 SOMMANO m					25'050,00	18,00	450'900,00
21 NP06 24/08/2023	Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione dell ... _SEZ: 500 mmq	3,00 3,00	9100,00 1000,00			27'300,00 3'000,00		
	Cabina di sez.B - Cabina di sez. A SOMMANO m					30'300,00	18,70	566'610,00
22 NP07 06/02/2023	Fornitura e posa in opera di cavi media tensione unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G7, sotto guaina di PVC. Caratteristiche principali dei cavi sono:-non propagazione dell ... _SEZ: 630 mmq	3,00	7900,00			23'700,00		
	Cabina di consegna - WTG 10 SOMMANO m					23'700,00	17,50	414'750,00
23 C02038h 24/08/2023	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 160 mm (lung.=7050+27300+7500+25050+30300+23700)		120900,0 0			120'900,00		
	SOMMANO m					120'900,00	23,72	2'867'748,00
24 C02038b 24/08/2023	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 50 mm (lung.=7900+6750+1600+1800+4400+2200+700+9100+1000+2350+1400+1100)		40300,00			40'300,00		
	SOMMANO m					40'300,00	6,48	261'144,00
25 C05003f	Corde in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq							
	A R I P O R T A R E							12'503'877,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'503'877,49
24/08/2023			40300,00			40'300,00		
	SOMMANO m					40'300,00	9,16	369'148,00
26 Inf.002.106 06/02/2023	Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza o profondità.PREZZARIO PUGLIA Cavidotto Strada Brecciata_B1 Cavidotto Strada Brecciata_B2 Cavidotto Strada Asfaltata_A1 Cavidotto Strada Asfaltata_A2		3021,00 11911,00 3251,00 8372,00	0,500 0,500 0,500 0,500	0,300 0,300 0,300 0,300	453,15 1'786,65 487,65 1'255,80		
	SOMMANO mc					3'983,25	40,71	162'158,11
27 NP13 06/02/2023	Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico, riportante la dicitura "CAVI ELETTRICI" atto a definire l'individuazione e il riconoscimento delle canalizzazioni della rete di pub ... eniente dagli scavi.E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (lung.=3021+8372+3251+8372)		23016,00			23'016,00		
	SOMMANO m					23'016,00	1,43	32'912,88
28 E01010a 06/02/2023	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Strada asfaltata *(lung.=3251+8372) Strada brecciata *(lung.=3021+11911)		11623,00 14932,00	0,500 0,500	0,900 0,900	5'230,35 6'719,40		
	SOMMANO mc					11'949,75	4,24	50'666,94
29 E.04.002.01 28/08/2023	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... rescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. PREZZARIO BASILICATA 2023 Strada asfaltata		11623,00	0,500	0,180	1'046,07		
	SOMMANO mc					1'046,07	37,37	39'091,64
30 E01186 06/02/2023	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di mi ... BP 3), la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Strada asfaltata		11623,00	1,000		11'623,00		
	SOMMANO mq					11'623,00	32,30	375'422,90
31 NP09 27/10/2020	Fornitura e posa in opera di aerogeneratori di potenza unitaria nominale pari a 6 MW . con rotore a tre pale e altezza totale TIP 220 mt. WTG da 6 MW WTG da 5 MW	6,00 5,00	5,00 5,00			30,00 25,00		
	SOMMANO mW					55,00	1'000 000,00	55'000'000,00
32 A01001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la							
	A R I P O R T A R E							68'533'277,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							68'533'277,96
28/08/2023	rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Cabina di Sezionamento A Cabina di Sezionamento B		4,30 4,30	4,300 4,300	0,900 0,900	16,64 16,64		
	SOMMANO mc					33,28	7,82	260,25
33 A03012 08/02/2023	Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm Cabina di Sezionamento A Cabina di Sezionamento B		4,30 4,30	4,300 4,300	0,200 0,200	3,70 3,70		
	SOMMANO mc					7,40	38,55	285,27
34 A04015b 08/02/2023	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc Cabina di Sezionamento A Cabina di Sezionamento B		4,30 4,30	4,300 4,300	0,100 0,100	1,85 1,85		
	SOMMANO mc					3,70	105,47	390,24
35 A04052d 28/08/2023	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 10 mm Cabina di Sezionamento A *(par.ug.=4,3*4,3*1,6) Cabina di Sezionamento B *(par.ug.=4,3*4,3*1,6)	29,58 29,58				29,58 29,58		
	SOMMANO kg					59,16	2,71	160,32
36 E01010a 08/02/2023	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Cabina di Sezionamento A Cabina di Sezionamento B	0,19 0,19	4,30 4,30		4,000 4,000	3,27 3,27		
	SOMMANO mc					6,54	4,24	27,73
37 NP11 08/02/2023	Fornitura, trasporto in loco e posizionamento cabina DI SEZIONAMENTO con vasca di contenimento su magrone di livellamento in calcestruzzo, avente le seguenti caratteristiche principi ... per terminare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per maggiori dettagli costruttivi, si rimanda alle tavole di progetto. 2 Cabine di Sezionamento				2,000	2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	15'682,36	31'364,72
38 A01001a 29/08/2023	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Cabina di Consegna 25 MW Cabina di Consegna 30MW	3,00 3,00	10,00 10,00	3,500 3,500	0,900 0,900	94,50 94,50		
	A RIPORTARE					189,00		68'565'766,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					189,00		68'565'766,49
	SOMMANO mc					189,00	7,82	1'477,98
39 A03012 08/02/2023	Drenante continuo orizzontale, costituito da ghiaione monogranulare, scevro da sostanze organiche, terrose e argillose, disteso con regolarità e per uno spessore medio di 20 ÷ 30 cm Cabina di Consegna 25 MW Cabina di Consegna 30 MW	3,00 3,00	10,00 10,00	3,500 3,500	0,200 0,200	21,00 21,00		
	SOMMANO mc					42,00	38,55	1'619,10
40 A04015b 08/02/2023	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc Cabina di Consegna 25 MW Cabina di Consegna 30 MW	3,00 3,00	10,00 10,00	3,500 3,500	0,100 0,100	10,50 10,50		
	SOMMANO mc					21,00	105,47	2'214,87
41 A04052d 08/02/2023	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 10 mm Cabina di Consegna 25 MW Cabina di Consegna 30 MW	40,00 40,00			3,000 3,000	120,00 120,00		
	SOMMANO kg					240,00	2,17	520,80
42 E01010a 08/02/2023	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Cabina di Consegna 25MW *(par.ug.=0,16*10*2+0,16*2,5*2) Cabina di Consegna 30MW *(par.ug.=0,16*10*2+0,16*2,5*2)	4,00 4,00			3,000 3,000	12,00 12,00		
	SOMMANO mc					24,00	4,24	101,76
43 E.04.002.01 08/02/2023	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... rescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. PREZZARIO BASILICATA 2023 Cabina di Consegna 25 MW *(par.ug.=0,24*10*2+0,24*2,5*2) Cabina di Consegna 30 MW	6,00 6,00			3,000 3,000	18,00 18,00		
	SOMMANO mc					36,00	37,37	1'345,32
44 NP12 08/02/2023	Fornitura, trasporto in loco e posizionamento cabina con vasca di contenimento su magrone di livellamento in calcestruzzo, di cabina destinata a Quadri MT di Raccolta, avente le se ... per terminare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per maggiori dettagli costruttivi, si rimanda alle tavole di progetto. Cabina di Consegna 25 MW Cabina di Consegna 30 MW					3,00 3,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	15'682,36	94'094,16
	A RIPORTARE							68'667'140,48

