

COMMITTENTE:



**DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA**

PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA  
S.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE SUD.**

**PROGETTO ESECUTIVO**

## RIASSETTO NODO DI BARI

**TRATTA A SUD DI BARI: VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI CENTRALE E BARI TORRE A MARE**

Ottemperanza alle prescrizioni Delibera cipe 28/01/2015

**Canale idraulico di collegamento tra la lama San Marco e la lama Valenzano e strade di ricucitura urbana dei fondi interclusi**

## IDROLOGIA E IDRAULICA TABELLE MOVIMENTI TERRA CANALE IDRAULICO

SCALA:

---

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA / DISCIPLINA    PROGR.    REV.

**I A 1 U    0 3    E    7 8    T T    I N 0 2 0 2    3 0 1    A**

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	INTEGRA	GIUGNO 2021	G. DE CIANNI	GIUGNO 2021	G. DIMAGGIO	GIUGNO 2021	D. TIBERTI GIUGNO 2021

**TABELLA MOVIMENTI TERRA**

 PROGETTO LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO  
**IA1U 03 E 78 TT IN0202 301 A 2 DI 3**
**CANALE IDRAULICO**

n. sez.	PROG. SEZ.	Δ PROG. (m)	AREA SCAVO IN TERRA (mq)	AREA SCAVO IN ROCCIA (mq)	AREA RINTERRO (mq)	VOLUME SCAVO IN TERRA (mc)	VOLUME SCAVO IN ROCCIA (mc)	VOLUME RINTERRO (mc)
8	133,69	16,31	0,00	0,00	16,95	79,27	0,00	555,76
9	150,00	50,00	0,00	0,00	51,20	674,25	0,00	1 395,25
10	200,00	100,00	11,32	12,59	4,61	1 076,95	1 517,00	230,50
11	300,00	100,00	10,22	17,75	0,00	123,86	215,06	0,00
11BIS	312,12	12,12	10,22	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11TER	312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12TER	382,09	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12BIS	382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	400,00	17,91	10,25	20,24	0,00	183,51	362,40	0,00
13	500,00	100,00	10,25	20,24	0,00	1 037,05	2 051,60	0,00
14	589,16	89,16	10,49	20,79	0,00	922,58	1 757,83	0,00
15	700,00	110,84	10,20	18,64	0,00	1 080,58	1 777,98	0,00
16	800,00	100,00	9,30	13,45	0,00	905,20	1 223,20	115,00
17	887,35	97,35	8,81	11,02	2,30	822,27	842,13	465,33
18	917,35	20,00	8,09	6,28	7,26	184,04	254,87	77,80
19	1 000,00	82,65	10,32	19,21	0,52	719,72	884,48	190,10
20	1 098,53	98,53	7,10	2,20	4,08	1 089,54	367,12	245,34
21	1 110,00	11,47	15,02	5,25	0,90	140,70	44,58	5,16
22	1 120,00	10,00	9,52	2,52	0,00	105,37	45,50	0,00
23	1 130,00	10,00	11,56	6,58	0,00	87,45	40,03	0,00
			5,93	1,43	0,00	93,60		
						19,10		
						<b>9 345,04</b>	<b>11 383,78</b>	<b>3 280,24</b>
						<b>TOT</b>		
						<b>20 728,82</b>		

