Nome tratta	Lunghezza scavo (compreso +5%)	Tipologia strada	Tipologia terna	Sezione tipo	Tipologia viabilità
A-WTG02	147	Misto	1 terna da 3x1x185	1-M	Viabilità di Parco
A-B	971	Misto	1 terna da 3x1x185	1-M	Strada comunale Racasale
B-C	436	Misto	1 terna da 3x1x185	1-M	Strada Vicinale
C-D	373	Asfalto	1 terna da 3x1x185	1-A	S.P.25
D-WTG01	477	Asfalto	1 terna da 3x1x185, 1 terna da 3x1x185	1-A	Viabilità di Parco
E-F	207	Asfalto	1 terna da 3x1x300	1-A	S.P.25
E-WTG06	756	Misto	1 terna da 3x1x630, 1 terna da 3x1x300	2-M	Viabilità di Parco
E-F	315	Asfalto	1 terna da 3x1x630	1-A	S.P.25
F-G	452	Asfalto	1 terna da 3x1x630	1-A	S.P.25
G-WTG05	310	Misto	1 terna da 3x1x630, 1 terna da 3x1x300	2-M	Viabilità di Parco
G-H	1323	Asfalto	1 terna da 3x1x300	1-A	S.P.25
H-I	457	Asfalto	1 terna da 3x1x300	1-A	Strada Fontanelle
I-J	625	Misto	1 terna da 3x1x300, 1 terna da 3x1x185	2-M	Strada vicinale Racasale
J-WTG04	105	Misto	1 terna da 3x1x300, 1 terna da 3x1x185	2-M	Viabilità di Parco
I-K	357	Misto	1 terna da 3x1x185	1-M	Strada Fontanelle
K-L	861	Misto	1 terna da 3x1x185	1-M	strada Vicinale
L-WTG03	362	Asfalto	1 terna da 3x1x185	1-A	Viabilità di Parco
F-M	950	Asfalto	2 terne da 3x1x630	2-A	Strada comunale Giacosia Della
M-N	1181	Misto	2 terne da 3x1x630	2-M	strada Vicinale
O-R	593	Misto	2 terne da 3x1x630	2-M	strada Vicinale
N-O	1340	Misto	2 terne da 3x1x630	2-M	strada Vicinale
P-Q	530	Misto	2 terne da 3x1x630	2-M	strada Vicinale
Q-R	362	Asfalto	2 terne da 3x1x630	2-A	Strada del demanio regione siciliana ramo agricoltura e foreste
R-S	142	Asfalto	2 terne da 3x1x630	2-A	Strada del demanio regione siciliana ramo agricoltura e foreste
S-T	5384	Asfalto	2 terne da 3x1x630	2-A	Strada del demanio regione siciliana ramo agricoltura e foreste
T-U	1071	Asfalto	2 terne da 3x1x630	2-A	Strada del demanio regione siciliana ramo agricoltura e foreste
U-V	1811	Asfalto	2 terne da 3x1x630	2-A	S.P. 8
V-W	966	Asfalto	2 terne da 3x1x630	2-A	S.P.71
E-Edificio Consegna (4)	1244	Misto	2 terne da 3x1x630	2-M	Strada vicinale
Edificio Consegna	58	Terreno	2 terne da 3x1x630	2-T	Terreno

REGIONE SICILIA
Provincia di Trapani
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

PROGETTO

IMPIANTO EOLICO " RACASALE" NEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (TP) DI POTENZA PARI A 37,2 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE

LIMES 22 S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi 22 - 39012 Parcines (BR), Italia
T.el. +39 0284797215

LIMES RENEWABLE ENERGY

SVILUPPATORE

IBS ENERGY S.r.l.
Via Bertagna, 33, 20148, Milano Italia
Tel. +39 340 - info@ibsenergy.it

PROGETTISTA

Hydro Engineering s.s.
di Damiano e Mariano Guzzo
via Rossotti, 39
91011 Alcamo (TP) Italy

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. TRAPANI Ing. Mariano Guzzo N. 724

OGGETTO DELL'ELABORATO

LAYOUT ELETTRODOTTI INTERRATI SU CTR

REV.	DATA	ATTIVITA'	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Agosto 2023	PRIMA EMISSIONE	LT	MG	EG

CODICE PROGETTISTA	DATA	SCALA	FORMATO FOGLIO		CODICE COMMITTENTE
REC-PD-T49	Agosto 2023	1:10.000	A0	1 di 1	

NOME FILE: REC-PD-T49_Layout Elettrodotti interrati su CTR.dwg

CIG 2023 - Il presente dell' UNI ha quale obiettivo che non può essere riproodotto neanche parzialmente senza la sua autorizzazione scritta.

ISO A1x3