



Città di Assisi



Comune di Spello



Comune di Nocera Umbra



Comune di Valtopina

Convenzione per la gestione associata del Parco del Monte Subasio

Palazzo comunale di Assisi

Piazza del Comune n.10 06081 Assisi (PG)

PEC: comune.assisi@postacert.umbria.it

MASE

Direzione Generale Valutazioni Ambientali,
Divisione V - procedure di valutazione VIA e VAS
Arch. Claudia Pieri
pieri.claudia@mase.gov.it
va@pec.mite.gov.it

Ufficio Parco e Ambiente

Responsabile

Dott. Umberto Sergiacomi

Email

umberto.sergiacomi@comune.assisi.pg.it

Oggetto: Legge regionale 3 Marzo 1995, n. 9. Piano dell'Area naturale protetta "Parco Regionale del Monte Subasio" e relativo Regolamento. Commissione di esperti di cui al paragrafo 5.2. Video conferenza del 16/01/2024 alle ore 10.00. Verbale approvato con DD n.97 del 30/01/2024. Trasmissione determinazioni.

In riferimento alla nota, con la quale è stata trasmessa la seguente pratica:

MASE (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) (ns. Prot.61436 del 13/12/2023). Proponente: Renexia S.p.A. Progetto PNIEC. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. Lgs 152/2006 relativa al Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Gualdo Tadino" con potenza di immissione in rete pari a 62 MW e relative opere connesse da realizzarsi nei comuni di Gualdo Tadino (PG) e Nocera Umbra (PG). Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento e pubblicazione documentazione;

Si comunica che a seguito dell'approvazione del Verbale della Commissione del Parco Regionale del Monte Subasio, con DD richiamata in oggetto, sono state assunte le seguenti determinazioni:

Esprime parere **CONTRARIO** per gli AeroGeneratori nn. 1 e 2, in quanto si prevedono effetti distorsivi significativi sul Paesaggio, sugli Ecosistemi e la Biodiversità del PRMS, per le seguenti motivazioni:

1. La Percezione del Paesaggio dal Parco verrebbe significativamente alterata, in particolare l'abitato di Lanciano (650m slm.), sarebbe sovrastato in quota dall'Aerogeneratore n.1 (520m slm.) ad una distanza di ca.5 volte l'altezza complessiva dello stesso (200m);
2. Data la prossimità degli AG nn.1 e 2, situati rispettivamente ca. ad 1 e 2 km dai confini del PRMS si stima una correlazione da certa a probabile tra la fauna presente nei siti d'installazione e quella del Parco. Per quanto riguarda l'avifauna, secondo "l'Atlante Ornitologico dell'Umbria; Distribuzione regionale degli uccelli nidificanti e svernanti 2012-2017" e la Relazione sullo stato dell'Ambiente dell'Umbria, documenti tra l'altro non citati nello Studio d'Impatto Ambientale, al cap. X "Fauna", tabelle nn.8, 9 e 10 risulta come negli ecosistemi a mosaico di boschi ed aree agricole che caratterizzano sia i siti previsti d'installazione che le aree del Parco limitrofe agli stessi, è presente un alta percentuale di specie, tra cui molte classificate a rischio ed inoltre, sempre nella Relazione, al cap.10.4 "Impatti, effetti dei fattori di pressione sul popolamento faunistico", al punto 16 vengono menzionati i Generatori Eolici che secondo alcuni studi possono provocare elevati livelli di mortalità con diminuzioni fino al 95% del numero di uccelli presenti nel raggio di 500m.;

Esprime forti riserve per gli AeroGeneratori nn. 3 e 4 situati a ca. 3 km dal PRMS, e per i quali si stima una correlazione da probabile a possibile tra la fauna presente nei siti d'installazione e quella del Parco;

Non Esprime parere per gli AeroGeneratori dal n.5 a n.10 in quanto la stima della correlazione tra la fauna presente nei siti d'installazione e quella del PRMS, viene ritenuta possibile o inferiore per le distanze maggiori; per opportuna conoscenza, si richiede comunque la trasmissione dei risultati dei monitoraggi ante e post operam al seguente indirizzo mail: parco.montesubasio@tiscali.it.

Il Responsabile dell'Ufficio
(dott. Umberto Sergiacomi)



EA/