

**Comune di Trivignano Udinese,  
Pradamano, Palmanova**  
Provincia di Udine

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - IMPIANTO SOLARE  
AGRIVOLTAICO DA 29,6707+14,3889+30,6974 MWp = 74,757 MWp  
TRIVIGNANO SOLAR 1

**COMMITTENTE:** Ellomay Solar Italy Eight S.R.L.

Data, 17/11/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 015040a	Scavo a sezione obbligata compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, escluso trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: In terreno naturale: Profondità fino a 2 m <b>euro (tre/46)</b>	m3	3,46
Nr. 2 015047	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso il compattamento dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere <b>euro (uno/91)</b>	m3	1,91
Nr. 3 025020d	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3,: Tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:Sezione 6 mm2 <b>euro (sei/58)</b>	m	6,58
Nr. 4 025162.a	Caviodotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450N, escluse tutte le opere provvisorie e di scavo, Ø esterno: 40 mm <b>euro (quattro/14)</b>	m	4,14
Nr. 5 025162.b	idem c.s. ...Ø esterno: 50 mm <b>euro (quattro/80)</b>	m	4,80
Nr. 6 095102.c	Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie guaina in pvc, Cat. 6, classe di reazione al fuoco ECA <b>euro (due/61)</b>	m	2,61
Nr. 7 095161	Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta WAN 10/100/1000Mbps conforme agli standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con velocità di trasferimento fino a 1200 Mbps, guadagno di nr 4 antenne per connessione wireless 7 dBi, 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps ed una porta WLAN 10/100/1000 Mbps auto MDI/MDI-X RJ45 port, compresa l'attivazione dell'impianto <b>euro (centosedici/83)</b>	cadauno	116,83
Nr. 8 105003a	ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO TAVOLI E PANCHINE Tavolo pic-nic interamente in legno di pino nordico impregnato in autoclave in listoni di sezione 45 x 110 cm, con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: complete di schienale, dimensioni 190 x 190 x 80 cm <b>euro (milleduecentosedici/88)</b>	cad	1'216,88
Nr. 9 105012a	ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO TAVOLI E PANCHINE Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliciche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5 x 3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm: Doghe in legno di pino <b>euro (settecentoventisei/79)</b>	cad	726,79
Nr. 10 105031	ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO PORTARIFIUTI Cestone portarifiuti quadrato in acciaio zincato rivestito con listelli di legno di pino nordico trattato, sezione 10 x 2 cm, con basamento e sportello superiore in acciaio zincato e verniciato, ingombro totale larghezza 520 mm, profondità 520 mm, altezza 750 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso <b>euro (seicentosessantasei/96)</b>	cad	666,96
Nr. 11 12.2.CP1.01	Esecuzione di cilindratura meccanica della massicciata stradale per strade da nonsottoporre a trattamento protettivo, eseguita con rullo compressore di peso non inferiore a 16 t ad una velocità massima di 3 km/h, compresi i necessari innaffiamenti, la fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante occorrente per la saturazione. <b>euro (due/39)</b>	m2	2,39
Nr. 12 12.7.CP1.01	Pavimentazione stradale in ghiaio. fornitura e posa in opera di ghiaio in corrispondenza della sede stradale dello spessore non inferiore a 5 cm compreso trasporto, carico, scarico, stesa, compattazione, sagomatura e formazione di pendenze. <b>euro (undici/35)</b>	m2	11,35
Nr. 13 125024d	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APPARECCHI Apparecchio led con corpo in alluminio installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore piano trasparente in policarbonato, grado di protezione IP 66, modulo vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), potenza assorbita: 27 W, flusso iniziale 3.190 lm <b>euro (quattrocentocinquantaquattro/79)</b>	cad	454,79
Nr. 14 125056a	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALI IN ALLUMINIO Pali conici in alluminio ottenuti per estrusione secondo la norma EN 755-2 ed anodizzati esternamente, diametro testa palo 60 mm; base del palo protetta con sistema coroplast applicata all'intera superficie interrata fino a 250 mm sopra il livello del terreno, completi di asola e portello per morsetteria di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione: altezza fuori terra 3,0 m, diametro base 114 mm, spessore 2,5 mm, interramento 500 mm, peso 7,2 kg <b>euro (trecentoottantadue/35)</b>	cad	382,35
Nr. 15 245001	OPERE STRADALI SCAVI Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e trasporto del materiale alle pubbliche discariche entro un raggio di 5 km per spessori fino a 50 cm, eseguito con mezzi meccanici Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e trasporto del materiale alle pubbliche discariche entro un raggio di 5 km per spessori fino a 50 cm, eseguito con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	mezzi meccanici <b>euro (cinque/29)</b>	mc	5,29
Nr. 16 245006b	OPERE STRADALI PREPARAZIONE DI RILEVATI E PAVIMENTAZIONI STRADALI Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con materiali naturali sciolti compreso la fornitura, lo spandimento, un idoneo costipamento, misurato sul camion prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera: con misto di cava <b>euro (ventinove/19)</b>	mc	29,19
Nr. 17 255024c	OPERE DI GIARDINAGGIO MESSA A DIMORA DI PIANTE Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, altezza fino a 1,75 m: lagerstroemia indica "nivea" <b>euro (novantauno/94)</b>	cad	91,94
Nr. 18 255024d	idem c.s. ...1,75 m: laurus nobilis <b>euro (ottanta/31)</b>	cad	80,31
Nr. 19 255024e	idem c.s. ...1,75 m: magnolia stellata <b>euro (centotré/59)</b>	cad	103,59
Nr. 20 255024g	idem c.s. ...1,75 m: nerium oleander <b>euro (centoquarantasette/13)</b>	cad	147,13
Nr. 21 265049c	SISTEMAZIONI ESTERNE CORDOLI IN CALCESTRUZZO Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 12 x 25 x 100 cm <b>euro (diciannove/11)</b>	cad	19,11
Nr. 22 265050b	idem c.s. ...a sezione trapezoidale: 10/12 x 25 x 100 cm <b>euro (quindici/33)</b>	cad	15,33
Nr. 23 A25010	Scavo a sezione aperta o di sbancamento in zona ampia all'esterno di edifici, compreso carico su mezzo di trasporto <b>euro (due/60)</b>	m3	2,60
Nr. 24 NP.A.13	Maggiorazione per spessore ghiaio fino a 10 cm <b>euro (trenta/00)</b>	%	30,00
Nr. 25 NP.A.14	Fornitura e posa in opera di pannello informativo in legno larghezza 1,0 m, altezza 2,00 m. Dimensioni spazio affissione informazioni 1,0x1,0 m <b>euro (novecentocinquanta/00)</b>	cadauno	950,00
Nr. 26 NP.A.15	Fornitura e posa in opera di portabiciclette in legno larghezza 1,5 m, altezza 1,00 m <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cadauno	350,00
Nr. 27 NP.A.16	Fornitura e posa in opera di numero 8 pietre ornamentali di grandi dimensioni. Dimensioni variabili, lunghezza da 90 cm a 200 cm, altezza da 50 cm a 200 cm. <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	a corpo	3'000,00
Nr. 28 NP.A.17	Fornitura e posa in opera di seduta come da disegno esecutivo, costituita da basamento in mattoni pieni faccia a vista dimensioni 2,0x2,0x0,35 m e seduta in assi d'legno dimensioni 4,0x0,35x0,1 m. <b>euro (milleseicento/00)</b>	cadauno	1'600,00
Nr. 29 NP.A.18	Realizzazione di meridiana solare come da disegno esecutivo, con base circolare in calcestruzzo diametro 5,0 m, con linee dipinte e numeri in rilievo, gnomone cilindrico in calcestruzzo diametro 0,15 m, altezza 1,5 m <b>euro (milleseicento/00)</b>	a corpo	1'900,00
Nr. 30 NP.A.19	FORNITURA DI SPECIE ARBUSTIVE AUTOCTONE Comprensiva di impianto e posa di tela pacciamante sulla fila, completa di manutenzione periodica necessaria, compresi oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte, compreso ogni onere e mezzo per l'impianto delle fallanze, pianta a cespuglio forte ramificato h, 1,00 - 1,50: <i>Carpino bianco (Carpinus betulus)( cesp.)</i> <b>euro (venticinque/00)</b>	cadauno	25,00
Nr. 31 NP.A.20	idem c.s. ...- 1,50: Biancospino (Crataegus monogyna) <b>euro (quindici/00)</b>	cadauno	15,00
Nr. 32 NP.A.21	idem c.s. ...- 1,50: Ligustro (Ligustrum ovalifolium), Corniolo (Cornus mas) <b>euro (diciotto/00)</b>	cadauno	18,00
Nr. 33 NP.A.22	idem c.s. ...- 1,50: Viburno (Viburnum tinus) <b>euro (trentacinque/00)</b>	cadauno	35,00
Nr. 34 NP.A.23	FORNITURA DI SPECIE ARBOREE AUTOCTONE Completa di manutenzione periodica necessaria, compresi oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte, compreso ogni onere e mezzo per l'impianto delle fallanze: Pianta ad altofusto in zolla, circ. 10 - 12 cm, H ml 3,00-3,50. <i>Bagolaro (Celtis australis)</i> <b>euro (trentacinque/00)</b>	cadauno	35,00
Nr. 35 NP.A.24	idem c.s. ...ml 3,00-3,50. Ontano (Alnus glutinosa) <b>euro (trentacinque/00)</b>	cadauno	35,00

