

TESTO DELL' OSSERVAZIONE : 1) Manca l'aggiornamento del PUT , relativo ai volumi scavati come da normativa DPR 120/2017 , che disciplina le Terre e Rocce da Scavo. I volumi in tal modo e in assenza di valutazione in ambito di commissione VIA PNRR PNIEC cessano di essere sottoprodotti e diventano rifiuti speciali. In continuità manca : l'ubicazione dei siti di produzione , le operazioni di normale pratica industriale (selezione granulometrica, riduzione volumetrica, asciugatura e maturazione) , modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale delle tere e rocce da scavo , la modalità di campionamento.e tipologia di analisi chimico- fisiche. Né vale in assenza di citazione che sono cantieri di scavo inferiori a 6000 mc; 2) .Mancata valutazione DNSH (Do Not Significant Harm) che deve essere effettuata sia con il Regolamento UE 852/2020 , ai fini della qualificazione della ecosostenibilità che con la Comunicazione della Commissione UE , contenente “ Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e infine con le due Circolari della Ragioneria Generale dello Stato Italiano n 32/2021 e 33/2022. Le due _circolari contengono le istruzioni sul come non arrecare danni significativi all'ambiente e prevedono tra le varie condizioni il monitoraggio, quella di non produrre significative emissioni di gas ad effetto serra , tali da non permettere il contenimento dell'innalzamento della temperatura di un grado e mezzo fino al 2030 . DNSH è collegato alla mitigazione climatica di cui all'art 2 del Regolamento UE 852/2020.ovvvero “ mantenere la temperatura in media mondiale sotto 1.5 gradi Celsius. Tutto questo implica che l'unica modalità di monitoraggio che spetta ai valutatori del MASE nominati da Governi che hanno approvato i Rapporti di IPCC sui cambiamenti climatici i quali dicono che l'unico monitoraggio del DSNH è possibile facendo il conteggio del “ Carbon Budget” o comunque delle emissioni di CO₂ , si spera non come nella precedente valutazioni dove si ometteva __il calcolo delle emissioni correlate alla costruzione dei lotti. E qui abbiano viadotti, gallerie naturali e artificiali in quantità significativa;

3) Inoltre sempre nel Comune di Eboli , in apparente difformità del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (DL 42/2004 modificato da ultimo dal D.lgs. 62/2008 e dal D.lgs. 63/2008) sembra i completarsi l'opera di cementificazione di un torrente , di nome Tirana dopo che il Comune ha pubblicato il bando nel 2021 per l'affidamento dei servizi di architettura e , ingegneria consistenti nella progettazione

della provincia era nel Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria; 5) Infine non si comprende e riguarda una osservazione di carattere generale la pendenza è da transito di treni merci pesanti . È al 12 per mille con punte al 18 per mille coerente con una linea alta velocità passeggeri? Da dove esce infine lo standard PC80 che sarà pure comunitario ma nulla delle relazioni rimandano al regime del traffico accompagnato.

IL Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e d del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso-

Luogo e data Eboli 8 Febbraio 2024

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

Erasmus Venosi

(Firma)