



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni

Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
e p.c. M.A.S.E. - Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it
e p.c. Commissione Tecnica P.N.R.R./P.N.I.E.C.
compniec@pec.mite.gov.it
e p.c. Ministero della cultura – Soprintendenza
Speciale per il P.N.R.R.
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 10388] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un "Impianto fotovoltaico denominato "New Sun 1" della potenza di 19 MW e relative opere di connessione alla R.T.N., nei Comuni di Sassari e Porto Torres". Proponente: LEA Advisors S.r.l. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori (Vs Prot. n. 0038508 del 21/12/2023). Richiesta integrazioni.

In riferimento alla comunicazione in oggetto, acquisita al protocollo ADIS al n. 13614 del 22/12/2023, con la presente si riscontra quanto segue.

Il progetto in oggetto riguarda un impianto fotovoltaico denominato "New Sun 1" della potenza di 19 MW e relative opere di connessione alla R.T.N., ubicato nei Comuni di Sassari e Porto Torres, proponente LEA Advisors S.r.l.

L'area dell'impianto di produzione energetica risulta confinante con un elemento idrico del reticolo ufficiale di riferimento ai fini PAI ivi incluso quello desumibile dalla carta dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25VS edita per la Sardegna dal 1958 al 1965, e relative fasce di prima salvaguardia di cui all'art. 30 ter delle N.A. del PAI.

Negli elaborati di progetto, tuttavia, non è indicata l'esatta distanza dell'impianto di produzione (in particolare le opere di recinzione) dai cigli spondali del suddetto elemento idrico.

Si ricorda che ai sensi della deliberazione G.R. regionale n. 59/90 del 27.11.2020 avente ad oggetto "*Individuazione delle aree non idonee all'installazione di Impianti Alimentati da fonti energetiche rinnovabili*" e ai sensi **dell'art. 27 comma 4 lett. G** delle Norme di Attuazione (N.A.) del PAI, che recitano "*nelle aree di*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

pericolosità molto elevata resta comunque sempre vietato realizzare nuovi impianto tecnologici fuori terra", affinché l'intervento possa risultare ammissibile è necessario che le aree di pericolosità idraulica siano sgombre non solo da pannelli, ma anche da eventuali opere accessorie quali recinzioni, manufatti fuori terra a servizio dell'impianto. L'impianto di produzione dovrà essere quindi posizionato al di fuori delle effettive aree di pericolosità idraulica da identificarsi a seguito di studi idrologici-idraulici di approfondimento ai sensi dell'art.30 ter, comma 2 delle N.A. del P.A.I. nonché al di fuori delle fasce di tutela ai sensi del comma 8 dell'art. 8 delle citate N.A..

Non si rilevano invece interferenze del cavidotto di connessione con elementi idrici del reticolo ufficiale di riferimento ai fini PAI, ivi incluso quello desumibile dalla carta dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25VS edita per la Sardegna dal 1958 al 1965, e relative fasce di prima salvaguardia di cui all'art, 30 ter delle N.A. del PAI, equiparate ad aree a pericolosità molto elevata Hi4.

Alla luce di quanto sopra, in conclusione, per poter consentire alla scrivente Direzione Generale di esprimere il proprio parere per gli aspetti PAI connessi al progetto di cui in oggetto, lo stesso dovrà essere corredato dalle seguenti integrazioni:

- Planimetria dell'area di impianto comprese le opere di recinzione ed eventuale nuova viabilità di accesso all'area con indicazione dei cigli spondali dell'elemento idrico di cui sopra e delle distanze minime di tali cigli spondali rispetto all'area di impianto;
- studio idrologico-idraulico dell'elemento idrico confinante, fatto salvo il caso di eventuale non significatività dell'elemento idrico stesso, da valutarsi - ai sensi dell'art. 23 comma 7bis delle N.A. e ai contenuti dell'allegato alla Delibera del Comitato Istituzionale (C.I.) n. 9 del 3.6.2021 così come modificato con Delibera del C.I. n. 4 del 29.1.2024 per cui non sussisterebbero adempimenti PAI al riguardo.

Si rimane in attesa delle integrazioni richieste, per eventuali chiarimenti in merito alla presente si invita a contattare l'Ing. Giuseppe Canè (tel: 0706064664 – mail: gcane@regione.sardegna.it).

Il Direttore di Servizio

(sostituito ex art. 30, comma 3, LR 31/1998)

Paolo Botti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Siglato da :

GIUSEPPE CANE