

m amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.002550705-03-2024



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it
e p.c. Ministero della Cultura Soprintendenza
Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 10524] Procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un "Impianto agrivoltaico della potenza complessiva di 24.307,92 kWp e relative opere di connessione alla R.T.N. da realizzarsi nei Comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (SU)". Proponente: DS Italia 17 S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Trasmissione nota del Servizio del Genio civile di Cagliari prot. n. 6199 del 08.02.2024

In riferimento alla procedura di V.I.A. in oggetto, richiamata la comunicazione di questa Direzione generale, prot. D.G.A. n. 274 del 04.01.2024, si trasmette la nota prot. n. 6199 del 08.02.2024 (prot. D.G.A. n. 4439 di pari data) della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio civile di Cagliari.

La Scrivente Direzione si riserva di integrare la presente comunicazione con eventuali ulteriori contributi istruttori che dovessero pervenire successivamente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Direttore Generale
Delfina Spiga



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Siglato da :

ISABELLA MANCONI

FRANCESCO MAMELI

FELICE MULLIRI

DANIELE SIUNI



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
09/02/2024 15:42:01



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Oggetto: [ID: 10524] **Procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un "Impianto agrivoltaico della potenza complessiva di 24.307,92 kWp e relative opere di connessione alla R.T.N. da realizzarsi nei Comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (SU) Proponente: DS Italia 17 S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori - Cod. prat.: IA 2023-0394.**

Con riferimento all'istanza di codesta Direzione Generale dell'Ambiente, prot. n. 36376 del 04/12/2023, acquisita in data 05.12.2023 con n. 51518 del protocollo della Direzione Generale dei lavori Pubblici, tesa ad ottenere il parere di competenza relativamente al procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 24.307,92kWp e relative opere di connessione alla RTN da realizzare nei comuni di Gonnosfanadiga e Guspini (SU). In particolare l'impianto sarà collegato in antenna a 36 kV sulla sezione 36 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 220/150/36 kV, da inserire in entra-esce alla linea RTN 220 kV "Sulcis – Oristano" da realizzare nel comune di Guspini (SU).

Ciò premesso, per quanto di competenza questo Ufficio rilascia l'approvazione ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, di opere interferenti con i corsi d'acqua individuati nella cartografia catastale e tecnica regionale, nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare - Carta topografica d'Italia-serie 25V edita per la Sardegna dal '58 al '65 - compresi, inoltre, quei corsi d'acqua che allo stato attuale seguono un percorso diverso a causa di evoluzione naturale o a causa di interventi di deviazione o derivazione, nonché quelli individuati in sede di sopralluogo; nell'individuazione si tiene conto delle disposizioni contenute nella normativa specifica in materia e del reticolo idrografico approvato con Del. n.3 del C.I. Autorità di Bacino regionale del 30.07.2015 ai fini PAI.

Negli elaborati di progetto, con particolare riferimento a quello codificato PR_06 "Inquadramento territoriale su IGM", e con maggiore dettaglio, per quanto riguarda il settore dell'impianto, nella tavola EP_16



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

“Planimetria con indicazione delle interferenze”, sono identificati gli elementi idrici del reticolo in interferenza rispetto al cavidotto previsto per la connessione elettrica; nell'elaborato PR_06 per tali interferenze, in apposite schede, vengono indicate anche la tipologie di attraversamento previste, ossia:

- “Staffaggio su opera attraversamento” per quanto riguarda le interferenze INT. 1, INT. 2, INT. 3, INT. 4, INT. 5, INT. 6;
- “T.O.C.” per quanto riguarda le interferenze INT. 7, INT. 8, INT. 9, INT. 10, INT. 11, INT. 12, ad una profondità minima di 1,50 rispetto al fondo alveo.

Posto che questo Servizio ritiene idonea la modalità di attraversamento con tecnica T.O.C. così come rappresentata e descritta negli elaborati sopra citati, poiché coerente quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera c) delle NTA del PAI, nel caso degli attraversamenti mediante staffaggio su opere esistenti l'Ufficio rappresenta che le infrastrutture a rete possono essere realizzate in appoggio (mediante zancature o simili) ad attraversamenti (quali ponti stradali) esistenti e realizzati prima dell'entrata in vigore del PAI (in assenza di alloggi all'uopo destinati, quali cavedi o simili, autorizzati) solo se i medesimi attraversamenti rispettano le disposizioni contenute nella *“Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti”* approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, n.2 del 17.10.2017, ciò indipendentemente dal fatto che le stesse opere d'arte ricadano o meno in aree pericolose perimetrate dal P.A.I.

Diversamente, gli attraversamenti delle infrastrutture a rete devono garantire le disposizioni del citato art. 21 (*Indirizzi per la progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture*) delle N.T.A. del P.A.I.

Pertanto, rispetto alla modalità di attraversamento in “staffaggio”, si richiedono alla Società, al fine di consentire l'emissione del parere di competenza ex art. 93 del R.D. n. 523/1904, delucidazioni riguardo a quanto sopra esposto, attraverso apposita nota integrativa.

Si ricorda, infine, che devono essere rispettate le disposizioni del Regio Decreto 523/1904, con particolare riferimento ai vincoli di cui all'art. 96 lett. f): all'interno di una fascia di 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua l'esecuzione di opere edili (fabbriche e scavi) sono vietate, mentre solo nel caso di recinzioni (da intendersi in rete metallica e infisse nel terreno naturale, comunque non realizzate con muratura continua) la distanza di rispetto è da considerarsi non inferiore ai metri 4.00.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Per eventuali informazioni pregasi contattare il Coordinatore del settore opere idrauliche e assetto idrogeologico, Dott. Ing. Enrico Gavaudo (tel. 070 6066937; mail: egavaudo@regione.sardegna.it) o il funzionario incaricato dell'istruttoria della pratica di che trattasi, Dott. Giuseppe Piras (tel. 070 6062415; mail: giusepiras@regione.sardegna.it).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(art. 30, c. 4 della L.R. 31/1998 e ss.mm.ii.)

Dott. Ing. Costantino Azzena

(firmato digitalmente)

Siglato da :

GIUSEPPE PIRAS

ENRICO GAVAUDO



Firmato digitalmente da
Costantino Azzena
08/02/2024 17:12:23