



FB - FASCIA BOSCATO ARBOREO-ARBUSTIVA

| FASCIA ARBOREA 1 - SPECIE ARBOREE | | h max. |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|
| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | |
| - Acer campestre | - <i>Acer campestre</i> | 10 m |
| - Melo selvatico | - <i>Malus sylvestris</i> | 10 m |
| - Pado | - <i>Prunus padus</i> | 10 m |
| - Perastro | - <i>Pyrus pyraister</i> | 10 m |

| FASCIA ARBOREA 2 - SPECIE ARBOREE | | h max. |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|
| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO | |
| - Acer campestre | - <i>Acer campestre</i> | 10 m |
| - Farnia | - <i>Quercus pedunculata</i> | 25 m |
| - Carpino bianco | - <i>Carpinus betulus</i> | 20 m |
| - Olmo campestre | - <i>Ulmus minor</i> | 20 m |
| - Pioppo nero | - <i>Populus nigra</i> | 25 m |
| - Melo selvatico | - <i>Malus sylvestris</i> | 10 m |

| SPECIE ARBUSTIVE | |
|------------------|-----------------------------|
| NOME COMUNE | NOME SCIENTIFICO |
| - Biancospino | - <i>Crataegus monogyna</i> |
| - Nocciolo | - <i>Corylus avellana</i> |
| - Prugnolo | - <i>Prunus spinosa</i> |
| - Sambuco nero | - <i>Sambucus nigra</i> |

- TIPOLOGIA: FASCIA BOSCATO AREE INTERCLUSA

- DISPOSIZIONE: FASCIA PRATIVA LARGHEZZA 3M
FASCIA ESTERNA ARBUSTIVA LARGHEZZA 8 M - INTERASSE 2X2 M
FASCIA ARBOREA ESSENZE DI III GRANDEZZA LARGHEZZA 10 M - INTERASSE 2X2 M
FASCIA ARBOREA ESSENZE DI I E II GRANDEZZA LARGHEZZA VARIABILE A SENCONDA DELL'AREA INTERCLUSA - INTERASSE 2X2 M

- FUNZIONE: MITIGAZIONE IMPATTO VISIVO, VALENZA ECOSISTEMICA, STRUTTURA A TETTO PER IL CONTENIMENTO DELLE POLVERI E DEGLI INQUINANTI.

LE SPECIE VEGETALI SONO MESSE A DIMORA A DISTANZA DALLE STRADE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ART. 16 E 17, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495 ART. 26 E 27 E DEL CODICE CIVILE - ART 892

ANAS S.p.A.
Direzione Tecnica

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

| | | | | |
|---|---|--|--|----|
| STUDIO CORONA | Ing. Valerio Bajetti Codice Reg. Ing. di Roma (prov. Roma) n° 43811 | ING. RENATO DEL PRETE | ECOPLAN | EG |
| Ing. Renato Vaira Codice Reg. Ing. di Torino (prov. Torino) n° 4882/01 | Ing. Renato Del Prete Codice Reg. Ing. di Bari (prov. Bari) n° 9978 | Arch. Nicoletta Fratini Codice Reg. Arch. di Roma (prov. Roma) n° 44831 | Ing. Gabriele Inocchi Codice Reg. Ing. di Roma (prov. Roma) n° 431002 | |
| Ing. Matteo Ranieri Codice Reg. Ing. di Roma (prov. Roma) n° 43811 | Prof. Ing. Luigi Monterisi Codice Reg. Ing. di Roma (prov. Roma) n° 431002 | ARKE INGEGNERIA S.r.l. | DOTT. GEOL. DANILLO GALLO | |
| Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI | Ing. Fabrizio BAJETTI | Prof. Ing. Geol. Luigi MONTERISI | Dott. Geol. Danilo Gallo | |

EA31

E - MITIGAZIONE AMBIENTALE
EA - OPERE A VERDE

TIPOLOGICO FB - FASCIA BOSCATO ARBOREO - ARBUSTIVA

| | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|--------|
| CODICE PROGETTO | NOME FILE | REVISIONE | SCALA: |
| EA31-T01A00AMBDI05_A.dwg | | | |
| PROGETTO | LIV. PROJ. | N. PROJ. | |
| LO203 | E | 2301 | |
| CODICE ELAB. | T01A00AMBDI05 | A | 1:100 |

| | | | | | |
|------|-------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| C | | | | | |
| B | | | | | |
| A | EMISSIONE | Novembre 2023 | ARCH. CAROLINA BAJETTI | ING. GAETANO RANIERI | ING. FABRIZIO BAJETTI |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |