



FAB - FASCIA ARBOREA BARRIERA

- SPECIE ARBOREE		h max.
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	
- Acero campestre	- Acer campestre	10 m
- Farnia	- Quercus pedunculata	25 m
- Carpino bianco	- Carpinus betulus	20 m
- Poppo nero	- Populus nigra	25 m

- **TIPOLOGIA:** FASCIA ARBOREA BARRIERA
- **DISPOSIZIONE:** FASCIA ESCLUSIVAMENTE PRATIVA LARGHEZZA 3M LATO STRADA FASCIA ARBOREA SU INERBIMENTO CON LARGHEZZA PARI 15M, COMPOSTA DA 6 FILARI ARBOREI DISTANTI L'UNO DALL'ALTRO 3M DISTANZA TRA I FILARI PARI A 3M DISPOSIZIONE RECIPROCA A QUINCONCE DEGLI ESEMPLARI SUI CON ALBERI SFALSATI DI 2,5M SUI DIVERSI FILARI
- **FUNZIONE:** MITIGAZIONE VISIVA E CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI IN PRESENZA DI RICETTORI PROSSIMI AL TRACCIATO.



ANAS S.p.A.
Direzione Tecnica

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

STUDIO CORONA Ing. Renato Vaira Direttore del Progetto P.A. 20211	UNING Prof. Ing. Matteo Ranieri Collaboratore del Progetto P.A. 20211	GA&M Prof. Ing. Luigi Monterisi Collaboratore del Progetto P.A. 20211	ING. REMATO DEL PRETE Ing. Renato Chi Prete Collaboratore del Progetto P.A. 20211	ECOPLAN Arch. Nicoletta Fratini Collaboratore del Progetto P.A. 20211	EG Arch. Nicoletta Fratini Collaboratore del Progetto P.A. 20211
ING. GIUSEPPE DANILLO MALGERI VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ING. FABRIZIO BAJETTI INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	ING. GIUSEPPE DANILLO MALGERI GEOLOGO	ING. GIULIA CICIRIELLO IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		

EA33
E - MITIGAZIONE AMBIENTALE
EA - OPERE A VERDE
TIPOLOGICO FAB - FASCIA ARBOREA BARRIERA

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
LO203	EA33-T01A00AMB07_A.dwg	A	1:100
LIV. PROG.	N. PROG.	CODICE ELAB.	
E	2301	T01A00AMB07	

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMISSIONE	Novembre 2023	ARCH. CAROLINA BAJETTI	ING. GAETANO RANIERI	ING. FABRIZIO BAJETTI