



**TABELLA FERRI RINGROSSO CONCIO 3**

TIPO	POSIZIONE	DIAMETRO [mm]	PASSO [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	LUNGH. [cm]	N. BARRE	L. TOT. [cm]	PESO ELEV. [kg]	PESO FONDAZ. [kg]
A	42 a	20	20	90	380	-	-	470	40	18800		463,40
A	42 b	20	20	90	1110	-	-	1200	40	48000	1.183,15	
B	43 a	16	40	98	786	96	-	980	29	28420	448,34	
B	43 b	16	40	96	786	98	-	980	29	28420	448,34	
B	44 a	16	40	60	235	60	-	355	58	20590	324,81	
B	44 b	16	40	60	235	60	-	355	58	20590	324,81	
<b>PESO TOTALE ARMATURA [kg]</b>											<b>2.729,45</b>	<b>463,40</b>
<b>ACCIAIO MURO [Kg]</b>											<b>3.192,85</b>	
<b>CALCESTRUZZO MURO [m³]</b>											<b>130,43</b>	
<b>INCIDENZA ARMATURA [Kg/m²]</b>											<b>24,48</b>	

**RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI**  
PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI **HL01 - P00GA02STRDI01**



**LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO**  
**VARIANTE DI ABBATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO**  
**1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C**  
**PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608**

<b>STUDIO CORONA</b> Ing. Vittorio Bagetti Codice Reg. Imp. di Roma n° 2000001/01/A/2011	<b>ING. REMATO DEL PRETE</b> Ing. Renato Del Prete Codice Reg. Imp. di Roma n° 2000001/01/A/2011	<b>ECOPLAN</b> Arch. Nicoletta Frattini Codice Reg. Imp. di Roma n° 2000001/01/A/2011	<b>EG</b> EGG Engineering & Control S.r.l. Ing. Gabriele Inseochi Codice Reg. Imp. di Roma n° 2000001/01/A/2011
<b>UNING</b> Ing. Renato Vaira Codice Reg. Imp. di Torino n° 1000001/01/A/2011	<b>SETAC</b> SETAC S.r.l. Trasporti Ambiente Contratti Prof. Ing. Luigi Monterisi Codice Reg. Imp. di Roma n° 2000001/01/A/2011	<b>ARKE</b> INGEGNERIA S.r.l. Ing. Gioacchino Argerano Codice Reg. Imp. di Roma n° 2000001/01/A/2011	<b>DOTT. GEOL. DANILLO GALLO</b> Dot. Geol. Danilo Gallo Codice Reg. Imp. di Roma n° 2000001/01/A/2011
<b>VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> Ing. Giuseppe Danilo Malgeri	<b>INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</b> Ing. Fabrizio Bajetti	<b>GEOLOGO</b> Ing. Luigi Monterisi	<b>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b> Ing. Gianluca Ciciriello

**HL16**  
**H - PROGETTO STRUTTURALE OPERE PRINCIPALI**  
**HL - GA02 - GALLERIA N.01 - SVINCOLO N.10**  
**ARMATURA CONCIO 3 - TAVOLA 04 DI 04**

<b>CODICE PROGETTO</b>	<b>NOME FILE</b>	<b>REVISIONE</b>	<b>SCALA:</b>
PROGETTO: LO203 E 2301	HL16-P00GA02STRAR04_A.dwg	A	1:50
<b>PROGETTO</b>	<b>ELAB.</b>	<b>ELAB.</b>	<b>ELAB.</b>
C			
B			
A	EMISSIONE	Ottobre 2023	ARCH. MAURO SASSO ING. GAETANO RANIERI ING. FABRIZIO BAJETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATO VERIFICATO APPROVATO