

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

 <p>STUDIO CORONA</p>	 <p>Ing. Valerio Bajetti Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211</p>	<p>ING. RENATO DEL PRETE</p> <p>Ing. Renato Del Prete Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073</p>	 <p>Arch. Nicoletta Frattini Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433</p>	 <p>Ing. Gabriele Incecchi Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102</p>
	 <p>Ing. Renato Vaira (Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4663 W)</p>	 <p>Prof. Ing. Matteo Ranieri Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137</p>	 <p>Prof. Ing. Luigi Monterisi Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771</p>	 <p>Ing. Gioacchino Angarano Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970</p>
<p>VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>  <p>Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI</p>	<p>INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</p>  <p>Ing. Fabrizio BAJETTI</p>	<p>GEOLOGO</p>  <p>Prof. Ing. Geol. Luigi MONTERISI</p>	<p>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</p>  <p>Ing. Gianluca CICIRIELLO</p>	

M003

M - IMPIANTI TECNOLOGICI

M0 - ELABORATI GENERALI

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI

<p>CODICE PROGETTO</p> <p>PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.</p> <p>LO203 E 2301</p>		<p>NOME FILE</p> <p>M003-T00IM00IMPRE03_A.dwg</p>		<p>REVISIONE</p> <p>A</p>	<p>SCALA:</p> <p>-----</p>
<p>CODICE ELAB.</p> <p>T00IM00IMPRE03</p>					
C					
B					
A	EMISSIONE	Ottobre 2023	ARCH. SOHEILA NEGARESTANI	ING. GAETANO RANIERI	ING. FABRIZIO BAJETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO

CALCOLO DELLE CORRENTI DI IMPIEGO

Il calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica espressione:

$$I_b = \frac{P_d}{k_{ca} \cdot V_n \cdot \cos \varphi}$$

nella quale:

- $k_{ca} = 1$ sistema monofase o bifase, due conduttori attivi;
- $k_{ca} = 1.73$ sistema trifase, tre conduttori attivi.

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza $\cos \varphi$ è pari a 1.

Dal valore massimo (modulo) di I_b vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule:

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= I_b \cdot e^{-j\varphi} = I_b \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi) \\ \dot{I}_2 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 2\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos \left(\varphi - \frac{2\pi}{3} \right) - j \sin \left(\varphi - \frac{2\pi}{3} \right) \right) \\ \dot{I}_3 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 4\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos \left(\varphi - \frac{4\pi}{3} \right) - j \sin \left(\varphi - \frac{4\pi}{3} \right) \right) \end{aligned}$$

Il vettore della tensione V_n è supposto allineato con l'asse dei numeri reali:

$$\dot{V}_n = V_n + j0$$

La potenza di dimensionamento P_d è data dal prodotto:

$$P_d = P_n \cdot coeff$$

nella quale *coeff* è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneità per utenze di distribuzione.

Per le utenze terminali la potenza P_n è la potenza nominale del carico, mentre per le utenze di distribuzione P_n rappresenta la somma vettoriale delle P_d delle utenze a valle ($\cdot P_d$ a valle).

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

$$Q_n = P_n \cdot \tan \varphi$$

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale delle potenze reattive nominali a valle ($\cdot Q_d$ a valle).

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

$$\cos \varphi = \cos \left(\arctan \left(\frac{Q_n}{P_n} \right) \right)$$

DIMENSIONAMENTO DEI CAVI

Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garantire la protezione dei conduttori alle correnti di sovraccarico.

In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

$$a) I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$b) I_f \leq 1.45 \cdot I_z$$

Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione a monte. Dalla corrente I_b , pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.

Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi:

- condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta contro i sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle condutture derivate;
- conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non supera la portata I_z della conduttura principale.

L'individuazione della sezione si effettua utilizzando le tabelle di posa assegnate ai cavi. Elenchiamo alcune tabelle, indicate per il mercato italiano:

- IEC 60364-5-52 (PVC/EPR);
- IEC 60364-5-52 (Mineral);
- CEI-UNEL 35024/1;
- CEI-UNEL 35024/2;
- CEI-UNEL 35026;
- CEI 20-91 (HEPR).

In media tensione, la gestione del calcolo si divide a seconda delle tabelle scelte:

- CEI 11-17;
- CEI UNEL 35027 (1-30kV).
- EC 60502-2 (6-30kV)
- IEC 61892-4 off-shore (fino a 30kV)

Il programma gestisce ulteriori tabelle, specifiche per alcuni paesi. L'elenco completo è disponibile nei Riferimenti normativi.

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile I_z in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di declassamento.

La portata minima del cavo viene calcolata come:

$$I_{z \min} = \frac{I_n}{k}$$

dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:

- tipo di materiale conduttore;
- tipo di isolamento del cavo;
- numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli;
- eventuale declassamento deciso dall'utente.

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore alla $I_z \text{ min.}$ Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di declassamento per prossimità).

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI 23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento I_f e corrente nominale I_n minore di 1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industriali, invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45.

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata.

Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti.

INTEGRALE DI JOULE

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la massima energia specifica ammessa dagli stessi, tramite la:

$$I^2 \cdot t = K^2 \cdot S^2$$

La costante K viene data dalla norma CEI 64-8/4 (par. 434.3), per i conduttori di fase e neutro e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi sopraccitati riportano però nella parte commento dei valori prudenziali.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 115
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 135
Cavo in rame e isolato in gomma etilpropilenica G5-G7:	K = 143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie L nudo:	K = 200
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie H nudo:	K = 200
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 74
Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7:	K = 92

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 143
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 166
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:	K = 176
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 143
Cavo in rame serie L nudo:	K = 228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 143
Cavo in rame serie H nudo:	K = 228
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 95
Cavo in alluminio e isolato in gomma G:	K = 110
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:	K = 116

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 115
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 135
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:	K = 143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 115

Cavo in rame serie L nudo:	K = 228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie H nudo:	K = 228
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 76
Cavo in alluminio e isolato in gomma G:	K = 89
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:	K = 94

DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI NEUTRO

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso di circuiti polifasi, possa avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm²;
- la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata dello stesso
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se il conduttore è in rame e a 25 mm² se il conduttore è in alluminio.

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase minore di 16 mm² se conduttore in rame e 25 mm² se conduttore in alluminio, il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. In base alle esigenze progettuali, sono gestiti fino a tre metodi di dimensionamento del conduttore di neutro, mediante:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori;
- determinazione in relazione alla portata del neutro.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i seguenti vincoli dati dalla norma:

$$\begin{aligned}
 S_f < 16\text{mm}^2: & \quad S_n = S_f \\
 16 \leq S_f \leq 35\text{mm}^2: & \quad S_n = 16\text{mm}^2 \\
 S_f > 35\text{mm}^2: & \quad S_n = S_f / 2
 \end{aligned}$$

Il secondo criterio consiste nell'impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e il conduttore di neutro, e il programma determinerà la sezione in base alla portata.

Il terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di impiego circolante nel neutro come per un conduttore di fase.

Le sezioni dei neutri possono comunque assumere valori differenti rispetto ai metodi appena citati, comunque sempre calcolati a regola d'arte.

DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di protezione:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione mediante calcolo.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

$$\begin{aligned}
 S_f < 16\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f \\
 16 \leq S_f \leq 35\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = 16\text{mm}^2 \\
 S_f > 35\text{mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f / 2
 \end{aligned}$$

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula:

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 \cdot t}}{K}$$

dove:

- S_p è la sezione del conduttore di protezione (mm^2);
- I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);
- t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
- K è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti.

Se il risultato della formula non è una sezione unificata, viene presa una unificata immediatamente superiore.

In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3.

Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- 2,5 mm^2 rame o 16 mm^2 alluminio se è prevista una protezione meccanica;
- 4 mm^2 o 16 mm^2 alluminio se non è prevista una protezione meccanica;

E' possibile, altresì, determinare la sezione mediante il rapporto tra le portate del conduttore di fase e del conduttore di protezione.

Nei sistemi TT, la sezione dei conduttori di protezione può essere limitata a:

- 25 mm^2 , se in rame;
- 35 mm^2 , se in alluminio;

CALCOLO DELLA TEMPERATURA DEI CAVI

La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla corrente nominale tramite le seguenti espressioni:

$$\begin{aligned}
 T_{cavo}(I_b) &= T_{ambiente} + \left(\alpha_{cavo} \cdot \frac{I_b^2}{I_z^2} \right) \\
 T_{cavo}(I_n) &= T_{ambiente} + \left(\alpha_{cavo} \cdot \frac{I_n^2}{I_z^2} \right)
 \end{aligned}$$

esprese in °C.

Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime è proporzionale alla potenza in esso dissipata.

Il coefficiente α_{cavo} è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si sta usando.

CADUTE DI TENSIONE

Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi si considera la caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla tensione nominale:

$$c.d.t(ib) = \max \left(\left| \sum_{i=1}^k \dot{Z}_f \cdot \dot{I}_f - \dot{Z}_n \cdot \dot{I}_n \right| \right)_{f=R,S,T}$$

con f che rappresenta le tre fasi R, S, T;

con n che rappresenta il conduttore di neutro;

con i che rappresenta le k utenze coinvolte nel calcolo;

Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata:

$$cdt(I_b) = k_{cdt} \cdot I_b \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot (R_{cavo} \cdot \cos \varphi + X_{cavo} \cdot \sin \varphi) \cdot \frac{100}{V_n}$$

con:

- $k_{cdt}=2$ per sistemi monofase;
- $k_{cdt}=1.73$ per sistemi trifase.

I parametri R_{cavo} e X_{cavo} sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo (unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 70° C per i cavi con isolamento PVC, a 90° C per i cavi con isolamento EPR; mentre il secondo è riferito a 50Hz, ferme restando le unità di misura in /km.

Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta

$$X'_{cavo} = \frac{f}{50} \cdot X_{cavo}$$

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma delle cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame, da cui, viene successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema (trifase o monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame.

Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano presenti trasformatori lungo la linea (per esempio trasformatori MT/BT o BT/BT). In tale circostanza, infatti, il calcolo della caduta di tensione totale tiene conto sia della caduta interna nei trasformatori, sia della presenza di spine di regolazione del rapporto spire dei trasformatori stessi.

Se al termine del calcolo delle cadute di tensione alcune utenze abbiano valori superiori a quelli definiti, si ricorre ad un procedimento di ottimizzazione per far rientrare la caduta di tensione entro limiti prestabiliti (limiti dati da CEI 64-8 par. 525). Le sezioni dei cavi vengono forzate a valori superiori cercando di seguire una crescita uniforme fino a portare tutte le cadute di tensione sotto i limiti.

FORNITURA DELLA RETE

La conoscenza della fornitura della rete è necessaria per l'inizializzazione della stessa al fine di eseguire il calcolo dei guasti.

Le tipologie di fornitura possono essere:

- in bassa tensione
- in media tensione
- in alta tensione
- ad impedenza nota

- in corrente continua

I parametri trovati in questa fase servono per inizializzare il calcolo dei guasti, ossia andranno sommati ai corrispondenti parametri di guasto della utenza a valle. Noti i parametri alle sequenze nel punto di fornitura, è possibile inizializzare la rete e calcolare le correnti di cortocircuito secondo le norme CEI EN 60909-0.

Tali correnti saranno utilizzate in fase di scelta delle protezioni per la verifica dei poteri di interruzione delle apparecchiature.

BASSA TENSIONE

Questa può essere utilizzata quando il circuito è alimentato dalla rete di distribuzione in bassa tensione, oppure quando il circuito da dimensionare è collegato in sottoquadro ad una rete preesistente di cui si conosca la corrente di cortocircuito sul punto di consegna.

I dati richiesti sono:

- tensione concatenata di alimentazione espressa in V;
- corrente di cortocircuito trifase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 10 kA).
- corrente di cortocircuito monofase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 6 kA).

Dai primi due valori si determina l'impedenza diretta corrispondente alla corrente di cortocircuito I_{cctrif} , in m \cdot :

$$Z_{cctrif} = \frac{V_2}{\sqrt{3} \cdot I_{cctrif}}$$

In base alla tabella fornita dalla norma CEI 17-5 che fornisce il $\cos \phi_{cc}$ di cortocircuito in relazione alla corrente di cortocircuito in kA, si ha:

$50 < I_{cctrif}$	$\cos \phi_{cc} = 0.2$
$20 < I_{cctrif} \leq 50$	$\cos \phi_{cc} = 0.25$
$10 < I_{cctrif} \leq 20$	$\cos \phi_{cc} = 0.3$
$6 < I_{cctrif} \leq 10$	$\cos \phi_{cc} = 0.5$
$4.5 < I_{cctrif} \leq 6$	$\cos \phi_{cc} = 0.7$
$3 < I_{cctrif} \leq 4.5$	$\cos \phi_{cc} = 0.8$
$1.5 < I_{cctrif} \leq 3$	$\cos \phi_{cc} = 0.9$
$I_{cctrif} \leq 1.5$	$\cos \phi_{cc} = 0.95$

da questi dati si ricava la resistenza alla sequenza diretta, in m \cdot :

$$R_d = Z_{cctrif} \cdot \cos \phi_{cc}$$

ed infine la relativa reattanza alla sequenza diretta, in m \cdot :

$$X_d = \sqrt{Z_{cctrif}^2 - R_d^2}$$

Dalla conoscenza della corrente di guasto monofase I_{k1} , è possibile ricavare i valori dell'impedenza omopolare.

Invertendo la formula:

$$I_{k1} = \frac{\sqrt{3} \cdot V_2}{\sqrt{(2 \cdot R_d + R_0)^2 + (2 \cdot X_d + X_0)^2}}$$

con le ipotesi $\frac{R_0}{X_0} = \frac{Z_0}{X_0} \cdot \cos \varphi_{cc}$, cioè l'angolo delle componenti omopolari uguale a quello delle componenti dirette, si ottiene:

$$R_0 = \frac{\sqrt{3} \cdot V}{I_{k1}} \cdot \cos \varphi_{cc} - 2 \cdot R_d$$

$$X_0 = R_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{(\cos \varphi_{cc})^2} - 1}$$

FATTORI DI CORREZIONE PER GENERATORI E TRASFORMATORI (EN 60909-0)

La norma EN 60909-0 fornisce una serie di fattori correttivi per il calcolo delle impedenze di alcune macchine presenti nella rete. Quelle utilizzate per il calcolo dei guasti riguardano i generatori e i trasformatori.

FATTORE DI CORREZIONE PER TRASFORMATORI (EN 60909-0 PAR. 6.3.3)

Per i trasformatori a due avvolgimenti, con o senza regolazione delle spire, quando si stanno calcolando le correnti massime di cortocircuito, si deve introdurre un fattore di correzione di impedenza K_T tale che:

$$Z_{cctK} = K_T \cdot Z_{cct}$$

$$K_T = 0.95 \cdot \frac{c_{max}}{1 + 0.6 \cdot x_T}$$

dove

$$x_T = \frac{X_{cct}}{V_{02}^2 / P_n}$$

è la reattanza relativa del trasformatore e C_{max} è preso dalla tabella 1 ed è relativo alla tensione lato bassa del trasformatore.

Tale fattore deve essere applicato alla impedenza diretta, inversa ed omopolare.

FATTORE DI CORREZIONE PER GENERATORI SINCRONI (EN 60909-0 PAR. 6.6.1)

Nel calcolo delle correnti massime di cortocircuito iniziali nei sistemi alimentati direttamente da generatori senza trasformatori intermedi, si deve introdurre un fattore di correzione K_G tale che:

$$Z_{GK} = K_G \cdot Z_G$$

con

$$K_G = \frac{V_{02}}{U_{rG}} \cdot \frac{c_{max}}{1 + x'' \cdot \sqrt{1 - \cos \varphi_{rG}}}$$

dove

$$x'' = \frac{X''}{V_{02}^2 / P_n}$$

è la reattanza satura relativa subtransitoria del generatore.

Tale fattore deve essere applicato alla impedenza diretta, inversa ed omopolare.

Nella formula compaiono a numeratore e denominatore la tensione nominale di sistema e la tensione nominale del generatore (U_{rG}). In Ampère U_{rG} non è gestita, quindi si considera $V_{02}/U_{rG} = 1$.

FATTORE DI CORREZIONE PER GRUPPI DI PRODUZIONE CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TENSIONE DEL TRASFORMATORE (EN 60909-0 PAR. 6.7.1)

Nel calcolo delle correnti massime di cortocircuito iniziali nei gruppi di produzione, si deve introdurre un fattore di correzione di impedenza K_S da applicare alla impedenza complessiva nel lato alta del trasformatore:

$$Z_{SK} = K_S \cdot (t_r^2 \cdot Z_G + Z_{THV})$$

con

$$K_S = \frac{c_{max}}{1 + |x'' - x_T| \cdot \sqrt{1 - \cos \varphi_{rG}}}$$

Tale fattore deve essere applicato alla impedenza diretta, inversa ed omopolare. La formula per K_S non considera eventuali differenze tra valori nominali delle macchine e tensione nominale del sistema elettrico.

FATTORE DI CORREZIONE PER GRUPPI DI PRODUZIONE SENZA REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA TENSIONE DEL TRASFORMATORE (EN 60909-0 PAR. 6.7.2)

Nel calcolo delle correnti massime di cortocircuito iniziali nei gruppi di produzione, si deve introdurre un fattore di correzione di impedenza K_{SO} da applicare alla impedenza complessiva nel lato alta del trasformatore:

$$Z_{SO K} = K_{SO} \cdot (t_r^2 \cdot Z_G + Z_{THV})$$

con

$$K_{SO} = (1 \pm p_T) \cdot \frac{c_{max}}{1 + x'' \cdot \sqrt{1 - \cos \varphi_{rG}}}$$

Dove p_T è la variazione di tensione del trasformatore tramite la presa a spina scelta. Nel programma viene impostato il fattore $(1 - p_T)$, con $p_T = (|V_{sec} - V_{02}|) / V_{02}$.

Tale fattore deve essere applicato alla impedenza diretta, inversa ed omopolare. La formula per K_{SO} non considera eventuali differenze tra valori nominali delle macchine e tensione nominale del sistema elettrico.

CALCOLO DEI GUASTI

Con il calcolo dei guasti vengono determinate le correnti di cortocircuito minime e massime immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea). Le condizioni in cui vengono determinate sono:

- guasto trifase (simmetrico);
- guasto bifase (disimmetrico);
- guasto bifase-neutro (disimmetrico);
- guasto bifase-terra (disimmetrico);
- guasto fase terra (disimmetrico);

dove le resistenze R_{dcN} e R_{dcPE} vengono calcolate come la R_{dc} .

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ha:

$$\begin{aligned} R_{0bN} &= R_{db} + 3 \cdot R_{dbN} \\ X_{0bN} &= 3 \cdot X_{db} \end{aligned}$$

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito dai costruttori:

$$\begin{aligned} R_{0bPE} &= R_{db} + 3 \cdot R_{dbPE} \\ X_{0bPE} &= X_{db} + 3 \cdot (X_{b-ring} - X_{db}) \end{aligned}$$

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a monte, espressi in m :

$$\begin{aligned} R_d &= R_{dc} + R_{d-up} \\ X_d &= X_{dc} + X_{d-up} \\ R_{0N} &= R_{0cN} + R_{0N-up} \\ X_{0N} &= X_{0cN} + X_{0N-up} \\ R_{0PE} &= R_{0cPE} + R_{0PE-up} \\ X_{0PE} &= X_{0cPE} + X_{0PE-up} \end{aligned}$$

Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire *sbarra a cavo*.
 Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura.

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in m) di guasto trifase:

$$Z_{k \min} = \sqrt{R_d^2 + X_d^2}$$

Fase neutro (se il neutro è distribuito):

$$Z_{k1N \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0N})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0N})^2}$$

Fase terra:

$$Z_{k1PE \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0PE})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0PE})^2}$$

Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase I_{kmax} , fase neutro I_{k1Nmax} , fase terra $I_{k1PEmax}$ e bifase I_{k2max} espresse in kA:

$$\begin{aligned} I_{k \max} &= \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k \min}} \\ I_{k1N \max} &= \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1N \min}} \\ I_{k1PE \max} &= \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE \min}} \\ I_{k2 \max} &= \frac{V_n}{2 \cdot Z_{k \min}} \end{aligned}$$

Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti:

$$I_p = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k \max}$$

$$I_{p1N} = k \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1N \max}$$

$$I_{p1PE} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1PE \max}$$

$$I_{p2} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2 \max}$$

dove:

$$\kappa \approx 1.02 + 0.98 \cdot e^{-3 \frac{R_d}{X_d}}$$

Calcolo della corrente di cresta per guasto trifase secondo la norma IEC 61363-1: Electrical installations of ships. Se richiesto, I_p può essere calcolato applicando il metodo semplificato della norma riportato al paragrafo 6.2.5 Neglecting short-circuit current decay. Esso prevede l'utilizzo di un coefficiente $k = 1.8$ che tiene conto della massima asimmetria della corrente dopo il primo semiperiodo di guasto.

CALCOLO DELLE CORRENTI MINIME DI CORTOCIRCUITO

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI EN 60909-0 par 7.1.2 per quanto riguarda:

- guasti con contributo della fornitura e dei generatori. Il contributo dei generatori è in regime permanente per i guasti trifasi 'vicini', mentre per i guasti 'lontani' o asimmetrici si considera il contributo subtransitorio;
- la tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione C_{min} , che può essere 0.95 se $C_{max} = 1.05$, oppure 0.90 se $C_{max} = 1.10$ (Tab. 1 della norma CEI EN 60909-0); in media e alta tensione il fattore C_{min} è pari a 1;

Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra:

- il rapporto Cenelec R064-003, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo;
- la norma CEI EN 60909-0, che indica le temperature alla fine del guasto.

Le temperature sono riportate in relazione al tipo di isolamento del cavo, precisamente:

Isolante	Cenelec R064-003 [°C]	CEI EN 60909-0 [°C]
PVC	70	160
G	85	200
G5/G7/G10/EPR	90	250
HEPR	120	250
serie L rivestito	70	160
serie L nudo	105	160
serie H rivestito	70	160
serie H nudo	105	160

Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura relativa all'isolamento del cavo:

$$R_{d \max} = R_d \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$R_{0N \max} = R_{0N} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$R_{0PE \max} = R_{0PE} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze massime.

Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase I_{k1min} e fase terra, espresse in kA:

$$I_{k \min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k \max}}$$

$$I_{k1N \min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1N \max}}$$

$$I_{k1PE \min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE \max}}$$

$$I_{k2 \min} = \frac{0.95 \cdot V_n}{2 \cdot Z_{k \max}}$$

CALCOLO GUASTI BIFASE-NEUTRO E BIFASE-TERRA

Riportiamo le formule utilizzate per il calcolo dei guasti. Chiamiamo con Z_d la impedenza diretta della rete, con Z_i l'impedenza inversa, e con Z_0 l'impedenza omopolare.

Nelle formule riportate in seguito, Z_0 corrisponde all'impedenza omopolare fase-neutro o fase-terra.

$$I_{k2} = \left| -j \cdot V_n \cdot \frac{\dot{Z}_0 - \alpha \cdot \dot{Z}_i}{\dot{Z}_d \cdot \dot{Z}_i + \dot{Z}_d \cdot \dot{Z}_0 + \dot{Z}_i \cdot \dot{Z}_0} \right|$$

e la corrente di picco:

$$I_{p2} = k \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2 \max}$$

SCelta DELLE PROTEZIONI

La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali delle condutture ed i valori di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate sono:

- corrente nominale, secondo cui si è dimensionata la conduttura;
- numero poli;
- tipo di protezione;
- tensione di impiego, pari alla tensione nominale della utenza;
- potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di guasto a monte dell'utenza $I_{km \max}$;
- taratura della corrente di intervento magnetico, il cui valore massimo per garantire la protezione contro i contatti indiretti (in assenza di differenziale) deve essere minore della minima corrente di guasto alla fine della linea ($I_{mag \max}$).

VERIFICA DELLA PROTEZIONE A CORTOCIRCUITO DELLE CONDUTTURE

Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti.", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due condizioni:

- il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);
- la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece può essere tradotta nella relazione:

$$I^2 \cdot t \leq K^2 S^2$$

ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.

La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto:

- a) Le intersezioni sono due:
 - I_{ccmin} $I_{inters min}$ (quest'ultima riportata nella norma come I_a);
 - I_{ccmax} $I_{inters max}$ (quest'ultima riportata nella norma come I_b).
- b) L'intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile:
 - I_{ccmin} $I_{inters min}$.
- c) L'intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico:
 - $I_{cc max}$ $I_{inters max}$.

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo. Nel caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva della protezione il controllo non viene eseguito.

NOTE:

- La rappresentazione della curva del cavo è una iperbole con asintoti $K^2 S^2$ e la I_z dello stesso.
- La verifica della protezione a cortocircuito eseguita dal programma consiste in una verifica qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i dati dai grafici di catalogo e non direttamente da dati di prova; la precisione con cui vengono rappresentate è relativa.

VERIFICA DI SELETTIVITÀ

E' verificata la selettività tra protezioni mediante la sovrapposizione delle curve di intervento. I dati forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono:

- Corrente I_a di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione previsti dalla CEI 64-8: pertanto viene sempre data la corrente ai 5s (valido per le utenze di distribuzione o terminali fisse) e la corrente ad un tempo determinato tramite la tabella 41A della CEI 64.8 par 413.1.3. Fornendo una fascia di intervento delimitata da una caratteristica limite superiore e una caratteristica limite inferiore, il tempo di intervento viene dato in corrispondenza alla caratteristica limite inferiore. Tali dati sono forniti per la protezione a monte e per quella a valle;
- Tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto alla fine dell'utenza a valle: minimo per la protezione a monte (determinato sulla caratteristica limite inferiore) e massimo per la protezione a valle (determinato sulla caratteristica limite superiore);
- Rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni;
- Corrente al limite di selettività: ossia il valore della corrente in corrispondenza all'intersezione tra la caratteristica limite superiore della protezione a valle e la caratteristica limite inferiore della protezione a monte (CEI 23.3 par 2.5.14).
- Selettività: viene indicato se la caratteristica della protezione a monte si colloca sopra alla caratteristica della protezione a valle (totale) o solo parzialmente (parziale a sovraccarico se l'intersezione tra le curve si ha nel tratto termico).
- Selettività cronometrica: con essa viene indicata la differenza tra i tempi di intervento delle protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui è verificata.

Nelle valutazioni si deve tenere conto delle tolleranze sulle caratteristiche date dai costruttori.

Quando possibile, alla selettività grafica viene affiancata la selettività tabellare tramite i valori forniti dalle case costruttrici. I valori forniti corrispondono ai limiti di selettività in A relativi ad una coppia di protezioni poste una a monte dell'altra. La corrente di guasto minima a valle deve risultare inferiore a tale parametro per garantire la selettività.

RIFERIMENTI NORMATIVI

NORME DI RIFERIMENTO PER LA BASSA TENSIONE:

- CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI 11-20 IVa Ed. 2000-08: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti I e II categoria.
- CEI EN 60909-0 IIIa Ed. (IEC 60909-0:2016-12): Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti.
- IEC 60090-4 First ed. 2000-7: Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 4: Esempi per il calcolo delle correnti di cortocircuito.
- CEI 11-28 1993 la Ed. (IEC 781): Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione.
- CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) VIIIa Ed. 2007-07: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.
- CEI 20-91 2010: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.
- CEI EN 60898-1 (CEI 23-3/1 la Ed.) 2004: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
- CEI EN 60898-2 (CEI 23-3/2) 2007: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua.
- CEI 64-8 VIIa Ed. 2012: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
- IEC 364-5-523: Wiring system. Current-carrying capacities.
- IEC 60364-5-52 IIIa Ed. 2009: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems.
- CEI UNEL 35016 2016: Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da Costruzione" (305/2011).
- CEI UNEL 35023 2012: Cavi di energia per tensione nominale U uguale ad 1 kV - Cadute di tensione.
- CEI UNEL 35024/1 1997: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35026 2000: Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.
- CEI EN 61439 2012: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).
- CEI 17-43 IIa Ed. 2000: Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS).
- CEI 23-51 2016: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.

- NF C 15-100 Calcolo di impianti elettrici in bassa tensione e relative tabelle di portata e declassamento dei cavi secondo norme francesi.
- UNE 20460 Calcolo di impianti elettrici in bassa tensione e relative tabelle di portata e declassamento (UNE 20460-5-523) dei cavi secondo regolamento spagnolo.
- British Standard BS 7671:2008: Requirements for Electrical Installations;
- ABNT NBR 5410, Segunda edição 2004: Instalações elétricas de baixa tensão;

NORME DI RIFERIMENTO PER LA MEDIA TENSIONE

- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI 99-2 (CEI EN 61936-1) 2011: Impianti con tensione superiore a 1 kV in c.a.
- CEI 11-17 IIIa Ed. 2006: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
- CEI-UNEL 35027 IIa Ed. 2009: Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV.
- CEI 99-4 2014: Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale.
- CEI 17-1 VIIa Ed. (CEI EN 62271-100) 2013: Apparecchiatura ad alta tensione Parte 100: Interruttori a corrente alternata.
- CEI 17-130 (CEI EN 62271-103) 2012: Apparecchiatura ad alta tensione Parte 103: Interruttori di manovra e interruttori di manovra sezionatori per tensioni nominali superiori a 1 kV fino a 52 kV compreso.
- IEC 60502-2 2014: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV – Part 2.
- IEC 61892-4 Ia Ed. 2007-06: Mobile and fixed offshore units – Electrical installations. Part 4: Cables.

Identificazione

Sigla utenza:	+QBT-A-IG-QBTA
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-A
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante		
Potenza nominale:	6,96 kW	Sistema distribuzione:	TT
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	6,96 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	3,37 kVAR	Pot. trasferita a monte:	7,74 kVA
Corrente di impiego Ib:	11,2 A	Potenza totale:	27,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	20 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,07 kA
Ikv max a valle:	9,52 kA	Ik1fnmax:	5,71 kA
Imagmax (magnetica massima):	4873 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,52 kA	Ik1fnmin:	4,87 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,2 mohm
Ik min:	7,01 kA	Zk max:	31,3 mohm
Ik2max:	8,25 kA	Zk1fnmin:	40,4 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	40 A
Corrente nominale protez.:	40 A	Taratura magnetica neutro:	400 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	40 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	400 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	400 < 4873 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+QBT-A-SPD
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

SPD

Tipologia utenza:	Terminale SPD	Tensione nominale:	400 V
Classe di prova SPD:	I	Sistema distribuzione:	TT
Numero poli SPD:	3N	Collegamento fasi:	3F+N
Codice materiale SPD:	ABBM510983	Frequenza ingresso:	50 Hz
Corrente ad impulso Iimp:	25 kA	Numero carichi utenza:	1
Tensione di protezione Up a Iimp:	2,5 kV		

Cavi

Formazione:	5G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	0,3 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	72 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile neutro:	72 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	41,6 °C
Coefficiente di declassamento:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0<=40<=72 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,03 kA
Ikv max a valle:	9,45 kA	Ik1fnmax:	5,66 kA
Imagmax (magnetica massima):	4825 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,45 kA	Ik1fnmin:	4,83 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,4 mohm
Ik min:	6,97 kA	Zk max:	31,5 mohm
Ik2max:	8,18 kA	Zk1fnmin:	40,8 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45,5 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	125 A	Taratura termica neutro:	137,9 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	120 kA
Curva di sgancio:	gL	Verifica potere di interruzione:	120 >= 9,52 kA
In fusibile:	125 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+QBT-A-A01
Denominazione 1:	Circuito 1 - Pali 3-8
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,678 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,678 kW	Pot. trasferita a monte:	0,753 kVA
Potenza reattiva:	0,328 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,09 A	Potenza disponibile:	6,17 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,486 %
Lunghezza linea:	200 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,486 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,09<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,16 kA
Ikv max a valle:	0,249 kA	Ik1fnmax:	0,125 kA
Imagmax (magnetica massima):	92,7 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,249 kA	Ik1fnmin:	0,093 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	929,2 mohm
Ik min:	0,185 kA	Zk max:	1186 mohm
Ik2max:	0,215 kA	Zk1fnmin:	1854 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2367 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+QBT-A-A02
Denominazione 1:	Circuito 2 - Pali 9-14
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,678 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,678 kW	Pot. trasferita a monte:	0,753 kVA
Potenza reattiva:	0,328 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,09 A	Potenza disponibile:	6,17 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,09 %
Lunghezza linea:	450 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,09 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,09<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,072 kA
Ikv max a valle:	0,111 kA	Ik1fnmax:	0,056 kA
Imagmax (magnetica massima):	41,4 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,111 kA	Ik1fnmin:	0,041 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	2075 mohm
Ik min:	0,083 kA	Zk max:	2652 mohm
Ik2max:	0,096 kA	Zk1fnmin:	4144 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	5298 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+QBT-A-A03
Denominazione 1:	Circuito 3 - Pali 15 - 21
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,881 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,881 kW	Pot. trasferita a monte:	0,979 kVA
Potenza reattiva:	0,427 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,41 A	Potenza disponibile:	5,95 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,27 %
Lunghezza linea:	600 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,27 %
Corrente ammissibile Iz:	41 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	41 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	24,2 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,41<=10<=41 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,081 kA
Ikv max a valle:	0,125 kA	Ik1fnmax:	0,063 kA
Imagmax (magnetica massima):	46,6 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,125 kA	Ik1fnmin:	0,047 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1843 mohm
Ik min:	0,093 kA	Zk max:	2355 mohm
Ik2max:	0,109 kA	Zk1fnmin:	3681 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	4705 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	205,3 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+QBT-A-A04
Denominazione 1:	Circuito 4 - Pali 22 - 28
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,791 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,791 kW	Pot. trasferita a monte:	0,879 kVA
Potenza reattiva:	0,383 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,27 A	Potenza disponibile:	6,05 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,624 %
Lunghezza linea:	220 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,624 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,27<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,146 kA
Ikv max a valle:	0,226 kA	Ik1fnmax:	0,113 kA
Imagmax (magnetica massima):	84,3 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,226 kA	Ik1fnmin:	0,084 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1021 mohm
Ik min:	0,168 kA	Zk max:	1303 mohm
Ik2max:	0,196 kA	Zk1fnmin:	2037 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2601 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+QBT-A-A05
Denominazione 1:	Circuito 5 - Pali 1,2, 29-33
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,693 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,693 kW	Pot. trasferita a monte:	0,77 kVA
Potenza reattiva:	0,336 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,11 A	Potenza disponibile:	6,16 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,745 %
Lunghezza linea:	300 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,745 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,11<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,107 kA
Ikv max a valle:	0,167 kA	Ik1fnmax:	0,083 kA
Imagmax (magnetica massima):	62 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,167 kA	Ik1fnmin:	0,062 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1387 mohm
Ik min:	0,124 kA	Zk max:	1772 mohm
Ik2max:	0,144 kA	Zk1fnmin:	2770 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	3539 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+QBT-A-A06
Denominazione 1:	Circuito 6 - Pali 34 - 43
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,99 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,99 kW	Pot. trasferita a monte:	1,1 kVA
Potenza reattiva:	0,48 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,59 A	Potenza disponibile:	5,83 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,49 %
Lunghezza linea:	420 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,49 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,2 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,59<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,077 kA
Ikv max a valle:	0,119 kA	Ik1fnmax:	0,06 kA
Imagmax (magnetica massima):	44,4 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,119 kA	Ik1fnmin:	0,044 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1937 mohm
Ik min:	0,089 kA	Zk max:	2476 mohm
Ik2max:	0,103 kA	Zk1fnmin:	3869 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	4947 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+QBT-A-A07
Denominazione 1:	Circuito 7 - Pali 44 - 49
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,67 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,67 kW	Pot. trasferita a monte:	0,744 kVA
Potenza reattiva:	0,325 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,07 A	Potenza disponibile:	6,18 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,672 %
Lunghezza linea:	280 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,672 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,07<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,115 kA
Ikv max a valle:	0,178 kA	Ik1fnmax:	0,089 kA
Imagmax (magnetica massima):	66,4 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,178 kA	Ik1fnmin:	0,066 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1296 mohm
Ik min:	0,133 kA	Zk max:	1655 mohm
Ik2max:	0,154 kA	Zk1fnmin:	2587 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	3305 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+QBT-A-A08
Denominazione 1:	Circuito 8 - Pali 50 - 56
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,791 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,791 kW	Pot. trasferita a monte:	0,879 kVA
Potenza reattiva:	0,383 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,27 A	Potenza disponibile:	6,05 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,38 %
Lunghezza linea:	730 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,38 %
Corrente ammissibile Iz:	41 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	41 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	24,2 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,27<=10<=41 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,066 kA
Ikv max a valle:	0,103 kA	Ik1fnmax:	0,052 kA
Imagmax (magnetica massima):	38,4 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,103 kA	Ik1fnmin:	0,038 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	2239 mohm
Ik min:	0,077 kA	Zk max:	2862 mohm
Ik2max:	0,089 kA	Zk1fnmin:	4473 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	5719 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	205,3 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+QBT-A-A09
Denominazione 1:	Circuito 8 - Pali 57 - 63
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,791 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,791 kW	Pot. trasferita a monte:	0,879 kVA
Potenza reattiva:	0,383 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,27 A	Potenza disponibile:	6,05 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x6		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	7,362E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	7,362E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,38 %
Lunghezza linea:	730 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,38 %
Corrente ammissibile Iz:	41 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	41 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	24,2 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,27<=10<=41 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,066 kA
Ikv max a valle:	0,103 kA	Ik1fnmax:	0,052 kA
Imagmax (magnetica massima):	38,4 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,103 kA	Ik1fnmin:	0,038 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	2239 mohm
Ik min:	0,077 kA	Zk max:	2862 mohm
Ik2max:	0,089 kA	Zk1fnmin:	4473 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	5719 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	205,3 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+B.QBT-B-IG-QBTB
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-B
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante		
Potenza nominale:	1,92 kW	Sistema distribuzione:	TT
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	1,92 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,93 kVAR	Pot. trasferita a monte:	2,13 kVA
Corrente di impiego Ib:	3,08 A	Potenza totale:	27,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	25,6 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,07 kA
Ikv max a valle:	9,52 kA	Ik1fnmax:	5,71 kA
Imagmax (magnetica massima):	4873 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,52 kA	Ik1fnmin:	4,87 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,2 mohm
Ik min:	7,01 kA	Zk max:	31,3 mohm
Ik2max:	8,25 kA	Zk1fnmin:	40,4 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	40 A
Corrente nominale protez.:	40 A	Taratura magnetica neutro:	400 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	40 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	400 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	400 < 4873 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+B.QBT-B-SPD
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

SPD

Tipologia utenza:	Terminale SPD	Tensione nominale:	400 V
Classe di prova SPD:	I	Sistema distribuzione:	TT
Numero poli SPD:	3N	Collegamento fasi:	3F+N
Codice materiale SPD:	ABBM510983	Frequenza ingresso:	50 Hz
Corrente ad impulso Iimp:	25 kA	Numero carichi utenza:	1
Tensione di protezione Up a Iimp:	2,5 kV		

Cavi

Formazione:	5G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	0,3 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	72 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile neutro:	72 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	41,6 °C
Coefficiente di declassamento	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0<=40<=72 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,03 kA
Ikv max a valle:	9,45 kA	Ik1fnmax:	5,66 kA
Imagmax (magnetica massima):	4825 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,45 kA	Ik1fnmin:	4,83 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,4 mohm
Ik min:	6,97 kA	Zk max:	31,5 mohm
Ik2max:	8,18 kA	Zk1fnmin:	40,8 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45,5 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	125 A	Taratura termica neutro:	137,9 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	120 kA
Curva di sgancio:	gL	Verifica potere di interruzione:	120 >= 9,52 kA
In fusibile:	125 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+B.QBT-B-B01
Denominazione 1:	Circuito 1 - Pali 1,2,15,16
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,48 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,48 kW	Pot. trasferita a monte:	0,533 kVA
Potenza reattiva:	0,233 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,77 A	Potenza disponibile:	6,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,378 %
Lunghezza linea:	220 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,378 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,77<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,146 kA
Ikv max a valle:	0,226 kA	Ik1fnmax:	0,113 kA
Imagmax (magnetica massima):	84,3 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,226 kA	Ik1fnmin:	0,084 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1021 mohm
Ik min:	0,168 kA	Zk max:	1303 mohm
Ik2max:	0,196 kA	Zk1fnmin:	2037 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2601 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+B.QBT-B-B02
Denominazione 1:	Circuito 2 - Pali 3 - 6
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,48 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,48 kW	Pot. trasferita a monte:	0,533 kVA
Potenza reattiva:	0,233 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,77 A	Potenza disponibile:	6,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,378 %
Lunghezza linea:	220 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,378 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,77<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,146 kA
Ikv max a valle:	0,226 kA	Ik1fnmax:	0,113 kA
Imagmax (magnetica massima):	84,3 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,226 kA	Ik1fnmin:	0,084 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1021 mohm
Ik min:	0,168 kA	Zk max:	1303 mohm
Ik2max:	0,196 kA	Zk1fnmin:	2037 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2601 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+B.QBT-B-B03
Denominazione 1:	Circuito 3 - Pali 7 - 10
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,48 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,48 kW	Pot. trasferita a monte:	0,533 kVA
Potenza reattiva:	0,233 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,77 A	Potenza disponibile:	6,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,378 %
Lunghezza linea:	220 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,378 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,77<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,146 kA
Ikv max a valle:	0,226 kA	Ik1fnmax:	0,113 kA
Imagmax (magnetica massima):	84,3 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,226 kA	Ik1fnmin:	0,084 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1021 mohm
Ik min:	0,168 kA	Zk max:	1303 mohm
Ik2max:	0,196 kA	Zk1fnmin:	2037 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2601 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+B.QBT-B-B04
Denominazione 1:	Circuito 4 - Pali 11 -14
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,48 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,48 kW	Pot. trasferita a monte:	0,533 kVA
Potenza reattiva:	0,233 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,77 A	Potenza disponibile:	6,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,378 %
Lunghezza linea:	220 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,378 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,77<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,146 kA
Ikv max a valle:	0,226 kA	Ik1fnmax:	0,113 kA
Imagmax (magnetica massima):	84,3 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,226 kA	Ik1fnmin:	0,084 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1021 mohm
Ik min:	0,168 kA	Zk max:	1303 mohm
Ik2max:	0,196 kA	Zk1fnmin:	2037 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2601 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+C.QBT-C-IG-QBTC
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-C
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante		
Potenza nominale:	1,33 kW	Sistema distribuzione:	TT
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	1,33 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,644 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,48 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,13 A	Potenza totale:	22,2 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	20,7 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,07 kA
Ikv max a valle:	9,52 kA	Ik1fnmax:	5,71 kA
Imagmax (magnetica massima):	4873 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,52 kA	Ik1fnmin:	4,87 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,2 mohm
Ik min:	7,01 kA	Zk max:	31,3 mohm
Ik2max:	8,25 kA	Zk1fnmin:	40,4 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	32 A
Corrente nominale protez.:	32 A	Taratura magnetica neutro:	320 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	32 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	320 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	320 < 4873 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+C.QBT-C-SPD
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

SPD

Tipologia utenza:	Terminale SPD	Tensione nominale:	400 V
Classe di prova SPD:	I	Sistema distribuzione:	TT
Numero poli SPD:	3N	Collegamento fasi:	3F+N
Codice materiale SPD:	ABBM510983	Frequenza ingresso:	50 Hz
Corrente ad impulso Iimp:	25 kA	Numero carichi utenza:	1
Tensione di protezione Up a Iimp:	2,5 kV		

Cavi

Formazione:	5G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	0,3 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	72 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile neutro:	72 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	33,8 °C
Coefficiente di declassamento:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0<=32<=72 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,03 kA
Ikv max a valle:	9,45 kA	Ik1fnmax:	5,66 kA
Imagmax (magnetica massima):	4825 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,45 kA	Ik1fnmin:	4,83 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,4 mohm
Ik min:	6,97 kA	Zk max:	31,5 mohm
Ik2max:	8,18 kA	Zk1fnmin:	40,8 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45,5 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	125 A	Taratura termica neutro:	137,9 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	120 kA
Curva di sgancio:	gL	Verifica potere di interruzione:	120 >= 9,52 kA
In fusibile:	125 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+C.QBT-C-C01
Denominazione 1:	Circuito 1 - Pali 1 - 4
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,48 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,48 kW	Pot. trasferita a monte:	0,533 kVA
Potenza reattiva:	0,233 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,77 A	Potenza disponibile:	6,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,223 %
Lunghezza linea:	130 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,223 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,77<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,245 kA
Ikv max a valle:	0,38 kA	Ik1fnmax:	0,191 kA
Imagmax (magnetica massima):	141,9 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,38 kA	Ik1fnmin:	0,142 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	608,6 mohm
Ik min:	0,283 kA	Zk max:	775,5 mohm
Ik2max:	0,329 kA	Zk1fnmin:	1213 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	1546 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 141,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+C.QBT-C-C02
Denominazione 1:	Circuito 2 - Pali 5 - 8
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,48 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,48 kW	Pot. trasferita a monte:	0,533 kVA
Potenza reattiva:	0,233 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,77 A	Potenza disponibile:	6,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,223 %
Lunghezza linea:	130 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,223 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,77<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,245 kA
Ikv max a valle:	0,38 kA	Ik1fnmax:	0,191 kA
Imagmax (magnetica massima):	141,9 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,38 kA	Ik1fnmin:	0,142 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	608,6 mohm
Ik min:	0,283 kA	Zk max:	775,5 mohm
Ik2max:	0,329 kA	Zk1fnmin:	1213 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	1546 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 141,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+C.QBT-C-C03
Denominazione 1:	Circuito 3 - Pali 9 -11
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,37 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,37 kW	Pot. trasferita a monte:	0,411 kVA
Potenza reattiva:	0,179 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,593 A	Potenza disponibile:	6,52 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,172 %
Lunghezza linea:	130 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,172 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,593<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,245 kA
Ikv max a valle:	0,38 kA	Ik1fnmax:	0,191 kA
Imagmax (magnetica massima):	141,9 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,38 kA	Ik1fnmin:	0,142 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	608,6 mohm
Ik min:	0,283 kA	Zk max:	775,5 mohm
Ik2max:	0,329 kA	Zk1fnmin:	1213 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	1546 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 141,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+D.QBT-D-IG-QBTD
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-D
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante		
Potenza nominale:	1,11 kW	Sistema distribuzione:	TT
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	1,11 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,536 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,23 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,78 A	Potenza totale:	27,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	26,5 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,07 kA
Ikv max a valle:	9,52 kA	Ik1fnmax:	5,71 kA
Imagmax (magnetica massima):	4873 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,52 kA	Ik1fnmin:	4,87 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,2 mohm
Ik min:	7,01 kA	Zk max:	31,3 mohm
Ik2max:	8,25 kA	Zk1fnmin:	40,4 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	40 A
Corrente nominale protez.:	40 A	Taratura magnetica neutro:	400 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	40 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	400 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	400 < 4873 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+D.QBT-D-SPD
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

SPD

Tipologia utenza:	Terminale SPD	Tensione nominale:	400 V
Classe di prova SPD:	I	Sistema distribuzione:	TT
Numero poli SPD:	3N	Collegamento fasi:	3F+N
Codice materiale SPD:	ABBM510983	Frequenza ingresso:	50 Hz
Corrente ad impulso Iimp:	25 kA	Numero carichi utenza:	1
Tensione di protezione Up a Iimp:	2,5 kV		

Cavi

Formazione:	5G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	0,3 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	72 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile neutro:	72 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	41,6 °C
Coefficiente di declassamento:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0<=40<=72 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,03 kA
Ikv max a valle:	9,45 kA	Ik1fnmax:	5,66 kA
Imagmax (magnetica massima):	4825 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,45 kA	Ik1fnmin:	4,83 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,4 mohm
Ik min:	6,97 kA	Zk max:	31,5 mohm
Ik2max:	8,18 kA	Zk1fnmin:	40,8 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45,5 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	125 A	Taratura termica neutro:	137,9 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	120 kA
Curva di sgancio:	gL	Verifica potere di interruzione:	120 >= 9,52 kA
In fusibile:	125 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+D.QBT-D-D01
Denominazione 1:	Circuito 1 - Pali 1 - 3
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,369 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,369 kW	Pot. trasferita a monte:	0,41 kVA
Potenza reattiva:	0,179 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,592 A	Potenza disponibile:	6,52 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,172 %
Lunghezza linea:	130 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,172 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,592<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,245 kA
Ikv max a valle:	0,38 kA	Ik1fnmax:	0,191 kA
Imagmax (magnetica massima):	141,9 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,38 kA	Ik1fnmin:	0,142 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	608,6 mohm
Ik min:	0,283 kA	Zk max:	775,5 mohm
Ik2max:	0,329 kA	Zk1fnmin:	1213 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	1546 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 141,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+D.QBT-D-D02
Denominazione 1:	Circuito 2 - Pali 4 - 6
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,369 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,369 kW	Pot. trasferita a monte:	0,41 kVA
Potenza reattiva:	0,179 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,592 A	Potenza disponibile:	6,52 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,225 %
Lunghezza linea:	170 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,225 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,592<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,188 kA
Ikv max a valle:	0,292 kA	Ik1fnmax:	0,146 kA
Imagmax (magnetica massima):	108,9 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,292 kA	Ik1fnmin:	0,109 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	791,8 mohm
Ik min:	0,217 kA	Zk max:	1010 mohm
Ik2max:	0,253 kA	Zk1fnmin:	1579 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2015 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 108,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+D.QBT-D-D03
Denominazione 1:	Circuito 3 - Pali 7 - 9
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,369 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,369 kW	Pot. trasferita a monte:	0,41 kVA
Potenza reattiva:	0,179 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,592 A	Potenza disponibile:	6,52 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,225 %
Lunghezza linea:	170 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,225 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,592<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,188 kA
Ikv max a valle:	0,292 kA	Ik1fnmax:	0,146 kA
Imagmax (magnetica massima):	108,9 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,292 kA	Ik1fnmin:	0,109 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	791,8 mohm
Ik min:	0,217 kA	Zk max:	1010 mohm
Ik2max:	0,253 kA	Zk1fnmin:	1579 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2015 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 108,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+E.QBT-E-IG-QBTE
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-E
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante		
Potenza nominale:	0,738 kW	Sistema distribuzione:	TT
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	0,738 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,357 kVAR	Pot. trasferita a monte:	0,82 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,18 A	Potenza totale:	22,2 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	21,4 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,07 kA
Ikv max a valle:	9,52 kA	Ik1fnmax:	5,71 kA
Imagmax (magnetica massima):	4873 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,52 kA	Ik1fnmin:	4,87 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,2 mohm
Ik min:	7,01 kA	Zk max:	31,3 mohm
Ik2max:	8,25 kA	Zk1fnmin:	40,4 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	32 A
Corrente nominale protez.:	32 A	Taratura magnetica neutro:	320 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	32 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	320 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	320 < 4873 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+E.QBT-E-SPD
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

SPD

Tipologia utenza:	Terminale SPD	Tensione nominale:	400 V
Classe di prova SPD:	I	Sistema distribuzione:	TT
Numero poli SPD:	3N	Collegamento fasi:	3F+N
Codice materiale SPD:	ABBM510983	Frequenza ingresso:	50 Hz
Corrente ad impulso Iimp:	25 kA	Numero carichi utenza:	1
Tensione di protezione Up a Iimp:	2,5 kV		

Cavi

Formazione:	5G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	0,3 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	72 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile neutro:	72 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	33,8 °C
Coefficiente di declassamento:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0<=32<=72 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,03 kA
Ikv max a valle:	9,45 kA	Ik1fnmax:	5,66 kA
Imagmax (magnetica massima):	4825 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,45 kA	Ik1fnmin:	4,83 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,4 mohm
Ik min:	6,97 kA	Zk max:	31,5 mohm
Ik2max:	8,18 kA	Zk1fnmin:	40,8 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45,5 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	125 A	Taratura termica neutro:	137,9 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	120 kA
Curva di sgancio:	gL	Verifica potere di interruzione:	120 >= 9,52 kA
In fusibile:	125 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+E.QBT-E-E01
Denominazione 1:	Circuito 1 - Pali 2,3,4
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,369 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,369 kW	Pot. trasferita a monte:	0,41 kVA
Potenza reattiva:	0,179 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,592 A	Potenza disponibile:	6,52 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,119 %
Lunghezza linea:	90 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,119 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,592<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,351 kA
Ikv max a valle:	0,543 kA	Ik1fnmax:	0,273 kA
Imagmax (magnetica massima):	203,7 A	Ip1fn:	4,24 kA (Lim.)
Ik max:	0,543 kA	Ik1fnmin:	0,204 kA
Ip:	4,6 kA (Lim.)	Zk min:	425,4 mohm
Ik min:	0,405 kA	Zk max:	541,1 mohm
Ik2max:	0,47 kA	Zk1fnmin:	846,2 mohm
Ip2:	4,31 kA (Lim.)	Zk1fnmx:	1077 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 203,7 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+E.QBT-E-E02
Denominazione 1:	Circuito 2 - Pali 1,5
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,2 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,2 kW	Pot. trasferita a monte:	0,222 kVA
Potenza reattiva:	0,097 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,321 A	Potenza disponibile:	6,71 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,064 %
Lunghezza linea:	90 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,064 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,321<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,351 kA
Ikv max a valle:	0,543 kA	Ik1fnmax:	0,273 kA
Imagmax (magnetica massima):	203,7 A	Ip1fn:	4,24 kA (Lim.)
Ik max:	0,543 kA	Ik1fnmin:	0,204 kA
Ip:	4,6 kA (Lim.)	Zk min:	425,4 mohm
Ik min:	0,405 kA	Zk max:	541,1 mohm
Ik2max:	0,47 kA	Zk1fnmin:	846,2 mohm
Ip2:	4,31 kA (Lim.)	Zk1fnmx:	1077 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 203,7 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+F.QBT-F-IG-QGBTf
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-F
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante		
Potenza nominale:	1,36 kW	Sistema distribuzione:	TT
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	1,36 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,659 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,51 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,18 A	Potenza totale:	27,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	26,2 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,07 kA
Ikv max a valle:	9,52 kA	Ik1fnmax:	5,71 kA
Imagmax (magnetica massima):	4873 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,52 kA	Ik1fnmin:	4,87 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,2 mohm
Ik min:	7,01 kA	Zk max:	31,3 mohm
Ik2max:	8,25 kA	Zk1fnmin:	40,4 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	40 A
Corrente nominale protez.:	40 A	Taratura magnetica neutro:	400 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	40 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	400 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	400 < 4873 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+F.QBT-F-SPD
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

SPD

Tipologia utenza:	Terminale SPD	Tensione nominale:	400 V
Classe di prova SPD:	I	Sistema distribuzione:	TT
Numero poli SPD:	3N	Collegamento fasi:	3F+N
Codice materiale SPD:	ABBM510983	Frequenza ingresso:	50 Hz
Corrente ad impulso Iimp:	25 kA	Numero carichi utenza:	1
Tensione di protezione Up a Iimp:	2,5 kV		

Cavi

Formazione:	5G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	0,3 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	72 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile neutro:	72 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	41,6 °C
Coefficiente di declassamento:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0<=40<=72 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,03 kA
Ikv max a valle:	9,45 kA	Ik1fnmax:	5,66 kA
Imagmax (magnetica massima):	4825 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,45 kA	Ik1fnmin:	4,83 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,4 mohm
Ik min:	6,97 kA	Zk max:	31,5 mohm
Ik2max:	8,18 kA	Zk1fnmin:	40,8 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45,5 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	125 A	Taratura termica neutro:	137,9 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	120 kA
Curva di sgancio:	gL	Verifica potere di interruzione:	120 >= 9,52 kA
In fusibile:	125 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+F.QBT-F-F01
Denominazione 1:	Circuito 1 - Pali 3,8,9
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,4 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,4 kW	Pot. trasferita a monte:	0,444 kVA
Potenza reattiva:	0,194 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,642 A	Potenza disponibile:	6,48 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,172 %
Lunghezza linea:	120 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,172 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,642<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,265 kA
Ikv max a valle:	0,41 kA	Ik1fnmax:	0,206 kA
Imagmax (magnetica massima):	153,6 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,41 kA	Ik1fnmin:	0,154 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	562,8 mohm
Ik min:	0,306 kA	Zk max:	716,9 mohm
Ik2max:	0,355 kA	Zk1fnmin:	1121 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	1429 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 153,6 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+F.QBT-F-F02
Denominazione 1:	Circuito 2 -
Denominazione 2:	Pali 1,2,4,5
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,48 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,48 kW	Pot. trasferita a monte:	0,533 kVA
Potenza reattiva:	0,233 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,77 A	Potenza disponibile:	6,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,206 %
Lunghezza linea:	120 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,206 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,77<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,265 kA
Ikv max a valle:	0,41 kA	Ik1fnmax:	0,206 kA
Imagmax (magnetica massima):	153,6 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,41 kA	Ik1fnmin:	0,154 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	562,8 mohm
Ik min:	0,306 kA	Zk max:	716,9 mohm
Ik2max:	0,355 kA	Zk1fnmin:	1121 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	1429 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 153,6 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+F.QBT-F-F03
Denominazione 1:	Circuito 3 - Pali 6,7,10,11
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,48 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,48 kW	Pot. trasferita a monte:	0,533 kVA
Potenza reattiva:	0,233 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,77 A	Potenza disponibile:	6,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,309 %
Lunghezza linea:	180 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,309 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,77<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,178 kA
Ikv max a valle:	0,276 kA	Ik1fnmax:	0,138 kA
Imagmax (magnetica massima):	102,9 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,276 kA	Ik1fnmin:	0,103 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	837,6 mohm
Ik min:	0,205 kA	Zk max:	1069 mohm
Ik2max:	0,239 kA	Zk1fnmin:	1671 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2132 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 102,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+G.QBT-G-IG-QGBTG
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-G
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante		
Potenza nominale:	1,59 kW	Sistema distribuzione:	TT
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	1,59 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,769 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,76 kVA
Corrente di impiego Ib:	2,55 A	Potenza totale:	27,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	25,9 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,07 kA
Ikv max a valle:	9,52 kA	Ik1fnmax:	5,71 kA
Imagmax (magnetica massima):	4873 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,52 kA	Ik1fnmin:	4,87 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,2 mohm
Ik min:	7,01 kA	Zk max:	31,3 mohm
Ik2max:	8,25 kA	Zk1fnmin:	40,4 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	40 A
Corrente nominale protez.:	40 A	Taratura magnetica neutro:	400 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	40 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	400 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	400 < 4873 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+G.QBT-G-SPD
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

SPD

Tipologia utenza:	Terminale SPD	Tensione nominale:	400 V
Classe di prova SPD:	I	Sistema distribuzione:	TT
Numero poli SPD:	3N	Collegamento fasi:	3F+N
Codice materiale SPD:	ABBM510983	Frequenza ingresso:	50 Hz
Corrente ad impulso Iimp:	25 kA	Numero carichi utenza:	1
Tensione di protezione Up a Iimp:	2,5 kV		

Cavi

Formazione:	5G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	0,3 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	72 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile neutro:	72 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	41,6 °C
Coefficiente di declassamento:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0<=40<=72 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,03 kA
Ikv max a valle:	9,45 kA	Ik1fnmax:	5,66 kA
Imagmax (magnetica massima):	4825 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,45 kA	Ik1fnmin:	4,83 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,4 mohm
Ik min:	6,97 kA	Zk max:	31,5 mohm
Ik2max:	8,18 kA	Zk1fnmin:	40,8 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45,5 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	125 A	Taratura termica neutro:	137,9 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	120 kA
Curva di sgancio:	gL	Verifica potere di interruzione:	120 >= 9,52 kA
In fusibile:	125 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+G.QBT-G-G01
Denominazione 1:	Circuito 1 - Pali 1,2,3,8,9
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,595 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,595 kW	Pot. trasferita a monte:	0,661 kVA
Potenza reattiva:	0,288 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,954 A	Potenza disponibile:	6,27 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,384 %
Lunghezza linea:	180 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,384 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,954<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,178 kA
Ikv max a valle:	0,276 kA	Ik1fnmax:	0,138 kA
Imagmax (magnetica massima):	102,9 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,276 kA	Ik1fnmin:	0,103 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	837,6 mohm
Ik min:	0,205 kA	Zk max:	1069 mohm
Ik2max:	0,239 kA	Zk1fnmin:	1671 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2132 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 102,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+G.QBT-G-G02
Denominazione 1:	Circuito 2 - Pali 4 - 7
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,512 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,512 kW	Pot. trasferita a monte:	0,569 kVA
Potenza reattiva:	0,248 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,821 A	Potenza disponibile:	6,36 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,33 %
Lunghezza linea:	180 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,33 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,821<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,178 kA
Ikv max a valle:	0,276 kA	Ik1fnmax:	0,138 kA
Imagmax (magnetica massima):	102,9 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,276 kA	Ik1fnmin:	0,103 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	837,6 mohm
Ik min:	0,205 kA	Zk max:	1069 mohm
Ik2max:	0,239 kA	Zk1fnmin:	1671 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2132 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 102,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+G.QBT-G-G03
Denominazione 1:	Circuito 3 - Pali 10 -13
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,48 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,48 kW	Pot. trasferita a monte:	0,533 kVA
Potenza reattiva:	0,233 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,77 A	Potenza disponibile:	6,39 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,309 %
Lunghezza linea:	180 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,309 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,77<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,178 kA
Ikv max a valle:	0,276 kA	Ik1fnmax:	0,138 kA
Imagmax (magnetica massima):	102,9 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,276 kA	Ik1fnmin:	0,103 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	837,6 mohm
Ik min:	0,205 kA	Zk max:	1069 mohm
Ik2max:	0,239 kA	Zk1fnmin:	1671 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2132 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	100 < 102,9 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+H.QBT-H-IG-QGBTH
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-H
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante		
Potenza nominale:	1,24 kW	Sistema distribuzione:	TT
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	1,24 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	0,602 kVAR	Pot. trasferita a monte:	1,38 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,99 A	Potenza totale:	27,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	26,3 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,07 kA
Ikv max a valle:	9,52 kA	Ik1fnmax:	5,71 kA
Imagmax (magnetica massima):	4873 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,52 kA	Ik1fnmin:	4,87 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,2 mohm
Ik min:	7,01 kA	Zk max:	31,3 mohm
Ik2max:	8,25 kA	Zk1fnmin:	40,4 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	40 A
Corrente nominale protez.:	40 A	Taratura magnetica neutro:	400 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	40 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	400 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	400 < 4873 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+H.QBT-H-SPD
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

SPD

Tipologia utenza:	Terminale SPD	Tensione nominale:	400 V
Classe di prova SPD:	I	Sistema distribuzione:	TT
Numero poli SPD:	3N	Collegamento fasi:	3F+N
Codice materiale SPD:	ABBM510983	Frequenza ingresso:	50 Hz
Corrente ad impulso Iimp:	25 kA	Numero carichi utenza:	1
Tensione di protezione Up a Iimp:	2,5 kV		

Cavi

Formazione:	5G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	0,3 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	72 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile neutro:	72 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	41,6 °C
Coefficiente di declassamento:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0<=40<=72 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,03 kA
Ikv max a valle:	9,45 kA	Ik1fnmax:	5,66 kA
Imagmax (magnetica massima):	4825 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,45 kA	Ik1fnmin:	4,83 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,4 mohm
Ik min:	6,97 kA	Zk max:	31,5 mohm
Ik2max:	8,18 kA	Zk1fnmin:	40,8 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45,5 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	125 A	Taratura termica neutro:	137,9 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	120 kA
Curva di sgancio:	gL	Verifica potere di interruzione:	120 >= 9,52 kA
In fusibile:	125 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+H.QBT-H-H01
Denominazione 1:	Circuito 1 - Pali 1 - 6
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,678 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,678 kW	Pot. trasferita a monte:	0,753 kVA
Potenza reattiva:	0,328 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,09 A	Potenza disponibile:	6,17 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,972 %
Lunghezza linea:	400 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,972 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,09<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,081 kA
Ikv max a valle:	0,125 kA	Ik1fnmax:	0,063 kA
Imagmax (magnetica massima):	46,6 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,125 kA	Ik1fnmin:	0,047 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1845 mohm
Ik min:	0,093 kA	Zk max:	2358 mohm
Ik2max:	0,108 kA	Zk1fnmin:	3686 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	4712 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+H.QBT-H-H02
Denominazione 1:	Circuito 2 - Pali 7 - 11
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,565 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,565 kW	Pot. trasferita a monte:	0,628 kVA
Potenza reattiva:	0,274 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	0,906 A	Potenza disponibile:	6,3 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,81 %
Lunghezza linea:	400 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,81 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0,906<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,081 kA
Ikv max a valle:	0,125 kA	Ik1fnmax:	0,063 kA
Imagmax (magnetica massima):	46,6 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,125 kA	Ik1fnmin:	0,047 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1845 mohm
Ik min:	0,093 kA	Zk max:	2358 mohm
Ik2max:	0,108 kA	Zk1fnmin:	3686 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	4712 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+I.QBT-I-IG-QBTI
Denominazione 1:	GENERALE QUADRO QBT-I
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Distribuzione generica montante		
Potenza nominale:	5,06 kW	Sistema distribuzione:	TT
Coefficiente:	1	Collegamento fasi:	3F+N
Potenza dimensionamento:	5,06 kW	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza reattiva:	2,45 kVAR	Pot. trasferita a monte:	5,62 kVA
Corrente di impiego Ib:	8,12 A	Potenza totale:	27,7 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Potenza disponibile:	22,1 kVA
Tensione nominale:	400 V		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,07 kA
Ikv max a valle:	9,52 kA	Ik1fnmax:	5,71 kA
Imagmax (magnetica massima):	4873 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,52 kA	Ik1fnmin:	4,87 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,2 mohm
Ik min:	7,01 kA	Zk max:	31,3 mohm
Ik2max:	8,25 kA	Zk1fnmin:	40,4 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT	Taratura termica neutro:	40 A
Corrente nominale protez.:	40 A	Taratura magnetica neutro:	400 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Curva di sgancio:	C	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	40 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	400 A		
Sg. magnetico < I mag. massima:	400 < 4873 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+I.QBT-I-SPD
Denominazione 1:	Scaricatore sovratensione
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

SPD

Tipologia utenza:	Terminale SPD	Tensione nominale:	400 V
Classe di prova SPD:	I	Sistema distribuzione:	TT
Numero poli SPD:	3N	Collegamento fasi:	3F+N
Codice materiale SPD:	ABBM510983	Frequenza ingresso:	50 Hz
Corrente ad impulso Iimp:	25 kA	Numero carichi utenza:	1
Tensione di protezione Up a Iimp:	2,5 kV		

Cavi

Formazione:	5G16		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	5,235E+06 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	5,235E+06 A²s
Materiale conduttore:	RAME	K ² S ² PE:	5,235E+06 A²s
Lunghezza linea:	0,3 m	Caduta di tensione parziale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile Iz:	72 A	Caduta di tensione totale a Ib:	0 %
Corrente ammissibile neutro:	72 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a Ib:	20 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Temperatura cavo a In:	41,6 °C
Coefficiente di declassamento:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	0<=40<=72 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	6,03 kA
Ikv max a valle:	9,45 kA	Ik1fnmax:	5,66 kA
Imagmax (magnetica massima):	4825 A	Ip1fn:	4,94 kA
Ik max:	9,45 kA	Ik1fnmin:	4,83 kA
Ip:	5,61 kA	Zk min:	24,4 mohm
Ik min:	6,97 kA	Zk max:	31,5 mohm
Ik2max:	8,18 kA	Zk1fnmin:	40,8 mohm
Ip2:	5,19 kA	Zk1fnmx:	45,5 mohm

Protezione

Corrente nominale protez.:	125 A	Taratura termica neutro:	137,9 A
Numero poli:	4	Potere di interruzione PdI:	120 kA
Curva di sgancio:	gL	Verifica potere di interruzione:	120 >= 9,52 kA
In fusibile:	125 A		

Identificazione

Sigla utenza:	+I.QBT-I-I01
Denominazione 1:	Circuito 1 Pali 1 - 6
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,678 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,678 kW	Pot. trasferita a monte:	0,753 kVA
Potenza reattiva:	0,328 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,09 A	Potenza disponibile:	6,17 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,486 %
Lunghezza linea:	200 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,486 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,09<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,16 kA
Ikv max a valle:	0,249 kA	Ik1fnmax:	0,125 kA
Imagmax (magnetica massima):	92,7 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,249 kA	Ik1fnmin:	0,093 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	929,2 mohm
Ik min:	0,185 kA	Zk max:	1186 mohm
Ik2max:	0,215 kA	Zk1fnmin:	1854 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2367 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+I.QBT-I-I02
Denominazione 1:	Circuito 2 - Pali 7 - 12
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,768 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,768 kW	Pot. trasferita a monte:	0,853 kVA
Potenza reattiva:	0,372 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,23 A	Potenza disponibile:	6,07 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,881 %
Lunghezza linea:	320 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,881 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,23<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,101 kA
Ikv max a valle:	0,156 kA	Ik1fnmax:	0,078 kA
Imagmax (magnetica massima):	58,1 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,156 kA	Ik1fnmin:	0,058 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1479 mohm
Ik min:	0,116 kA	Zk max:	1889 mohm
Ik2max:	0,135 kA	Zk1fnmin:	2953 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	3774 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+I.QBT-I-I03
Denominazione 1:	Circuito 3 - Pali 13 -18
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,678 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,678 kW	Pot. trasferita a monte:	0,753 kVA
Potenza reattiva:	0,328 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,09 A	Potenza disponibile:	6,17 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,777 %
Lunghezza linea:	320 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,777 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,09<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,101 kA
Ikv max a valle:	0,156 kA	Ik1fnmax:	0,078 kA
Imagmax (magnetica massima):	58,1 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,156 kA	Ik1fnmin:	0,058 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1479 mohm
Ik min:	0,116 kA	Zk max:	1889 mohm
Ik2max:	0,135 kA	Zk1fnmin:	2953 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	3774 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+I.QBT-I-I04
Denominazione 1:	Circuito 4 - Pali 19 - 25
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,791 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,791 kW	Pot. trasferita a monte:	0,879 kVA
Potenza reattiva:	0,383 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,27 A	Potenza disponibile:	6,05 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,19 %
Lunghezza linea:	420 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,19 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,27<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,077 kA
Ikv max a valle:	0,119 kA	Ik1fnmax:	0,06 kA
Imagmax (magnetica massima):	44,4 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,119 kA	Ik1fnmin:	0,044 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1937 mohm
Ik min:	0,089 kA	Zk max:	2476 mohm
Ik2max:	0,103 kA	Zk1fnmin:	3869 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	4947 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+I.QBT-I-I05
Denominazione 1:	Circuito 5 - Pali 26 - 31
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,678 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,678 kW	Pot. trasferita a monte:	0,753 kVA
Potenza reattiva:	0,328 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,09 A	Potenza disponibile:	6,17 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,68 %
Lunghezza linea:	280 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,68 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,09<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,115 kA
Ikv max a valle:	0,178 kA	Ik1fnmax:	0,089 kA
Imagmax (magnetica massima):	66,4 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,178 kA	Ik1fnmin:	0,066 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1296 mohm
Ik min:	0,133 kA	Zk max:	1655 mohm
Ik2max:	0,154 kA	Zk1fnmin:	2587 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	3305 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+I.QBT-I-I06
Denominazione 1:	Circuito 6 - Pali 32 - 37
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,678 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,678 kW	Pot. trasferita a monte:	0,753 kVA
Potenza reattiva:	0,328 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,09 A	Potenza disponibile:	6,17 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	0,607 %
Lunghezza linea:	250 m	Caduta di tensione totale a Ib:	0,607 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,09<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,129 kA
Ikv max a valle:	0,199 kA	Ik1fnmax:	0,1 kA
Imagmax (magnetica massima):	74,3 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,199 kA	Ik1fnmin:	0,074 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	1158 mohm
Ik min:	0,148 kA	Zk max:	1479 mohm
Ik2max:	0,173 kA	Zk1fnmin:	2312 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	2953 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		

Identificazione

Sigla utenza:	+I.QBT-I-I07
Denominazione 1:	Circuito 7 - Pali 38 - 44
Denominazione 2:	
Informazioni aggiuntive/Note 1:	
Informazioni aggiuntive/Note 2:	

Utenza

Tipologia utenza:	Terminale generica	Sistema distribuzione:	TT
Potenza nominale:	0,791 kW	Collegamento fasi:	3F+N
Coefficiente:	1	Frequenza ingresso:	50 Hz
Potenza dimensionamento:	0,791 kW	Pot. trasferita a monte:	0,879 kVA
Potenza reattiva:	0,383 kVAR	Potenza totale:	6,93 kVA
Corrente di impiego Ib:	1,27 A	Potenza disponibile:	6,05 kVA
Fattore di potenza:	0,9	Numero carichi utenza:	1
Tensione nominale:	400 V		

Cavi

Formazione:	4x4		
Tipo posa:	61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati		
Disposizione posa:	In tubi interrati a distanza nulla		
Designazione cavo:	FG16OR16 0.6/1 kV Cca-s3,d1,a3		
Isolante (fase+neutro+PE):	EPR	K ² S ² conduttore fase:	3,272E+05 A²s
Tabella posa:	CEI-UNEL 35026	K ² S ² neutro:	3,272E+05 A²s
Materiale conduttore:	RAME	Caduta di tensione parziale a Ib:	1,42 %
Lunghezza linea:	500 m	Caduta di tensione totale a Ib:	1,42 %
Corrente ammissibile Iz:	32 A	Temperatura ambiente:	20 °C
Corrente ammissibile neutro:	32 A	Temperatura cavo a Ib:	20,1 °C
Coefficiente di prossimità:	1 (Numero circuiti: 1)	Temperatura cavo a In:	26,8 °C
Coefficiente di temperatura:	1	Coordinamento Ib<=In<=Iz:	1,27<=10<=32 A
Coefficiente di declassamento:	1		

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte:	9,52 kA	Ik2min:	0,065 kA
Ikv max a valle:	0,1 kA	Ik1fnmax:	0,05 kA
Imagmax (magnetica massima):	37,3 A	Ip1fn:	4,24 kA
Ik max:	0,1 kA	Ik1fnmin:	0,037 kA
Ip:	4,6 kA	Zk min:	2304 mohm
Ik min:	0,075 kA	Zk max:	2945 mohm
Ik2max:	0,087 kA	Zk1fnmin:	4602 mohm
Ip2:	4,31 kA	Zk1fnmx:	5885 mohm

Protezione

Tipo protezione:	MT+D+C	Taratura termica neutro:	10 A
Corrente nominale protez.:	10 A	Taratura magnetica neutro:	100 A
Numero poli:	4 + 3	Taratura differenziale:	0,3 A
Curva di sgancio:	C	Potere di interruzione PdI:	10 kA
Classe d'impiego:	AC	Verifica potere di interruzione:	10 >= 9,52 kA
Taratura termica:	10 A	Norma:	Icn-EN60898
Taratura magnetica:	100 A	Lunghezza max protetta:	136,9 m
Sg. magnetico < I mag. massima:	Prot. contatti indiretti		