



REGIONE  
CAMPANIA



PROVINCIA  
DI  
AVELLINO



COMUNE DI  
SAVIGNANO IRPINO



PROVINCIA  
DI  
BENEVENTO



COMUNE DI  
CASTELFRANCO  
IN MISCANO



COMUNE DI  
ARIANO IRPINO

# PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DA 34 MW NEL COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO (AV) , CON OPERE DI CONNESSIONE IN CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) E ARIANO IRPINO (AV)



Proponente



**GIGLIO RINNOVABILI S.R.L.**

Largo Augusto n.3  
20122 Milano  
pec: [gigliorinnovabili@legalmail.it](mailto:gigliorinnovabili@legalmail.it)



Progettazione



Viale Michelangelo, 71  
80129 Napoli  
TEL.081 579 7998  
mail: [tecnico@inse.it](mailto:tecnico@inse.it)



Amm. Francesco Di Maso  
Ing. Nicola Galdiero  
Ing. Pasquale Esposito

Collaboratori:  
Geol. V.E. Iervolino  
Dott. Agr. A. Ianiro  
Archeol. A. Vella  
Arch. M. Perillo  
Arch. C. Gaudiero  
Ing. F. Quarto  
Arch. M. Mauro  
Studio Rinnovabili Srl

Elaborato

Nome Elaborato:


## RELAZIONE ANALISI COSTI BENEFICI E DELLE POSSIBILI RICADUTE SOCIALI OCCUPAZIONALI ED ECONOMICHE

01	Dicembre 2023	Integrazioni alla richiesta prot.12835 del 14/11/2023 del C.T. PNRR-PNIEC	INSE Srl	INSE Srl	Giglio rinnovabili s.r.l.
00	Giugno 2022	PRIMA EMISSIONE	INSE Srl	INSE Srl	Giglio rinnovabili s.r.l.
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Scala:	-:-				
Formato:	<b>A4</b>	Codice Pratica	<b>S251</b>	Codice Elaborato	<b>AS251-SIA11-R</b>

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle          Possibili Ricadute Sociali Occupazionali          Ed Economiche</b>	Cod. AS251-SIA11-R	
		Data 15/12/2023	Rev. 01

## Sommario

1	PREMESSA.....	2
2	ANALISI DEI COSTI E DEI BENEFICI .....	3
2.1	COSTI DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA E DEI COSTI AMBIENTALI .....	3
2.2	I COSTI ESTERNI CHE RICADONO SULLA COMUNITA' .....	4
2.3	RISPARMIO DI EMISSIONI DI CO2 E RELATIVI BENEFICI .....	5
3	ANALISI COSTI BENEFICI DELL'IMPIANTO RISPETTO AD IMPIANTI DI UGUALE POTENZA FUNZIONANTI CON ALTRE RINNOVABILI.....	8
3.1	OCCUPAZIONE DI SUOLO.....	9
3.2	EMISSIONI.....	10
3.3	COSTO DEL MWH.....	13
4	RICADUTE SOCIALI E OCCUPAZIONALI.....	14
4.1	FASE DI CANTIERE .....	18
4.2	FASE DI ESERCIZIO .....	19
4.3	FASE DI DISMISSIONE .....	19
5	PROVENTI ANNUI DERIVANTI DALLA VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA DALL'IMPIANTO....	20
6	CONCLUSIONI.....	20

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>	Cod. AS251-SIA11-R	
		Data 15/12/2023	Rev. 01

## 1 PREMESSA

La società Giglio Rinnovabili Srl, è proponente di un progetto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica ubicato nel Comune di Savignano Irpino in provincia di Avellino con opere di connessione nei comuni di Castel Franco in Miscano (BN) e Ariano Irpino (AV).

L'ipotesi progettuale prevede l'installazione di n.5 aerogeneratori della potenza nominale di 6,8 MW per una potenza complessiva di impianto pari a 34,0 MW, con rotore pari a 163 m di diametro e altezza mozzo 118 m per una H totale di 199,5 m. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso cavidotto interrato in MT a 30kV che collegheranno il parco eolico alla stazione condivisa di trasformazione utente 30/150 kV, autorizzata con DGR Campania n.22 del 21/03/2016. Essa mediante un cavidotto a 150 kV, sarà collegata alla Stazione 150/380 kV di Ariano Irpino (AV), che rappresenta il punto di connessione dell'impianto alla RTN.


Il crescente fabbisogno energetico ha indotto tutti gli Stati a favorire il ricorso a quelle fonti di energia che producono minori emissioni inquinanti e che non si esauriscono nel tempo. Lo sviluppo e l'incremento dell'impiego di fonti di energia rinnovabile è quindi, nel mondo, in forte crescita a testimonianza dell'efficienza e del valore del mercato eolico per i paesi industrializzati che devono, contemporaneamente, ottemperare a diverse esigenze quali quelle di abbattere le emissioni di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera, utilizzare sorgenti non esauribili e nello stesso tempo aumentare la produzione energetica.

L'energia eolica non produce alcuna emissione di CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e SO<sub>2</sub>, è priva di tutti gli elementi inquinanti che caratterizzano le centrali a combustibile fossile e quelle nucleari; senza alcun dubbio questo risulta essere il beneficio più importante che ne deriva.

L'energia eolica sembra meglio coniugare il soddisfacimento del citato fabbisogno con costi di produzione sempre più competitivi e quasi pari a quelli delle fonti energetiche convenzionali (carbone, petrolio, gas naturale). Tanto è dimostrato dai vari reports pubblicati dall'International Energy Association (IEA) e dall'European Wind Energy Association (EWEA).

Tuttavia, anche l'eolico al pari di tutte le altre fonti di energia rinnovabile, ha un impatto e un costo ambientale che richiede di essere identificato e stimato, quando si intenda realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica.

I costi ambientali possono essere definiti come, tutti quei costi derivanti dalla realizzazione di un progetto non sostenuti dal proponente ma imposti alla collettività per effetto di tale realizzazione. Essi sono anche definiti esternalità negative o diseconomie.

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>		Cod. AS251-SIA11-R	
			Data 15/12/2023	Rev. 01


Nel corso degli anni Novanta, l'Unione Europea ha sviluppato un progetto denominato ExternE (Externalities of Energy), con l'obiettivo di definire i metodi e di aggiornare le stime dei valori delle esternalità ambientali derivanti dalla produzione di energia elettrica, con particolare riguardo a quella da fonti rinnovabili.

## 2 ANALISI DEI COSTI E DEI BENEFICI

### 2.1 COSTI DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA E DEI COSTI AMBIENTALI

I costi della generazione di energia elettrica dal vento dipendono da vari fattori, in particolare dall'intensità del vento nel sito prescelto, dal costo delle turbine e delle relative attrezzature, dalla vicinanza alla rete elettrica nazionale e dall'accessibilità del sito. Innanzitutto, è opportuno ricordare, come l'individuazione e le caratteristiche anemologiche del sito prescelto, abbiano un'indubbia importanza economica, in quanto la fisica chiarisce che la potenza della vena fluida è proporzionale al cubo della velocità del vento: se quest'ultima dovesse raddoppiare, matematicamente si potrebbe ottenere un'energia otto volte maggiore. Inoltre, rispetto ad una tradizionale centrale di energia alimentata con combustibili fossili, una centrale energetica a fonte rinnovabile è caratterizzata dall'assenza di oneri per il "combustibile", in quanto il vento è una risorsa assolutamente gratuita e perciò disponibile liberamente. Da oltre venti anni, ossia da quando l'industria del settore ha cominciato a raggiungere la sua maturità commerciale, il costo dell'energia eolica è in continua diminuzione, grazie alle economie di scala legate all'ottimizzazione dei processi produttivi, alle innovazioni e al conseguente miglioramento delle prestazioni degli aerogeneratori eolici. Esistono vari studi che stimano i costi dell'energia generata da impianti eolici, molti dei quali utilizzano l'approccio del "costo di produzione costante dell'energia" rapportato all'intera vita operativa dell'impianto, meglio conosciuto con l'acronimo LCOE (Levelized Cost of Energy). Questo tipo di approccio tiene conto dei costi di investimento del capitale, del costo delle operazioni di manutenzione degli impianti (O&M) e del costo del combustibile. Costituisce inoltre un punto di riferimento nelle analisi dei costi di produzione dell'energia elettrica derivante dalle diverse fonti esistenti. Studi recenti evidenziano come il costo del capitale risulti essere il principale componente per le tecnologie non fossili, mentre, al contrario, il costo del combustibile ha un peso molto grande per la maggior parte di quelle fossili.

Come indicato dai dati rilevati da Althesis nell'ultimo IREX Report 2021 il costo medio dell'energia elettrica prodotta da fonte eolica in Europa nel 2020, inteso come Levelized Cost of Electricity (LCOE), è stato di 47,6 euro a MWh. L'approvazione dei nuovi obiettivi climatici UE apre le porte a una nuova trasformazione del sistema energetico, per la quale il settore elettrico è chiamato a svolgere un ruolo chiave. Per coglierne le opportunità serve una visione di lungo termine, al cui centro risiedano tre pilastri: minimizzazione dei costi,

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>		Cod. AS251-SIA11-R	
			Data 15/12/2023	Rev. 01

sicurezza degli approvvigionamenti ed equità sociale. Permettendo più snello, sviluppo degli accumuli, sostegno alle nuove tecnologie, riforma del sistema fiscale, sono tra le principali misure per le policy future. Nuove sfide riguardano il disegno di una nuova architettura di mercato elettrico a supporto della transizione verso un settore decarbonizzato, che non sia da ostacolo alla competitività delle imprese e che favorisca, invece, un rilancio industriale.

## 2.2 I COSTI ESTERNI CHE RICADONO SULLA COMUNITA'

Nella determinazione dei costi associati ad un impianto di produzione di energia da fonte eolica, occorre considerare anche i costi ambientali, definiti esternalità negative o diseconomie. Come sopra evidenziato, trattasi di quei costi non sostenuti dal proponente ma imposti alla collettività, per effetto della realizzazione dell'impianto eolico.

Una categoria è quella dei costi esterni, cioè quei costi che non rientrano nel costo complessivo di gestione e non ricadono quindi su produttori e consumatori. Sono però costi imposti dalla società e comprendono tutti potenziali danni causati all'ambiente o alla salute dell'uomo dall'utilizzo di uno specifico combustibile durante tutta la gestione del prodotto, dall'acquisizione alla dismissione. Questi costi sostenuti dalla società rappresentano generalmente il 2% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea. I metodi tradizionali di valutazione economica non ne tengono conto, rendendo difficile un confronto fra le tecnologie impiegate per lo sfruttamento di fonti rinnovabili e non. La Commissione Europea attraverso il cosiddetto progetto "ExternE", valuta i costi esterni legati alla produzione di energia elettrica lungo tutta la vita di un impianto.


<b>FONTE</b>	<b>COSTO ESTERNO NELL'UE (c€/kWh)</b>
CARBONE	2-15
PETROLIO	3-11
GAS	1-3
NUCLEARE	0,2-0,7

<b>FONTE</b>	<b>COSTO ESTERNO NELL'UE (c€/kWh)</b>
BIOMASSE	0,08-3
IDROELETTRICA	0,03-1
FOTOVOLTAICO	0,4-0,6
EOLICO	0,05-0,25

Fonte: Costi esterni di produzione di energia elettrica nei paesi UE dal progetto ExternE

Tabella 5 - Costi esterni derivanti da produzione di energia elettrica nei paesi UE

Figura 1: Costi esterni fonte ExternE

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>		Cod. AS251-SIA11-R	
			Data 15/12/2023	Rev. 01

Nonostante i dati del progetto ExternE siano fermi al 2005, essi rappresentano, in ogni caso, un valido punto di partenza per identificare e quantificare i costi ambientali relativi alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Lo studio in commento individua quali **esternalità rilevanti per gli impianti eolici, il rumore e l'impatto visivo**, ritenendo trascurabili, anche sotto il profilo monetario, gli impatti relativi alla flora, fauna, avifauna ed in generale sull'ecosistema, fatta eccezione per quegli impianti da costruirsi in aree di particolare valore naturalistico (SIC-ZPS-PARCHI). Parimenti trascurabili sono considerati l'impatto elettromagnetico e quello sul suolo.

In considerazione delle suddette premesse e con riferimento al Parco Eolico in progetto, di seguito si individuano e si stimano i relativi costi esterni.

Considerando, come da figura 1, un valore medio pari a 0,0015 €/kWh

$34 \text{ MW} \times 2098 \text{ h} = 71.332 \text{ MWh} = 71.332.000 \text{ kWh}$

**Costo esterno** =  $0,0015 \text{ €/kWh} \times 71.332.000 \text{ kWh} \times 20 \text{ anni} = 2.139.960 \text{ €}$


**Tale valore risulta triplicato per l'utilizzo di un altro impianto a fonte rinnovabile** come il fotovoltaico e addirittura cinquanta volte per l'utilizzo di impianti convenzionali a carbone o petrolio.

### 2.3 RISPARMIO DI EMISSIONI DI CO<sub>2</sub> E RELATIVI BENEFICI

Tra i benefici che un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica garantisce al Paese in cui è installato, vi sono i valori delle immissioni di CO<sub>2</sub> che vengono evitate poiché l'eolico rappresenta una fonte di energia "pulita". Trattasi, quindi, di una esternalità positiva per la quale occorre determinare il relativo valore economico.

Negli ultimi anni la comunità scientifica nazionale ed internazionale ha avuto modo di produrre e divulgare numerosi saggi e pubblicazioni che vanno ad illustrare come e quanto la produzione di energia elettrica da fonte eolica presenti dal punto di vista ambientale (emissioni di tipo gassoso dannose per l'ambiente evitate rispetto a fonti combustibili fossili) un sicuro vantaggio.

Nel 2017 gli impianti eolici installati ammontano ad 9.496 MW che hanno consentito di produrre un quantitativo di energia pulita pari a 17,5 TWh, corrispondenti a circa 24 milioni di barili di petrolio a circa 12 milioni di tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub> evitate.

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>		Cod. AS251-SIA11-R	
			Data 15/12/2023	Rev. 01

Inoltre, il GWEC, (Global Wind Energy Council) rende noto nel suo rapporto annuale come l'incremento nel 2019 sia stato di ben 60,4 GW, pari ad una crescita del 19% rispetto agli impianti installati l'anno precedente. Nel suo complesso la crescita è stata del 10% passando da 590,6 GW a 651 GW circa.

Nel caso specifico, per il calcolo delle emissioni evitate, si sono presi a riferimento i dati elaborati dal GSE (Il punto sull'eolico 2019) e da ISPRA (Fattori di emissione atmosferica di CO<sub>2</sub> e altri gas ad effetto serra nel settore elettrico 2019).

Pertanto, assumendo quale prezzo medio della CO<sub>2</sub> l'importo di 23,11 €/t (fonte SENDECO2), ovvero 0,02311 €/kg, e considerando un risparmio di immissioni in atmosfera di 0,56 kg di CO<sub>2</sub> per ogni kWh (fonte Ministero Ambiente), possiamo stimare il valore monetario del beneficio ambientale in questione come segue:

$$0,02311 \text{ €/kg} \times 0,56 \text{ kg/KWh} = 0,012942 \text{ €/KWh}$$

$$\text{Costo positivo: } 0,012942 \text{ €/KWh} \times 71.332.000 \text{ kWh} \times 20 \text{ anni} = 18.463.575 \text{ €}$$

Monetizzando il risparmio di CO<sub>2</sub> avuto con l'installazione dell'impianto in progetto, si ha un beneficio stimato pari a circa 15 milioni di euro.

#### **Risparmio di emissioni di CO<sub>2</sub> e NO<sub>x</sub>, rispetto ad impianti termici**


Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alla produzione termoelettrica lorda ed alle relative emissioni di gas serra e di contaminanti atmosferici.

La combustione nel settore elettrico è inoltre responsabile delle emissioni in atmosfera di contaminanti che alterano la qualità dell'aria. Nella seguente tabella sono riportate le emissioni dei principali contaminanti atmosferici quali ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), ossidi di zolfo (SO<sub>x</sub>), composti organici volatili non metanici (COVNM), monossido di carbonio (CO), ammoniaca (NH<sub>3</sub>) e materiale particolato (PM<sub>10</sub>).

#### **Anno 2019**

Produzione termoelettrica lorda **208.800.000 MWh**

<b>Emissioni (relative al settore "energia elettrica e calore")</b>			
<b>Gas serra</b>	<b>Anidride carbonica - CO<sub>2</sub></b>	106.900.000	ton
	<b>Metano - CH<sub>4</sub></b>	230.000	ton
	<b>Protossido di azoto - N<sub>2</sub>O</b>	530.000	ton
	<b>Ossidi di azoto - NO<sub>x</sub></b>	80.700	ton

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>	Cod. AS251-SIA11-R	
		Data 15/12/2023	Rev. 01

<b>Contaminanti atmosferici</b>	<b>Ossidi di zolfo - SOx</b>	226.000	ton
	<b>Composti organici volatili non metanici - COVNM</b>	2700	ton
	<b>Monossido di carbonio - CO</b>	34.700	ton
	<b>Ammoniaca - NH3</b>	200	ton
	<b>Materiale particolato - PM10</b>	1900	ton

Tabella 1: Fattori di emissione dei combustibili elaborati da ISPRA.

Per giungere ad una comparazione tra le tipologie di produzione elettrica, per quanto riguarda l'aspetto delle emissioni atmosferiche, occorre ricavare fattori di conversione, indicanti le emissioni (in ton) generate per MWh di produzione termoelettrica (Tabella 1). In particolare, si ricava che la quantità di emissione di CO2 prodotta per ogni MWh da fonte termoelettrica è pari a 511 kg.

<b>Emissioni evitate per MWh</b>		
<b>Gas serra</b>		
<b>Anidride carbonica - CO2</b>	0,511973	Ton/MWh
<b>Metano - CH4</b>	0,001102	Ton/MWh
<b>Protossido di azoto - N2O</b>	0,002538	Ton/MWh
<b>Contaminanti atmosferici</b>		
<b>Ossidi di azoto - NOx</b>	0,000386	Ton/MWh
<b>Ossidi di zolfo - SOx</b>	0,001082	Ton/MWh
<b>Composti organici volatili non metanici - COVNM</b>	0,000013	Ton/MWh
<b>Monossido di carbonio - CO</b>	0,000166	Ton/MWh
<b>Ammoniaca - NH3</b>	0,000001	Ton/MWh
<b>Materiale particolato - PM10</b>	0,000009	Ton/MWh

Tabella 2: Emissioni di inquinanti evitate per MWh. Fonte ISPRA

Utilizzando i fattori di conversione sopra determinati al parco eolico di progetto, si ottengono le tonnellate di inquinanti evitate rispetto al tradizionale termoelettrico:



 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>		Cod. AS251-SIA11-R	
			Data 15/12/2023	Rev. 01

<b>Emissioni evitate per MWh e per vita utile dell'impianto</b>		
	Ton/anno	Ton/20anni
<b>Gas serra</b>		
<b>Anidride carbonica - CO<sub>2</sub></b>	36.520	730.080
<b>Metano - CH<sub>4</sub></b>	79	1.572
<b>Protossido di azoto - N<sub>2</sub>O</b>	181	3.619
<b>Contaminanti atmosferici</b>		
<b>Ossidi di azoto - NO<sub>x</sub></b>	28	551
<b>Ossidi di zolfo - SO<sub>x</sub></b>	77	1544
<b>Composti organici volatili non metanici - COVNM</b>	0,92	18
<b>Monossido di carbonio - CO</b>	12	237
<b>Ammoniaca - NH<sub>3</sub></b>	0,1	1,37
<b>Materiale particolato - PM<sub>10</sub></b>	0,6	13


Tabella 3: Tonnellate di inquinanti evitate per MWh/anno e per 20 anni.

Dai risultati tabellati si evince che l'impianto eolico in progetto porterà un risparmio di circa 730 mila tonnellate di CO<sub>2</sub> e di circa 551 tonnellate di NO<sub>x</sub> nell'arco della sua vita utile stimata in 20 anni.

A questi valori andrebbero aggiunti anche le emissioni CO<sub>2</sub> e NO<sub>x</sub> evitate, relative alle attività di estrazione, trasporto e fornitura dei combustibili fossili per gli impianti alimentati da fonti fossili, difficilmente quantificabili.

### **3 ANALISI COSTI BENEFICI DELL'IMPIANTO RISPETTO AD IMPIANTI DI UGUALE POTENZA FUNZIONANTI CON ALTRE RINNOVABILI**

Sotto il profilo delle energie rinnovabili, quest'area potrebbe essere utilizzata oltre che per l'energia eolica, per la generazione di energia elettrica da solare fotovoltaico e da motori endotermici alimentati da Biogas prodotto dalla digestione anaerobica di prodotti e scarti agricoli.

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>		Cod. AS251-SIA11-R	
			Data 15/12/2023	Rev. 01

### 3.1 OCCUPAZIONE DI SUOLO

Il parco eolico in progetto, considerando la superficie occupata dalla viabilità di nuova realizzazione o che si andrà a adeguare e l'area delle piazzole prevede di occupare una superficie complessiva pari a 94.504 m<sup>2</sup> in fase di Costruzione, circa 9,5 ha, ed una superficie complessiva pari a 55.579 m<sup>2</sup>, circa 5,6 ha, in fase di Esercizio.

Nel calcolo della superficie occupata non sono state prese in considerazione le aree spazzate delle pale e le aree di occupazione temporanea (12-18 mesi) necessarie alla costruzione del parco eolico da restituire successivamente alle opere agricole. Le aree in questione sono infatti di tipo agricolo, con la maggior parte dei terreni attualmente lavorati a seminativo. Tale tipologia di attività potrà essere portata avanti anche durante le fasi di esercizio del parco eolico.

**Un impianto fotovoltaico**, di tipo fisso con pannelli posati direttamente sul terreno sviluppa circa 1 MW per ettaro di terreno utilizzato. Pertanto, se si volesse costruire un impianto fotovoltaico con la stessa potenza installata del parco eolico in progetto, dovrebbero essere utilizzati circa 34 ha di terreno.

Si comprende come un impianto eolico ha un indice di utilizzo del suolo inferiore rispetto alla tecnologia fotovoltaica.

Il dato aumenta ulteriormente se si considera che a parità di potenza, l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico è inferiore rispetto all'impianto eolico. Infatti, 34 MW fotovoltaici, sviluppano circa 44.200 MWh (si è considerato un indice di 1.300 MWh/MW installato – fonte PVGIS) ben inferiore alla produzione del parco eolico.


Quindi se si volesse installare un parco fotovoltaico che garantirebbe ugual produzione energetica dell'impianto eolico in progetto, bisognerebbe avere una superficie utilizzata di circa:

Potenza necessaria per avere stessa produzione= 71.332 MWh/1300 MWh/MW= 54,87 MW

Superficie necessaria= 54,87 MW x 1 ha/MW = 55 ha di terreno.

In questo caso l'impianto eolico ha un **utilizzo di suolo ben 11 volte inferiore al fotovoltaico** per ottenere la stessa produzione elettrica di energia.

Per quanto riguarda il **biogas** da biomassa, la stima delle superfici verrà analizzata tenendo in considerazione la taglia di 1 MW elettrico. A livello bibliografico la taglia degli impianti biogas oscilla tra 40 kW e 1500 kW di potenza elettrica e circa il 60% degli impianti presenti in Italia è di taglia pari a 1 MW.

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>		Cod. AS251-SIA11-R	
			Data 15/12/2023	Rev. 01

Ricerche bibliografiche specifiche hanno portato a stimare, per un impianto di produzione di energie elettrica a biogas, una superficie occupata pari a circa 25.000 mq (**2,5 ha/MW**). Questo valore indica l'occupazione di suolo dell'impianto (vasche, motore, trincee, digestori), ma bisogna considerare che per il funzionamento dell'impianto, in base alla dieta scelta, servono circa **100 ha** di terreno adibiti alla coltivazione della biomassa vegetale dedicati ad alimentare l'impianto. In questo senso il valore dell'occupazione di suolo nella fase di funzionamento dell'impianto è di **102,5 ha/MW**.

Se fosse possibile realizzare un impianto della potenza di 34 MW o 34 impianti da 1 MW occorrerebbe una superficie agricola dedicata all'impianto di **3485 ha**.

Se il paragone si facesse sull'energia elettrica generata, funzionando l'impianto a biogas 8000 ore anno, la potenza dell'impianto biogas necessaria per raggiungere la produzione stimata dell'impianto eolico in esame, sarebbe di circa 9 MW (71.332 MWh/8000h) e la superficie richiesta di **923 ha**. **Questo dato viene ritenuto eccessivo.**

Per questi motivi si è ritenuto che l'alternativa della generazione elettrica tramite biogas non possa essere percorribile nel caso di specie.

Tipologia di impianto	MW	ha
Eolico	34	<b>5,6</b>
Fotovoltaico	54,87	55
Biogas	9	923

*Tabella 4: Occupazione di suolo per diverse tipologie di impianti FER necessaria ad ottenere la stessa produzione di energia elettrica.*

Analizzando questi valori, la realizzazione del parco eolico in progetto presenta un notevole vantaggio dal punto di vista dell'occupazione del suolo rispetto alle altre fonti rinnovabili considerate, tra le più sviluppate.

### 3.2 EMISSIONI

È utile ricordare che per gli impianti eolici e fotovoltaici, a differenza del biogas, **la fase di esercizio è caratterizzata da emissione atmosferiche pari a zero.**

Il biogas viene prodotto attraverso la digestione anaerobica o fermentazione di materiale organico biodegradabile. Questo processo avviene in condizioni controllate in digestori, dove vengono utilizzati diversi tipi e miscele di materiali organici, quali concimi, colture energetiche, fanghi. Il biogas prodotto contiene

principalmente metano, biossido di carbonio e tracce di altri componenti. Questa composizione dipende dalla miscela organica di partenza usata per la produzione del biogas.

Il biogas prodotto alimenta un cogeneratore costituito da un motore a combustione interna (a ciclo Otto modificato o turbina a gas), accoppiato ad un alternatore ed a uno scambiatore di calore per il recupero termico. Il principio su cui lavora un cogeneratore si basa sull'ossidazione del metano mediante combustione; ne consegue una trasformazione del metano prevalentemente in CO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>O e altri inquinanti che possono derivare dalla incompleta combustione.

Tutti gli impianti sono dotati di sistemi di controllo delle emissioni nocive per la riduzione e il controllo delle emissioni in atmosfera derivate da motori a combustione interna e da caldaie. I valori limite delle emissioni sono regolamentati dal D. Lvo 152/2006 e ss.mm.ii.

Tra le rinnovabili l'eolico è tra le fonti che presentano mediamente i maggiori risparmi di gas serra per unità energetica prodotta (fonte GSE – rapporto di ottobre 2017).






Figura 2: Risparmio di gas serra per fonte rinnovabile

Secondo l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Produzione e la Ricerca Ambientale, nel report 2020 denominato: "Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei", lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico nazionale ha avuto un rilevante impulso a partire dal 2007 nonostante l'arresto negli ultimi anni dell'andamento positivo osservato fino al 2014. La quota di energia elettrica rinnovabile rispetto alla produzione totale lorda è passata da 15,3% nel 2007 a

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>		Cod. AS251-SIA11-R	
			Data 15/12/2023	Rev. 01

43,1% nel 2014 per scendere fino a 35,1% nel 2017 e risalire a 39,5% nel 2018, soprattutto per l'incremento di produzione della fonte idroelettrica. Le prime stime per il 2019 mostrano un consolidamento dell'incremento registrato senza significativa crescita. **Lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico è una conseguenza delle politiche di riduzione delle emissioni di gas serra e degli obiettivi di incremento della quota di energia rinnovabile nei consumi finali.** Tale incremento nel settore elettrico è stato possibile attraverso diverse misure quali incentivazione e priorità di dispacciamento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. La riduzione dei consumi che la crisi economica ha determinato dal 2007 ha portato, parallelamente al crescente l'investimento in nuova potenza rinnovabile, l'incremento della quota delle fonti rinnovabili. Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche del settore elettrico si osserva una rapida diminuzione dei fattori di emissione di CO<sub>2</sub> per la generazione elettrica. I risultati possono essere sintetizzati come segue:

- le emissioni di CO<sub>2</sub> sono diminuite da 126,2 Mt nel 1990 a 85,4 Mt nel 2018, mentre la produzione lorda di energia elettrica è passata nello stesso periodo da 216,6 TWh a 289,7 TWh; i fattori di emissione di CO<sub>2</sub> per la generazione di energia elettrica mostrano quindi una rapida diminuzione nel periodo 1990-2018. Considerando anche le emissioni dovute alla produzione di calore nel 2018 le emissioni di CO<sub>2</sub> del settore elettrico ammontano a 97,8 Mt;
- le emissioni di CH<sub>4</sub> e N<sub>2</sub>O incidono da 0,4% a 0,7% sulle emissioni di gas serra totali provenienti dal settore elettrico per la produzione di elettricità e calore;
- i fattori di emissione dei principali inquinanti atmosferici emessi dal settore elettrico mostrano una costante diminuzione. In particolare, si registrano significative riduzioni rispetto al 2005 dei fattori di emissione di ossidi di azoto (-40,7%) e PM10 (-82,2%).
- l'analisi della decomposizione mostra che storicamente l'aumento dell'efficienza tecnologica nel settore termoelettrico e il connesso incremento della quota di gas naturale hanno avuto un ruolo dominante nella diminuzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, mentre negli ultimi anni il significativo incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili assume un ruolo prevalente rispetto agli altri fattori considerati;
- l'analisi della decomposizione dei consumi elettrici mostra che l'efficienza contribuisce alla riduzione delle emissioni atmosferiche solo nel settore industriale che rivela una struttura piuttosto eterogenea per i diversi comparti, mentre nel settore terziario la diminuzione dei fattori di emissione è compensata dall'incremento dei consumi elettrici.


 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>		Cod. AS251-SIA11-R	
			Data 15/12/2023	Rev. 01

I fattori di emissione nel settore per la generazione e il consumo di energia elettrica sono indispensabili per la programmazione e il monitoraggio di iniziative volte alla riduzione delle emissioni di gas serra che coinvolgano il settore elettrico, in relazione alle strategie di sviluppo del settore a livello nazionale e alle misure di risparmio energetico che è possibile adottare anche a livello locale. Il potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra può essere valutato solo attraverso la conoscenza dei fattori di emissione per la produzione di energia elettrica dalle diverse fonti energetiche e la quantificazione del contributo dei fattori determinanti la variazione delle emissioni atmosferiche. I fattori di emissione forniti nel presente studio consentono di effettuare una stima delle emissioni di CO<sub>2</sub> evitate in seguito al contributo di diverse componenti e l'analisi della decomposizione fornisce una quantificazione del relativo contributo. ***In termini pratici, utilizzando i fattori di emissione per i consumi elettrici stimati per il 2018, il risparmio di un kWh a livello di utenza media consente di evitare l'emissione in atmosfera di un quantitativo di CO<sub>2</sub> pari al rispettivo fattore di emissione nazionale, ovvero 281,4 g CO<sub>2</sub>, mentre la sostituzione di un kWh prodotto da fonti fossili con uno prodotto da fonti rinnovabili consente di evitare l'emissione di 493,8 g CO<sub>2</sub> con il mix di combustibili fossili del 2018.*** L'Italia ha ridotto il fattore di emissione per la produzione di elettricità e calore del 48,8% dal 1990 al 2018, contro una riduzione del 34,2% della Germania e del 11,5% della Polonia. Queste percentuali di riduzione sono le più basse tra i principali Paesi emettitori in Europa. Inoltre, questi Paesi sono caratterizzati dai fattori di emissione più elevati. La riduzione dei fattori di emissione di gas serra dal 1990 in Germania e Polonia di pari entità a quanto registrato per l'Italia avrebbe determinato, a parità di energia elettrica e termica prodotta nel 2018, una mancata emissione di 122,8 Mt CO<sub>2</sub>eq, quasi il 12% delle attuali emissioni del parco termoelettrico europeo.

### 3.3 COSTO DEL MWH

Di seguito si riportano i risultati del confronto del costo dell'energia generata dalle due tipologie di impianto alimentate dalle fonti rinnovabili possibili nell'area in oggetto, cioè eolico e fotovoltaico.

DATI E SPESE		
	eolico	fotovoltaico
Potenza [MW]	34	34
Ore equivalenti di funzionamento	2098	1.300
E.E. generata [MWh]	71.332	44.200

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>	Cod. AS251-SIA11-R	
		Data 15/12/2023	Rev. 01

Capex [K€/MW] <sup>2</sup>	1000	700
Opex [€/MW] <sup>3</sup>	30.000	15.000
Costo del terreno [k€]	500	1.360
Costo €/Mwh/20anni	39	40

Tabella 5: Dati stimati dalla Società: costo del terreno stimato in 100 k€/turbina - costo del terreno stimato in 40 k€/ha.

#### 4 RICADUTE SOCIALI E OCCUPAZIONALI

L'energia eolica è una risorsa importante per l'economia europea. Ha resistito alla crisi del COVID-19 e quindi può svolgere un ruolo significativo in una ripresa economica verde. Ma il vento crea ulteriori vantaggi oltre a posti di lavoro e valore per l'economia.

In Italia secondo le stime dell'ANEV qualora si installassero i 19.300 MW di impianti eolici previsti dal PNIEC, si contribuirebbe a incrementare l'occupazione con 67.200 posti di lavoro, distribuiti in buona percentuale nel Meridione. In Italia l'eolico crea ogni anno un flusso finanziario di circa 3,5 miliardi di euro fra investimenti diretti e indiretti e conta oggi oltre 27.000 addetti. Inoltre, nel 2019 sono stati prodotti 20,06 TWh da eolico che equivalgono al fabbisogno di circa 20 milioni di persone e ad un risparmio di circa 12 Mt di emissioni evitate di CO<sub>2</sub> e di 25 milioni di barili di petrolio.


Oltre ai benefici di carattere ambientale che scaturiscono dall'utilizzo di fonti rinnovabili esplicitabili in barili di petrolio risparmiati, tonnellate di anidride carbonica, anidride solforosa, polveri, e monossidi di azoto evitate si hanno anche benefici legati agli sbocchi occupazionali derivanti dalla realizzazione di campi eolici. L'insieme dei benefici derivanti dalla realizzazione dell'opera possono essere suddivisi in due categorie: quelli derivanti dalla fase realizzativa dell'opera e quelli conseguenti alla sua realizzazione.

Nello specifico, in corso di realizzazione dei lavori si determineranno da un lato variazioni a breve termine sull'occupazione della popolazione residente dall'altro un'influenza sulle prospettive a medio-lungo periodo soprattutto per le categorie dell'indotto:

- esperienze professionali generate;
- specializzazione di mano d'opera locale;
- qualificazione imprenditoriale spendibile in attività analoghe future, anche fuori zona, o in settori diversi;

oltre che dei principali settori produttivi coinvolti come:

- fornitura di materiali locali;
- noli di macchinari;

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>		Cod. AS251-SIA11-R	
			Data 15/12/2023	Rev. 01

- prestazioni imprenditoriali specialistiche in subappalto,
- produzione di componenti e manufatti prefabbricati, ecc;

Si prevede inoltre una crescente domanda di servizi e di consumi generata dalla ricaduta occupazionale con potenziamento delle esistenti infrastrutture e sviluppo di nuove attrezzature nei settori:

- alloggi per maestranze e tecnici fuori sede e loro familiari;
- ristorazione;
- ricreazione;
- commercio al minimo di generi di prima necessità, ecc.

Tali benefici, non dovranno intendersi tutti legati al solo periodo di esecuzione dei lavori, né resteranno confinati nell'ambito del solo territorio comunale. Più nello specifico l'occupazione nel settore eolico è associata alle seguenti principali tipologie di attività:

Sviluppo:

- scouting, anemometria, anemologia, ingegneria di progetto, studi ed analisi ambientali, monitoraggi, carteggi progettuali, iter autorizzativo, ecc.
- consulenza specialistica (rilievi piano altimetrici, carotaggi, ecc.)
- consulenze specialistiche locali (agronomi, geologi, cartografi, ecc.)
- rogiti notarili (contratti, atti di servitù, cessioni, ecc.)

Finanziamento:

- società di ingegneria, periti (due diligence tecnica)
- studi legali, periti (due diligence legale e amministrativa)
- consulenti assicurativi, periti (due diligence assicurativa)
- istituzioni bancarie per il finanziamento

Costruzione:

- Aerogeneratore (generatore eolico, moltiplicatore di giri, rotore - cioè pale e mozzo - torre, freni, sistemi elettronici, navicella).
- Automazione di controllo e gestione, sistema trasmissione dati, sistemi di controllo remoto
- Apparecchiature elettromeccaniche (cavi elettrici, connessione alla rete, quadri elettrici, trasformatori MT/AT, ecc.)

Installazione:

- opere civili per strade di impianto, adeguamento viabilità, piazzole e fondazioni, sottostazioni elettriche e connessione con rete elettrica nazionale, scavi per cavidotti interrati, rilievi, livellamenti, ripristini ambientali, ecc. gestione/manutenzione:
- parco eolico (manutenzione strade, sgombero neve, cartellonistica, ecc.)
- aerogeneratori (ordinaria e straordinaria manutenzione)
- sottostazione elettrica (ordinaria e straordinaria manutenzione).




Lo studio pubblicato da **ANEV** (Associazione Nazionale Energia del Vento), sul potenziale realizzabile nel nostro Paese per quanto riguarda l'eolico, su terraferma e in mare, oltre a stimare il contributo in termini di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile affronta la questione anche in termini occupazionali. Tale studio, si è posto come obiettivo quello di delineare lo scenario relativamente alle potenzialità del settore eolico al 2030 sia in termini di produzione che di ricadute occupazionali. Se il numero degli occupati alla fine del 2016 contava 28.942 unità, si stima che entro il 2030 il numero di posti di lavoro sarà più che raddoppiato. Infatti, entro il 2030, si prevede un numero complessivo di lavoratori pari a 67.200 unità in tutto il territorio nazionale, di cui un terzo di occupati diretti (22.562) e due terzi di occupati dell'indotto (44.638). L'applicazione della metodologia ANEV e UIL stima ad oggi circa 16.000 unità di lavoratori nel settore eolico in Italia; lo stesso valore è stato ottenuto con un'altra metodologia elaborata da Deloitte per conto di Wind Europe, confermando l'accuratezza della stima.

	SERVIZI E SVILUPPO	INDUSTRIA	GESTIONE E MANUTENZIONE	TOTALE	DIRETTI	INDIRETTI
<b>PUGLIA</b>	3.500	4.271	3.843	11.614	2.463	9.151
<b>CAMPANIA</b>	3.192	1.873	3.573	8.638	2.246	6.392
<b>SICILIA</b>	2.987	1.764	2.049	6.800	2.228	4.572
<b>SARDEGNA</b>	3.241	1.234	2.290	6.765	2.111	4.654
<b>MARCHE</b>	987	425	1.263	2.675	965	1.710
<b>CALABRIA</b>	2.125	740	1.721	4.586	1.495	3.091
<b>UMBRIA</b>	987	321	806	2.114	874	1.240
<b>ABRUZZO</b>	1.758	732	1.251	3.741	1.056	2.685
<b>LAZIO</b>	2.487	1.097	1.964	5.548	3.145	2.403
<b>BASILICATA</b>	1.784	874	1.697	4.355	2.658	1.697
<b>MOLISE</b>	1.274	496	1.396	3.166	1.248	1.918
<b>TOSCANA</b>	1.142	349	798	2.289	704	1.585
<b>LIGURIA</b>	500	174	387	1.061	352	709
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	367	128	276	771	258	513
<b>ALTRE</b>	300	1.253	324	1.877	211	1.666
<b>OFFSHORE</b>	529	203	468	1.200	548	652
<b>TOTALE</b>	<b>27.417</b>	<b>16.205</b>	<b>23.388</b>	<b>67.200</b>	<b>22.562</b>	<b>44.638</b>

In termini energetici invece emerge che al 2030 sono raggiungibili i seguenti obiettivi:

- Obiettivo elettrico 42,7 TWh;
- Obiettivo di potenza 19.300 MW
- Produzione per ogni abitante: 661 KWh;

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>	Cod. AS251-SIA11-R	
		Data 15/12/2023	Rev. 01

- Occupazione del territorio in termini assoluti: 0.0008%;
- Previsione della produzione eolica rispetto al Consumo interno lordo: 10%.

Dall'analisi di tali dati si desume il dato medio in Italia relativo al numero di addetti nel settore per ogni MW installato; quindi, per 19.300 MW installati e 67200 addetti totali si avranno 3.48 addetti /MW.

Quindi per la Regione Campania in base all'obiettivo di potenziale eolico al 2030 si deduce che il numero di addetti diretti ed indiretti nel settore eolico potrebbe arrivare a 8638 per 910 MW da installare.

In particolare, volendo parametrizzare i dati all'impianto in progetto, per le sole attività dirette e tralasciando la componente indiretta di ricaduta sul territorio che comunque gioca un ruolo importante, mediando tra tutti i parchi sviluppati si evince la distribuzione occupazionale ed una corrispondenza previsionale relativa all'impianto in progetto.

	<b>Numero persone coinvolte</b>	<b>Mesi di lavoro</b>
<b>Sviluppo e ingegneria</b>	20	48
<b>Finanziamento</b>	15	12
<b>Costruzione</b>	45	12
<b>Istallazione</b>	45	12
<b>Gestione</b>	15	360
<b>Tot.</b>	140	
<b>Addetti/MW</b>	4,1	

Quindi, a partire dal valore ricavato di circa 4,1 addetti su MW di impianto in progetto, si riporta di seguito una stima del personale necessario alla realizzazione dell'opera, per i vari ambiti (Impianto eolico e dorsali MT, Impianto di utenza, Impianto di rete), le varie fasi di attività (fase di cantiere, fase di esercizio, fase di dismissione) e attività. In particolare, durante la fase di cantiere verranno prese in considerazione le seguenti attività.

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>	Cod. AS251-SIA11-R	
		Data 15/12/2023	Rev. 01

#### 4.1 FASE DI CANTIERE

<i>IMPIANTO EOLICO E DORSALI MT</i>		
<i>Attività</i>	<i>Numero Addetti</i>	
	<i>Tecnici</i>	<i>Maestranze</i>
<i>Progettazione esecutiva ed analisi di campo</i>	11	
<i>Acquisti ed appalti</i>	2	
<i>Project Management</i>	2	
<i>Direzione lavori e supervisione</i>	3	
<i>Sicurezza</i>	3	
<i>Lavori civili</i>		42
<i>Lavori meccanici</i>		32
<i>Lavori elettrici</i>		32
<i>Lavori agricoli</i>	1	13

<i>IMPIANTO DI UTENZA</i>		
<i>Attività</i>	<i>Numero Addetti</i>	
	<i>Tecnici</i>	<i>Maestranze</i>
<i>Progettazione esecutiva ed analisi di campo</i>	11	
<i>Acquisti ed appalti</i>	2	
<i>Project Management</i>	2	
<i>Direzione lavori e supervisione</i>	3	
<i>Sicurezza</i>	3	
<i>Lavori civili</i>		42
<i>Lavori meccanici</i>		32
<i>Lavori elettrici</i>		32

<i>IMPIANTO DI RETE</i>		
<i>Attività</i>	<i>Numero Addetti</i>	
	<i>Tecnici</i>	<i>Maestranze</i>
<i>Progettazione esecutiva ed analisi di campo</i>	11	
<i>Acquisti ed appalti</i>	2	
<i>Project Management</i>	2	
<i>Direzione lavori e supervisione</i>	3	
<i>Sicurezza</i>	3	
<i>Lavori civili</i>		42
<i>Lavori meccanici</i>		32
<i>Lavori elettrici</i>		32

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle Possibili Ricadute Sociali Occupazionali Ed Economiche</b>	Cod. AS251-SIA11-R	
		Data 15/12/2023	Rev. 01

#### 4.2 FASE DI ESERCIZIO


<i>IMPIANTO EOLICO E DORSALI MT</i>		
<i>Attività</i>	<i>Numero Addetti</i>	
	<i>Tecnici</i>	<i>Maestranze</i>
<i>Monitoraggio impianto da remoto</i>	1	
<i>Controlli e manutenzioni opere civili e meccaniche</i>	3	
<i>Verifiche elettriche</i>	3	

<i>IMPIANTO DI UTENZA</i>		
<i>Attività</i>	<i>Numero Addetti</i>	
	<i>Tecnici</i>	<i>Maestranze</i>
<i>Monitoraggio impianto da remoto</i>	1	
<i>Controlli e manutenzioni opere civili e meccaniche</i>	3	
<i>Verifiche elettriche</i>	3	

#### 4.3 FASE DI DISMISSIONE

<i>IMPIANTO EOLICO E DORSALI MT</i>		
<i>Attività</i>	<i>Numero Addetti</i>	
	<i>Tecnici</i>	<i>Maestranze</i>
<i>Appalti</i>	2	
<i>Project Management</i>	2	
<i>Direzione lavori e supervisione</i>	3	
<i>Sicurezza</i>	3	
<i>Lavori di demolizioni civili</i>		42
<i>Lavori di smontaggio strutture meccaniche</i>		32
<i>Lavori di rimozione apparecchiature elettriche</i>		32

<i>IMPIANTO DI UTENZA</i>		
<i>Attività</i>	<i>Numero Addetti</i>	
	<i>Tecnici</i>	<i>Maestranze</i>
<i>Appalti</i>	2	
<i>Project Management</i>	2	
<i>Direzione lavori e supervisione</i>	3	
<i>Sicurezza</i>	3	

 <b>Giglio Rinnovabili SRL</b> Largo Augusto n.3 20122 Milano pec:gigliorinnovabili@legalmail.it	<b>Relazione Analisi Costi Benefici e delle          Possibili Ricadute Sociali Occupazionali          Ed Economiche</b>	Cod. AS251-SIA11-R	
		Data 15/12/2023	Rev. 01

Lavori di demolizioni civili		21
Lavori di smontaggio strutture meccaniche		16
Lavori di rimozione apparecchiature elettriche		16

## 5 PROVENTI ANNUI DERIVANTI DALLA VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA DALL'IMPIANTO

Dal 15 dicembre è in vigore il Dlgs RED2, con cui il legislatore nazionali ha cercato di disciplinare i vari aspetti che dovranno necessariamente accompagnare lo sviluppo delle RES lungo la strada che ci porterà a rispettare gli obiettivi ambiziosi del PNRR.

Tra i vari aspetti che saranno disciplinati troviamo anche la definizione dei nuovi incentivi per il quinquennio 2023-2027. Non sono ancora noti i dettagli del nuovo schema ma si suppone che l'obiettivo sia quello di favore lo sviluppo delle energie a fonte rinnovabile al più basso costo possibile e nel modo più efficiente possibile, questo con il duplice vantaggio di incrementare la penetrazione delle rinnovabili nel sistema di generazione italiano, sia di contenere l'inevitabile rincaro dei prezzi dell'energia.

Ipotizzando che lo schema FER ricalcherà quanto già stabilito negli attuali meccanismi, ci possiamo attendere un valore stimato del prezzo dell'energia sempre più prossimo a quello che rappresenta l'attuale LCOE, ossia 47,6 €/MWh, che significa un ricavo annuo pari ad Euro 2.867.900.

## 6 CONCLUSIONI

Il presente documento ha analizzato ed illustrato l'effettivo vantaggio, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico della tecnologia di produzione di energia da fonte rinnovabile eolica rispetto ai combustibili fossili e ad altre tipologie di fonti rinnovabili. In particolare, il parco eolico in progetto consente di generare energia elettrica per 71.332 MWh/anno ed evitare emissioni di 36.520 ton/anno di CO<sub>2</sub>, che diventano oltre 730.080 tonnellate nell'arco dei 20 anni di vita dell'impianto rispetto ad un impianto alimentato a combustibili fossili.

Rispetto invece ad un impianto fotovoltaico di pari potenza, il parco eolico in progetto è in grado di generare maggior quantità di energia pari al 61% in più (71.332 MWh contro 44.200 MWh) a fronte di un utilizzo di un'area del 90 % inferiore; i costi di generazione delle due fonti sono favorevoli all'eolico.

**Analizzando quindi l'energia elettrica generata, la quantità di emissioni evitate, l'occupazione di suolo ed i costi di produzione, nonché le ricadute economiche-occupazionali, risulta che la fonte di tipo eolico nel resoconto costi-benefici risulta conveniente rispetto alle fonti energetiche tradizionali e rispetto ad altre fonti rinnovabili come il fotovoltaico.**



**Giglio Rinnovabili SRL**

Largo Augusto n.3  
20122 Milano  
pec:gigliorinnovabili@legalmail.it

**Relazione Analisi Costi Benefici e delle  
Possibili Ricadute Sociali Occupazionali  
Ed Economiche**

Cod. AS251-SIA11-R

Data	Rev.
15/12/2023	01