


COMMITTENTE		<p>GRV WIND VIGNALE S.R.L. Via Durini, 9 Tel. +39.02.50043159 20122 Milano PEC: grvwindvignale@legalmail.it</p>
-------------	---	---

PROGETTISTI		<p>SCM Ingegneria S.r.l. Via Carlo del Croix, 55 Tel. +39 0831 728955 7202272022, Latiano (BR) Mail: info@scmingegneria.com</p>	
-------------	---	--	---



 REGIONE SICILIA Regione Sicilia	 Provincia di Trapani	 Comune di Mazara del Vallo	 Comune di Castelvetro	 Comune di Santa Ninfa
---	---	---	--	--


PROGETTO	<p>PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO " VIGNALE" COMPOSTO DA 10 AEROGENERATORI DA 7,2 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 72,0 MW SITO NEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (TP) ED OPERE CONNESSE INDISPENSABILI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO E SANTA NINFA (TP)</p>
----------	--

ELABORATO	<p>Titolo: RELAZIONE ARCHEOLOGICA (ALLEGATI 1-4 GNA-VPJA)</p>	<p>Tav. / Doc: REL25</p>
-----------	--	-------------------------------------

Codice elaborato:	EOMZRD-I	Formato:	A4
-------------------	-----------------	----------	-----------

0	DICEMBRE 2023	EMESSO PER AUTORIZZAZIONE	IANNI' F.	SCM	GRVALUE
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

Sito 01 - Contrada Rocche Cadute (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_01)



Localizzazione: Santa Ninfa (TP)

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Arcaica},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


Area di frammenti fittili di età greca arcaica presente nel PTP di Trapani Ambito 3 (sito n. 287, UT SNF15).

Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 02 - Contrada Mercadante (SOPR-TP_2023_0037-AKS_0000051_02)



Localizzazione: Santa Ninfa (TP)

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età dei Metalli},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


Area di frammenti fittili di età protostorica e romana presente nel PTP di Trapani Ambito 3 (sito n. 286, UT SNF14).

Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 03 - Montagna di Castelvetrano (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_03)



Localizzazione: Castelvetrano (TP)

Definizione e cronologia: sito pluristratificato, {}. {Età del Bronzo},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


Insedimento e necropoli dell'età del Bronzo segnalata nel PTP di Trapani Ambito 2 (sito n. 12).

Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 04 - Roccolino Soprano - Grimesi (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_04)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: area ad uso funerario, {necropoli}. {Età del Bronzo},

Modalità di individuazione: {dati di archivio}


Distanza dall'opera in progetto: 500-1000 metri **Potenziale:** potenziale alto

Rischio relativo: rischio basso


Necropoli di tombe a grotticella databile all'antica e media età del Bronzo presente nel PTP di Trapani Ambito 2 (sito n. 45).

Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 05 - Timpa Russa (SOPR-TP_2023_0037-AKS_0000051_05)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: insediamento, {tracce di insediamento}. {Età dei Metalli},

Modalità di individuazione: {dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto: 200-500 metri **Potenziale:** potenziale alto

Rischio relativo: rischio medio


Insediamento preistorica presente nel PTP di Trapani Ambito 2 (sito n. 120).

Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 06 - Contrada Cusumano - Case San Cusumano (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_06)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Medievale},

Modalità di individuazione{dati di archivio}


Distanza dall'opera in progetto:500-1000 metri **Potenziale:** potenziale alto

Rischio relativo: rischio basso


Area di frammenti fittili di età greca medievale presente nel PTP di Trapani Ambito 3 (sito n. 115, UT MAZ70).

Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 07 - Contrada San Cusumano (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_07)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: area ad uso funerario, {necropoli}. {Età del Rame},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


Area di frammenti fitti e necropoli con tombe a pozzetto databili all'età el Rame presente nel PTP di Trapani Ambito 3 (sito n. 114, UT MAZ69).

MANNINO G. 1971. Appunti di ricognizioni archeologiche, Sicilia Archeologica 16, pp. 41-46.
Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 08 - Montagna della Meta (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_08)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: sito pluristratificato, {}. {Età del Bronzo},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:500-1000 metri **Potenziale:** potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


Montagna della Meta è sede di un insediamento ancora inedito e della relativa necropoli databile all'antica età del Bronzo segnalati nel PTP di Trapani Ambito 3 (sito n. 113, UT MAZ68).

MANNINO G. 1971. Appunti di ricognizioni archeologiche, Sicilia Archeologica 16, pp. 41-46.
Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 09 - Contrada Roccazzo (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_09)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: sito pluristratificato, {}. {Paleolitico superiore, Neolitico, Età del Rame},

Modalità di individuazione{dati bibliografici, dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri


Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


Vasto abitato databile all'antica età del Rame (fine V-inizio IV millennio a.C.) presente nel PTP di Trapani Ambito 3 (sito n. 2, UT MAZ74). L'insediamento si estende per circa 34 ha sul pianoro sommitale di un'altura sovrastante il tracciato della S.P. 50 Mazara del Vallo-Salemi che ripercorre antiche trazzere e vie di percorrenza naturali che collegavano la costa meridionale con la parte più interna della Trapanese. Le ricerche condotte nel sito, avviate negli anni '80 del secolo scorso e riprese recentemente a cura della Soprintendenza di Trapani, hanno permesso di individuare, nella parte più orientale del pianoro, le tracce di una frequentazione più antiche, attribuibili sia al Paleolitico Superiore (13.000-8.000 a.C.) e tracce di strutture abitative a pianta circolare attribuite al Neolitico Medio (VI-V millennio a.C.). La parte centrale del pianoro è invece occupata, come detto, da diversi nuclei di strutture abitative datate all'antica età del Rame. Tali strutture sono costituite da trincee scavate nel banco di roccia che definiscono il perimetro di abitazioni di notevoli dimensioni (circa 16-18 x 4-6 m) a pianta rettangolare. All'interno di tali strutture sono presenti buche di palo centrali che alloggiavano i pali che sostenevano il tetto, secondo uno schema architettonico ben conosciuto anche nel resto dell'isola in questo periodo; all'esterno delle capanne si trovano poi pozzetti e silos per contenere le derrate alimentari. Le strutture abitative sono raccolte in diversi nuclei dislocati a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, facendo supporre quindi anche l'esistenza di gruppi familiari distinti: a ciascun nucleo di capanne corrispondeva poi la propria necropoli, costituita da tombe a pozzetto che hanno restituito corredi funebri composti da vasi, ornamenti e strumenti litici, anche in questo caso secondo un modello funerario ben attestato per questa fase in tutta la Sicilia centro-occidentale.

TUSA S., DI SALVO R. 1988-1989, Dinamiche funzionali ed organizzazione territoriale dell'insediamento eneolitico in Sicilia: l'evidenza di Roccazzo, *Origini XIV*, pp. 101-129.

TUSA S. 2020, Le long houses nel quadro degli elementi di discontinuità dell'Eneolitico siciliano, in PALIO, O. TODARO S., TURCO M. (a cura di), *Vivere all'ombra del Vulcano. L'insediamento di Valcorrente di Belpasso nel contesto degli studi sulla preistoria siciliana tra il IV e la prima metà del II millennio a.C.*, pp. 269-283.



Sito 10 - Contrada Roccazzello - Case Caprarotta (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_10)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: sito pluristratificato, {}. {Età Romana, Età del Rame},

Modalità di individuazione{dati bibliografici, dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo

Poco più a sud dell'altura di Roccazzo, si trova un'altra piccola altura calcarea, posta sempre lungo la S.P. 50, denominata Roccazzello: durante i lavori di sistemazione di tale strada è stata intercettata una tomba ipogeica a pianta circolare irregolare, dove erano depositati i resti di circa 20 inumati non in connessione anatomica, accompagnati da un corredo funerario composta da vasi delle facies di Malpasso e Piano Quartara, che in Sicilia definiscono i principali aspetti tipologici della tarda età del Rame (2600-2300 a.C.). Nel PTP di Trapani Ambito 3 è segnalata anche la presenza di un'area di frammenti fittili di età ellenistico-romana (sito n. 116, UT MAZ73).


Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

SPATAFORA F., MANNINO G., DI SALVO R. 1988, Una tomba eneolitica nella Sicilia occidentale, in L'Età del Rame in Europa, Viareggio 15-18 ottobre 1987, in Rassegna di Archeologia, n. 7, p. 555.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 11 - Ciantrato (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_11)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: sito pluristratificato, {}. {Età Romano imperiale, Età dei Metalli},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri


Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


Insedimento e necropoli di età preistorica e tardo romana presente nel PTP di Trapani Ambito 3 (sito n. 124, UT MAZ14).

Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 12 - Torre Granatelli (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_12)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: sito pluristratificato, {}. {Età Romano imperiale, Neolitico, Età del Bronzo},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri


Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


Villaggio neolitico con tombe ipogee e insediamento di età imperiale romana presente nel PTP di Trapani Ambito 2 (sito n. 16, UT MAZ46). Nella stessa area una tomba a grotticella databile all'antica età del Bronzo è stata indagata da Giovanni Mannino nel 1969.

MANNINO G. 1995, Tomba "a forno" presso Torre Granatelli, in Sicilia Archeologica 87-88-89, pp. 77-79. Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 13 - Nivolelli (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_13)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: insediamento, {villaggio}. {Neolitico},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


Insediamento neolitico presente nel PTP di Trapani Ambito 2 (sito n. 111, UT MAZ29).

Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 14 - Nivolelli (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_14)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: insediamento, {villa}. {Età Romana},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


Villa rustica di età romana segnalata nel PTP di Trapani Ambito 2 (sito n. 72, UT MAZ 28).

Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 15 - Contrada S. Agata (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_15)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: insediamento, {tracce di insediamento}. {Età Romana},

Modalità di individuazione{dati di archivio}

Distanza dall'opera in progetto:>1000 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio nullo


Insediamento di età romana presente nel PTP di Trapani Ambito 2 (sito n. 95, UT MAZ44).

Piano Territoriale Paesaggistico di Trapani.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.



Sito 16 - Contrada Gazzerotta (UT 01) (SOPR-TP_2023_0037-AKS_000051_16)



Localizzazione: Mazara del Vallo (TP)

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di frammenti fittili}. {Età Romano imperiale},

Modalità di individuazione{ricognizione archeologica/survey }

Distanza dall'opera in progetto:0-10 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio alto

Area di frammenti fittili individuata nel corso della presente indagine nell'UR 12 che restituisce frammenti di ceramica acroma, frammenti di tegole e un frammento di sigillata africana di età tardo-romana (UT 01).





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 01 - Data 2023/12/11

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR pianeggiante comprendente l'area sede dell'aerogeneratore T01, la viabilità di accesso e il relativo cavidotto. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area da ricognire (200 m intorno agli aerogeneratori) ed è in parte incolta e in parte coltivata con ulivi e vigneti e mostra un'alta visibilità della superficie dei suoli (foto nn. 1-4). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillo-sabbiosi di colore marrone.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 02 - Data 2023/12/11

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie artificiale - UR comprendente parte del cavidotto interrato e della viabilità che collegano i vari aerogeneratori. L'UR insiste su strada pubblica asfaltata (foto nn. 5-6). Nessun elemento archeologico rinvenuto.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 03 - Data 2023/12/11

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR pianeggiante comprendente l'area sede dell'aerogeneratore T02, la viabilità di accesso e il relativo cavidotto. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area da ricognire (200 m intorno agli aerogeneratori) ed è incolta con vegetazione bassa e rada che consente una media visibilità della superficie dei suoli (foto nn. 7-10). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore bruno.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 04 - Data 2023/12/11

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie artificiale - UR comprendente parte del cavidotto interrato e della viabilità che collegano i vari aerogeneratori. L'UR insiste su strada pubblica asfaltata, la Strada di Bonifica 39 n. 1 ex Delia (foto nn. 11-14). Nessun elemento archeologico rinvenuto.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 05 - Data 2023/12/11

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore T06, la viabilità di accesso e il relativo cavidotto. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area da ricognire (200 m intorno agli aerogeneratori) e ospita dei vigneti mostrando un'alta visibilità della superficie dei suoli (foto nn. 15-17). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli sabbiosi di colore marrone chiaro.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 06 - Data 2023/12/11

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR comprendente parte del cavidotto interrato e della viabilità che collegano gli aerogeneratori T06, T05 e T03 al resto dell'impianto. L'UR insiste su strada interpoderale in terra battuta (foto nn. 18-21). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli sabbiosi di colore marrone.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 07 - Data 2023/12/11

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR in lieve pendenza verso sud-ovest comprendente l'area sede dell'aerogeneratore T03, la viabilità di accesso e il relativo cavidotto. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area da ricognire (200 m intorno agli aerogeneratori) e ospita dei vigneti mostrando un'alta visibilità della superficie dei suoli (foto nn. 22-24). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli sabbiosi di colore marrone.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 08 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR pianeggiante comprendente l'area sede dell'aerogeneratore T03, la viabilità di accesso e il relativo cavidotto. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area da ricognire (200 m intorno agli aerogeneratori) e ospita dei vigneti mostrando un'alta visibilità della superficie dei suoli (foto nn. 22-24). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli sabbiosi di colore marrone chiaro.




Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 09 - Data 2023/12/11

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie artificiale - UR comprendente parte del cavidotto interrato e della viabilità che collegano i vari aerogeneratori. L'UR insiste su strada pubblica asfaltata (foto nn. 28-30). Nessun elemento archeologico rinvenuto.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 10 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore T04, la viabilità di accesso e il relativo cavidotto. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area da ricognire (200 m intorno agli aerogeneratori) ed è in parte incolta e in parte coltivata con vigneti e mostra un'alta visibilità della superficie dei suoli in quanto è stata arata in gran parte (foto nn. 31-34). Si segnala la presenza, nella parte iniziale dell'UR in interferenza con il cavidotto, di sporadici frammenti ceramici acromi non diagnostici.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore bruno.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 11 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR comprendente parte del cavidotto interrato e della viabilità che collegano gli aerogeneratori T04, T09 e T08 al resto dell'impianto. L'UR insiste su strada interpoderale in terra battuta (foto nn. 35-41). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli sabbiosi di colore marrone.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 12 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR pianeggiante comprendente l'area sede dell'aerogeneratore T09, la viabilità di accesso e il relativo cavidotto. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area da ricognire (200 m intorno agli aerogeneratori) ed è in parte incolta e in parte ospita dei vigneti mostrando un'alta visibilità della superficie dei suoli in quanto in gran parte è stata arata recentemente (foto nn. 42-47). All'interno dell'UR si rinviene un'area di frammenti fittili che restituisce ceramica acroma, frammenti di tegole e un frammento di sigillata africana di età tardo-romana (UT 01, sito n. 16).

Sintesi geomorfologica: Suoli sabbiosi di colore marrone.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 13 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie artificiale - UR comprendente parte del cavidotto interrato e della viabilità che collegano gli aerogeneratori T09 e T08. L'UR insiste su strada pubblica asfaltata, la S.P. 42 (foto nn. 48-49). Nessun elemento archeologico rinvenuto.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 14 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie boscata e ambiente seminaturale - UR ubicata su un'altura di natura calcarea comprendente l'area sede dell'aerogeneratore T08, la viabilità di accesso e il relativo cavidotto. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area da ricognire (200 m intorno agli aerogeneratori) ed è incolta con vegetazione bassa e rada che consente una media visibilità della superficie dei suoli (foto nn. 50-55). All'interno dell'UR è presente un pozzo per l'approvvigionamento idrico realizzato nel secolo scorso (foto n. 55). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argilloso-calcarei.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 15 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR pianeggiante comprendente l'area sede dell'aerogeneratore T07, la viabilità di accesso e il relativo cavidotto. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area da ricognire (200 m intorno agli aerogeneratori) ed è in parte incolta e in parte coltivata con ulivi e vigneti e mostra un'alta visibilità della superficie dei suoli in quanto è stata, in gran parte, arata recentemente (foto nn. 56-60). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillo-sabbiosi di colore marrone.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 16 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede dell'aerogeneratore T10, la viabilità di accesso e il relativo cavidotto. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area da ricognire (200 m intorno agli aerogeneratori) ed è in gran parte incolta e mostra un'alta visibilità della superficie dei suoli in quanto è stata, in gran parte, arata recentemente (foto nn. 61-65). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillo-sabbiosi di colore marrone.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 17 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR comprendente parte del cavidotto interrato e della viabilità che collegano i vari aerogeneratori. L'UR insiste, per gran parte del suo tracciato, su strada interpoderale in terra battuta (foto nn. 66-67). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillo-sabbiosi di colore marrone.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 18 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie artificiale - UR comprendente parte del cavidotto interrato che collega gli aerogeneratori all'area stazioni. L'UR insiste su strada pubblica asfaltata, la Strada di Bonifica 40 n. 13 1° tronco (foto nn. 68-70). Nessun elemento archeologico rinvenuto.




Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 19 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie artificiale - UR comprendente parte del cavidotto interrato che collega gli aerogeneratori all'area stazioni. L'UR insiste su strada pubblica asfaltata (foto nn. 71-73). Nessun elemento archeologico rinvenuto.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 20 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie artificiale - UR comprendente parte del cavidotto interrato che collega gli aerogeneratori all'area stazioni. L'UR insiste sulla Strada Provinciale n. 65 che in questo tratto è in terra battuta (foto nn. 74-76). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillo-sabbiosi di colore marrone.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 21 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie artificiale - UR comprendente parte del cavidotto interrato che collega gli aerogeneratori all'area stazioni. L'UR insiste su strada pubblica asfaltata, la S.P. 8/III (foto nn. 78-79). Nessun elemento archeologico rinvenuto.




Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 22 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie artificiale - UR comprendente parte del cavidotto interrato che collega gli aerogeneratori all'area stazioni. L'UR insiste sulla Strada Provinciale n. 71 di Pionica che in questo tratto è in terra battuta (foto nn. 79-81). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillo-sabbiosi di colore marrone.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 23 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie artificiale - UR comprendente parte del cavidotto interrato che collega gli aerogeneratori all'area stazioni. L'UR insiste su strada pubblica asfaltata (foto nn. 82-83). Nessun elemento archeologico rinvenuto.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 24 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR pianeggiante comprendente l'area sede della Stazione Utente. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area da ricognire e ospita un vigneto con vegetazione spontanea che, a tratti, a consente una media visibilità della superficie del suolo (foto n.84). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore bruno.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 25 - Data 2023/12/12

Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie boscata e ambiente seminaturale - UR comprendente l'area attraversata dal cavidotto interrato AT che collega la Stazione Utente alla Stazione RTN. L'UR attraversa una piccola altura di natura gessosa con vegetazione ancora rada che consente una media visibilità del superficie del suolo (foto nn. 85-86). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillo-gessosi.





Ricognizione d32d78c0c4b244e191490a0fe8ed2329

Unità di ricognizione 26 - Data 2023/11/12


Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - UR con pendenze varie comprendente l'area sede della Stazione RTN. L'UR è delimitata su tutti i lati dai limiti dell'area da ricognire ed è in parte incolta e in parte coltivata con vigneti, mostrando, nel complesso, una media visibilità della superficie del suolo (foto nn. 87-88). Nessun elemento archeologico rinvenuto.

Sintesi geomorfologica: Suoli argillosi di colore bruno.



CARTA DELLA VISIBILITÀ DEL SUOLO



LEGENDA

Grado di visibilità

- 0 (area non accessibile)
- 1 (area urbanizzata)
- 2 (visibilità nulla)
- 3 (visibilità scarsa)
- 4 (visibilità media)
- 5 (visibilità alta)

