

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato regionale dei beni culturali e dell' I.S.
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell' I.S.
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta Certificata
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

S.14- Soprintendenza per i beni culturali e ambientali – Catania

Via L. Sturzo, 80 - 95131 Catania
tel. +390957472111
sopriect@regione.sicilia.it
Posta Certificata
sopriect@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 2310 del 74 FEB. 2024

Oggetto: Comune di VIZZINI (CT) -(ID: 9102)

D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i – Autorizzazione paesaggistica art. 146 comma 2 – Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC- PNRR nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art.27 del D.Lgs. 152/2006 E SS.MM.II., relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 45MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Vizzini(CT), in località “Poggio del Lago”. **Proponente : ITS Vizzini S.r.l.**

INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI di cui all’art.27,c.8 del D.L.gs. n. 52/2006.

Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Divisione V- PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS
PEC: va@pec.mite.gov.it

Alla Società ITS Vizzini S.r.l.
PEC: itsvizzini@pec.it

epc. U.O.3

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i.;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto presidenziale 15 marzo 1995, n. 60, ai sensi del quale il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui gli elaborati, anche integrativi e/o di completamento, pervengono a questo Servizio;

VISTO il D.A. n. 031/GAB del 03/10/2018 con il quale è stato adottato il Piano Paesaggistico degli ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania pubblicato all'albo pretorio del comune di Mineo n° 938 del 6/11/2018; ;

VISTO il D.A. n. 062/GAB del 12/06/2019 con il quale è stata apportata una modifica al Piano Paesaggistico relativo agli ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania;

VISTO l’art.142 lett.C del D.Lgs. 42/2004 con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico il territorio del Comune in oggetto;

VISTO l’art. 55 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico riguardante le Norme per Paesaggi Locali (Titolo III) – Paesaggio Locale 34, contesto 34/F; Livello di tutela 3;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania;

Responsabile procedimento	Dott. Franco La Fico Guzzo						
Stanza	6	Piano	1	Tel.	0957472221-23	Durata procedimento	tec
Collaboratore all'istruttoria	Arch. Carmela Spampinato		Stanza	8	Piano	1	Tel 095.7472205 tecnico istruttore : Arch. A. Leone
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) -	urpsopriect@regione.sicilia.it -			Referente: Margherita Corsini			
Stanza	10	Piano	1	Tel.	095.7472234	Orario e giorni ricevimento: Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 Venerdì dalle 9.00 alle 12.30	

VISTO l'art. 63 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico in materia di interventi di rilevante trasformazione del territorio;

VISTO l'art. 17 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico riguardante i Beni Isolati;

VISTO l'art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico riguardante la viabilità storica;

VISTO l'art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico riguardante i Punti e i Percorsi Panoramici;

VISTA la domanda di autorizzazione paesaggistica, pervenuta in data 07/02/2024 prot. n. 1916, per realizzare le seguenti opere: progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 45MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Vizzini (CT) Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 12 è redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificate dai D.lgs. 24 marzo 2006, n.157 e D. lgs. 26 marzo 2008, n. 63, ed in particolare all'art. 143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio ;

ESAMINATI gli elaborati progettuali;

VISTO il parere dell'U.O.3 prot. n. 8780 del 6/6/2023 che recita: TENUTO CONTO della relazione di valutazione del rischio archeologico allegata (VPIA), si esprime parere positivo all'esecuzione dei lavori previsti alle seguenti condizioni:

- Gli interventi lungo tutto il tracciato siano seguiti da archeologi messi a disposizione dalla Ditta responsabile dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.16, come modificato dal D. Lgs. 56 del 19.04.17
- L'archeologo incaricato dalla ditta, che dovrà comunque essere costantemente presente in cantiere, dovrà altresì provvedere a tutta la documentazione topografica, grafica e fotografica necessaria per la documentazione dei lavori e degli eventuali rinvenimenti di interesse archeologico.
- Tutte le operazioni sopra indicate si svolgeranno sotto la direzione scientifica di questa U.O. cui dovrà essere consegnata una relazione finale completa di tutte le indagini e delle attività di scavo condotte.
- La Ditta dovrà altresì comunicare formalmente con almeno 20 giorni di anticipo la data di inizio dei lavori. Dovrà essere inoltre formalmente indicato il nome della ditta che eseguirà gli stessi e del direttore dei lavori e dell'archeologo incaricato, dei quali dovranno essere forniti anche i recapiti telefonici e di posta certificata.
- Qualora nel corso dei lavori venissero alla luce resti o stratigrafie di interesse archeologico questa U.O. interverrà secondo le vigenti leggi di tutela chiedendo anche in corso d'opera eventuali modifiche al progetto. Possibili varianti al progetto potranno essere richieste da questo ufficio a seguito dei risultati che emergeranno dalle indagini preventive.

ACCERTATO che il sito di progetto: il cavidotto ricade in parte in aree tutelate dall'art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e in prossimità e in vista del Vallone Donninga;

nel sito del progetto del campo fotovoltaico, vi sono due abbeveratoi individuati come Beni Isolati nel Piano Paesaggistico della provincia di Catania (nn. schede 1870 - 1871);

Si estende in prossimità ed in vista: di punti e tratti della SS 124, riconosciuta come strada panoramica nel Piano Paesaggistico e rappresentata nella carta Componenti del Paesaggio, della Regia trazzera individuata come viabilità storica (Regia Trazzera n. 649 Vizzini) e della Ferrovia storica Siracusa-Vizzini;

CONSIDERATO che l'impianto si colloca in un'area i cui obiettivi paesaggistici prevedono il mantenimento dei caratteri naturali del paesaggio, la conservazione dei valori paesaggistici e la salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;

CONSIDERATO che l'impianto si sviluppa in contiguità con tratti di viabilità a cui il Piano Paesaggistico riconosce un interesse panoramico e storico. In particolare, l'impianto si attesta al margine di un segmento della SS 124 che si apre a visuali ampiamente rappresentative dell'articolata orografia del territorio. All'osservazione dei caratteri geomorfologici, si coniuga l'apprezzamento dalla suddetta strada panoramica di quadri paesaggistici di pregio, contrassegnati dall'armonica coesistenza tra aree di elevato interesse naturalistico, rappresentate da vasti seminativi punteggiati da architetture rurali;

Responsabile procedimento		Dott. Franco La Fico Guzzo		Durata procedimento						
Stanza	6	Piano	1	Tel.	0957472221-23	tec				
Collaboratore all'istruttoria		Arch. Carmela Spampinato		Stanza	8	Piano	1	Tel.	095.7472205	tecnico istruttore : Arch. A. Leone
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) -		urpsopriet@regione.sicilia.it -		Referente: Margherita Corsini						
Stanza	10	Piano	1	Tel.	095.7472234	Orario e giorni ricevimento:	Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30		Venerdì dalle 9.00 alle 12.30	

CONSIDERATO che l'area dell'impianto lambisce, altresì, un tratto di viabilità storica identificabile con la Regia Trazzera n. 649 -Vizzini che nello strumento di pianificazione paesaggistica è considerata di eccezionale valore storico per la leggibilità del percorso e per la integrità dei suoi caratteri costitutivi, oltre che per la percezione pressoché immutata nel tempo dei quadri scenici che da essa si aprono;

CONSIDERATO che l'art. 17 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico stabilisce che in merito ai beni isolati di riconosciuta particolare rilevanza e/o soggetti alla disciplina di tutela ai sensi del Titolo I del D. Lgs.42/04 e s.m.i., congiuntamente al bene stesso debbano essere tutelate le relative pertinenze percettive;

CONSIDERATO che l'art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico riconosce all'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali, in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale e che nello specifico caso della RT 649 "Vizzini" lo strumento di pianificazione paesaggistica prevede strategie di salvaguardia e di utilizzo funzionali alla fruizione "lenta" ed alternativa del paesaggio, che si persegue anche attraverso la tutela delle aree che si estendono al margine di essa;

CONSIDERATO che l'art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che si aprono a visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;

- CONSIDERATO che l'area dell'impianto, per quanto sopra, si configurerebbe sotto il profilo percettivo come un elemento estraneo ed incongruo rispetto al contesto in cui si inserisce, tale da determinare un'alterazione degli assetti scenici che si apprezzano dai citati tratti di viabilità panoramica e storica;

CONSIDERATO che la morfologia collinare determinerebbe la piena visibilità dell'opera e non sarebbe attenuata dalla schermatura arborea prevista in progetto con la realizzazione delle fasce arbustate o alberate nel rispetto dei caratteri fitogeografici del territorio; CONSIDERATO che l'art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che si aprono a visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO, si esprime un parere di compatibilità paesaggistica negativo in merito all'area dell'impianto, constatata la non conformità della suddetta area con le prescrizioni contenute nel Piano Paesaggistico della Provincia di Catania.

Il dirigente dell'U.O. 2
(Dott. Franco La Fico Guzzo)



Il Soprintendente
(Arch. Irene Donatella Aprile)

Documento firmato da:
IRENE DONATELLA APRILE
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
14/02/2024

Responsabile procedimento	Dott. Franco La Fico Guzzo						
Stanza	6	Piano	1	Tel.	0957472221-23	Durata procedimento	
Collaboratore all'istruttoria	Arch. Carmela Spampinato		Stanza	8	Piano	1	Tel 095.7472205 tecnico istruttore : Arch. A. Leone
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) -	urpsopric@regione.sicilia.it - Referente: Margherita Corsini						
Stanza	10	Piano	1	Tel.	095.7472234	Orario e giorni ricevimento:	Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 Venerdì dalle 9.00 alle 12.30

