



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n. (vedi intestazione digitale)*

*Roma*

*(vedi intestazione digitale)*

*Class* [34.43.01/8.209.4/2021]

*Al* Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*Al* Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Società GREENLAB S.r.l.  
[greenlab-srl@legalmail.it](mailto:greenlab-srl@legalmail.it)

*Oggetto:* **[[ID: 9813] COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ):** Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di picco pari a 15,7872 MWp e potenza in immissione pari a 13,5 MW AC, e relative opere di connessione da ubicare nel Comune di Sant'Arcangelo (PZ), in località "Timpone della Torre"

Proponente: GREENLAB S.r.l.

Procedura per il rilascio del provvedimento VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

**Richiesta integrazioni**

*e. p. c.*

*Al* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG Abap

*Al* Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della DG Abap

*Alla* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio della Basilicata  
[sabap-bas@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bas@pec.cultura.gov.it)

*Alla* Regione Basilicata  
Direzione generale dell'ambiente, del territorio e dell'energia  
[dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it](mailto:dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it)  
Ufficio compatibilità ambientale  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

In riferimento al progetto in epigrafe,

**considerato** che questa Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. SS-PNRR n. 3043 del 25/01/2024 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, al Servizio II della Direzione Generale ABAP e al Servizio III della Direzione Generale ABAP di fornire le proprie valutazioni in merito alla



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

documentazione pubblicata sul sito del M.A.S.E. al seguente link: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9830/14480>;

**Considerato** che la Soprintendenza ABAP della Basilicata, con nota prot. n. 1141 del 29/01/2024, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 3377 del 29/01/2024 con riferimento alla documentazione prodotta dal proponente ha chiesto di produrre documentazione integrativa in merito tanto agli aspetti paesaggistici che a quelli archeologici;

**Considerato** che il Servizio III "Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico" della DG ABAP con nota interna prot. SS-PNRR\_UO3\_3419 del 30/01/2024 ha espresso il proprio contributo istruttorio non rilevando significative interferenze con il patrimonio architettonico tutelato;

**Considerato** che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP con riferimento agli aspetti archeologici, con nota interna SS-PNRR\_UO2\_3556 del 31/01/2024 ha concordato con le integrazioni documentali formulate dalla Soprintendenza Abap della Basilicata;

**Preso atto** di quanto sopra ed esaminati gli elaborati presentati dal proponente, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, si chiede di produrre l'ulteriore documentazione anche alla luce di quanto richiesto dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata e condiviso dal Servizio II della DG ABAP, come di seguito specificata, avendo cura di richiamare, in ciascun elaborato, il numero d'ordine delle integrazioni di seguito indicate:

#### **Per la componente paesaggistica**

- 1) Certificato usi civici per tutte le particelle interessate dall'impianto, incluse quelle interferenti con le opere di connessione;
- 2) Integrazione della "Carta dei vincoli dell'Area D.lgs. 42/2004" con l'estensione dell'analisi all'area vasta, pari almeno a 5 Km, e le informazioni descrittive relative ai beni tutelati presenti (didascalie o elenchi numerati);
- 3) Integrazione degli elaborati "Punti di Presa + Coni Ottici + Vincoli D.lgs 42/2004" con le didascalie descrittive dei punti di presa;
- 4) Integrazione del reportage fotografico, con:
  - a) rappresentazione degli altri impianti fotovoltaici esistenti, autorizzati e in corso di autorizzazione, ricadenti all'interno dell'area di analisi. Ci si riferisce, in particolar modo: agli impianti sottoposti a VIA statale identificati dai codici: 7739, 7395 e 9437 e ai due impianti sottoposti a PAUR, rintracciabili sul portale WebGis Tutela della Regione Basilicata;
  - b) didascalie descrittive dei punti di ripresa ("coni ottici"), ai fini della valutazione della loro significatività;
  - c) ulteriori fotoinserimenti che utilizzino come punti di ripresa: Santa Maria dell'Orsoleo a Sant'Arcangelo (PZ) e i tratturi che guardano verso l'area dell'impianto, indicati sul portale WebGis Tutela della Regione Basilicata: Regio Tratturo di Roccanova (n. 335), Tratturo comunale di Rosano (n. 336).

Le fotosimulazioni dovranno:

- essere realizzate su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View),
- essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto),
- essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456),

2

- essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno, privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto.
- 5) Integrazione della "Carta delle aree di interesse LR 54/15", con una descrizione esaustiva delle interferenze esistenti tra l'impianto, il cavidotto e la SSE con le aree considerate "non idonee" ai sensi della LR 54/2015, specificando i beni e le aree interessate e le relative distanze.
  - 6) Ad integrazione dell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale", elaborazione di una Mappa esplicativa che rappresenti la relazione tra l'impianto, il cavidotto e la SSE con le aree di cui alla lettera c-quater) co.8 dell'art. 20 del D.lgs 199/2021 (aree escluse dalle aree idonee).
  - 7) Redazione della **Carta dell'intervisibilità cumulata** che tenga conto non solo della visibilità dell'impianto in progetto, ma anche degli altri impianti fotovoltaici esistenti, autorizzati e in corso di autorizzazione, ricadenti all'interno dell'area di analisi, corredata da legenda con indici di visibilità. Ci si riferisce in particolar modo:
    - a. agli impianti sottoposti a VIA statale identificati da codici **7739, 7395 e 9437**;
    - b. ai due impianti sottoposti a PAUR, rintracciabili sul portale WebGis Tutele della Regione Basilicata.
  - 8) Elaborazioni grafiche e fotosimulazioni relative alle opere di mitigazione dell'impianto e delle opere di connessione.

#### **Per la componente archeologica**

- 9) Trasmissione della documentazione archeologica completa di *template* GIS, conformemente agli standard elaborati dall'Istituto Centrale per l'Archeologia, e a quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022). Si precisa che quanto richiesto va trasmesso anche alla Soprintendenza Abap della Basilicata.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP  
Arch. Daniele Vadala  
(email: [daniele.vadala-01@cultura.gov.it](mailto:daniele.vadala-01@cultura.gov.it))



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP (\*)  
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

(\*) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.