PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE

"ENERGIA DELL'OLIO DI SEGEZIA"

da 224,599 MWp a Troia (FG)

REGIONE PUGLIA

E-R18

PROGETTO DEFINITIVO

R.01

COMPUTO DISMISSIONE E RIPRISTINO

Peridot Solar GREEN ENERGY SOLUTIONS

OXY CAPITAL ADVISORS

Proponente
Peridot Solar Green S.r.l.
Via Alberico Albricci, 7 - 20122 Milano (MI)

Investitore agricolo superintensivo
OXY CAPITAL ADVISOR S.R.L.
Via A. Bertani, 6 - 20154 (MI)

OLIO DANTE

progetto verde studio di architettura del paesaggio

Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione
Progettista: Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase, Arch. Alessandro Visalli
Coordinamento: Arch. Riccardo Festa
Collaboratori: Urb. Daniela Marrone, Urb. Patrizia Ruggero, Arch. Anna Manzo, Arch. Paola Ferraioli, Arch. Ilaria Garzillo, Agr. Giuseppe Maria Massa, Agr. Francesco Palombo

AEDES GROUP ENGINEERING

Progettazione elettrica e civile
Progettista: Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto
Collaboratori: Ing. Marco Balzano, Ing. Simone Bonacini

Progettazione oliveto superintensivo
Progettista: Agron. Giuseppe Rutigliano

MARE RINNOVABILI

Consulenza geologia
Geol. Gaetano Ciccarelli

Consulenza archeologia:
ARES archeologia & restauro
via O. Marchione n. 24, 81031 Aversa (CE)

Ing. ROLANDO ROBERTO ORDINE INGEGNERI ROMA n. A35440 settore a

rev	descrizione	formato	elaborazione	controllo	approvazione
06 2023 00	Prima consegna	A4	Rolando Roberto	Giselle Roberto	Rolando Roberto
01 2024 01	Integr. MASE	A4	Rolando Roberto	Giselle Roberto	Rolando Roberto
02					
03					
04					
05					
06					
07					

Comune di Troia
Provincia di Foggia

OGGETTO: PIANO DI DISMISSIONE
Realizzazione centrale Solare "Energia dell' olio di Segezia"

COMMITTENTE: Peridot Solar Green S.r.l.

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		LM **LAVORI A MISURA**									
		RECINZIONE E CANCELLI									
2	N.P.18	Rimozione di strutture realizzate con ...visorio, escluso il solo calo in basso.									
		Rimozione recinsione e cancelli (5kg al ml)		5,00	40.917,00			204.585,00			
		Sommano N.P.18	Kg					204.585,00	€ 0,57		€ 116.613,45
		VIABILITA'									
3	E01.01	Scavo a sezione aperta effettuato con ... il trasporto nell'ambito del cantiere.									
	E01.01a	- in rocce sciolte (argilla, sabbia, g...le e simili o con trovanti finoad 1 mc)									
		Viabilità perimetrale			40.574,53	3,50	0,30	42.603,26			
		Viabilità interna			6.261,09	3,00	0,30	5.634,98			
		Viabilità esterna			2.034,18	3,50	0,30	2.135,89			
		Sommano E01.01a	mc					50.374,13	€ 8,10		€ 408.030,45
4	N.P. 01	Sistemazione di scarpate, di banchine,...so e con uno spessore minimo di 20 cm,									
		Viabilità perimetrale			40.574,53	3,50		142.010,86			
		Viabilità interna			6.261,09	3,00		18.783,27			
		Viabilità esterna			2.034,18	3,50		7.119,63			
		Sommano N.P. 01	mq					167.913,76	€ 2,50		€ 419.784,40
		CAVIDOTTI (BT-MT interno-MT esterno verso SE)									
5	E01.03	Scavo a sezione obbligata, eseguito co...riale scavato nell'ambito del cantiere.									
	E01.03a	- in rocce sciolte (argilla, sabbia, g...le e simili o con									
		A Riportare:									€ 944.428,30

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 944.428,30
		trovanti finoad 1 mc)									
		A			4.462,00	0,60	0,80	2.141,76			
		As			12.364,00	0,60	0,80	5.934,72			
		Bs			2.652,00	0,80	0,80	1.697,28			
		Cs			1.201,00	1,10	0,80	1.056,88			
		Ds			272,00	1,10	1,20	359,04			
		Es			24,00	1,10	1,20	31,68			
		1			738,00	0,60	1,20	531,36			
		2			1.148,00	0,80	1,20	1.102,08			
		1s			5.946,00	0,60	1,20	4.281,12			
		2s			920,00	0,80	1,20	883,20			
		3s			24,00	1,10	1,20	31,68			
		A1s			9.686,00	0,80	1,20	9.298,56			
		A2s			872,00	0,80	1,20	837,12			
		A3s			31,00	1,10	1,20	40,92			
		B1s			1.798,00	0,80	1,20	1.726,08			
		B2s			416,00	1,10	1,20	549,12			
		C1s			351,19	1,10	1,20	463,57			
		C2s			339,00	1,10	1,20	447,48			
		D1s			64,06	1,10	1,20	84,56			
		E1s			13,92	1,40	1,20	23,39			
		Aαs			812,01	0,80	1,20	779,53			
		Bαs			143,52	0,80	1,20	137,78			
		Cαs			17,41	1,10	1,20	22,98			
		αs			161,11	0,60	1,20	116,00			
		2α			895,00	1,10	1,20	1.181,40			
		2αs			154,18	1,10	1,20	203,52			
		A Riportare:						33.962,81			€ 944.428,30

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						33.962,81			€ 944.428,30
		3αs			178,57	1,40	1,20	300,00			
		4αs			33,71	1,10	1,20	44,50			
		A1αs			292,02	0,80	1,20	280,34			
		A3αs			48,50	1,40	1,20	81,48			
		A4αs			115,61	1,40	1,60	258,97			
		D1αs			17,51	1,40	1,20	29,42			
		Z3γs			22,39	1,40	1,80	56,42			
		ZA1αs			38,00	1,40	1,80	95,76			
		1asf			1.408,00	0,60	1,20	1.013,76			
		2asf			348,25	0,80	1,20	334,32			
		Y2asf			1.325,96	1,40	1,60	2.970,15			
		αasf			443,00	0,60	1,20	318,96			
		1αasf			159,74	0,80	1,20	153,35			
		2αasf			3.033,00	1,10	1,20	4.003,56			
		1βasf			50,39	1,10	1,20	66,51			
		2βasf			99,00	1,40	1,20	166,32			
		X2γ			927,00	1,40	1,80	2.336,04			
					-7.021,65			-7.021,65			
		X			6.911,00	1,10	1,60	12.163,36			
		Y			388,00	1,10	1,60	682,88			
		Sommano E01.03a	mc					52.297,26	€ 9,15		€ 478.519,93
6	N.P.27	Rinterro o riempimento di cavi o di bu...agli scavidepositato sull'orlo del cavo									
		A			4.462,00	0,60	0,80	2.141,76			
		As			12.364,00	0,60	0,80	5.934,72			
		Bs			2.652,00	0,80	0,80	1.697,28			
		Cs			1.201,00	1,10	0,80	1.056,88			
		A Riportare:						10.830,64			€ 1.422.948,23

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO											
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**FATTORI**				**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
				Parti Uguali	**Lunghezza**	**Larghezza**	**Altezza**				
		Riporto:						10.830,64			€ 1.422.948,23
		Ds			272,00	1,10	1,20	359,04			
		Es			24,00	1,10	1,20	31,68			
		1			738,00	0,60	1,20	531,36			
		2			1.148,00	0,80	1,20	1.102,08			
		1s			5.946,00	0,60	1,20	4.281,12			
		2s			920,00	0,80	1,20	883,20			
		3s			24,00	1,10	1,20	31,68			
		A1s			9.686,00	0,80	1,20	9.298,56			
		A2s			872,00	0,80	1,20	837,12			
		A3s			31,00	1,10	1,20	40,92			
		B1s			1.798,00	0,80	1,20	1.726,08			
		B2s			416,00	1,10	1,20	549,12			
		C1s			351,19	1,10	1,20	463,57			
		C2s			339,00	1,10	1,20	447,48			
		D1s			64,06	1,10	1,20	84,56			
		E1s			13,92	1,40	1,20	23,39			
		Aαs			812,01	0,80	1,20	779,53			
		Bαs			143,52	0,80	1,20	137,78			
		Cαs			17,41	1,10	1,20	22,98			
		αs			161,11	0,60	1,20	116,00			
		2α			895,00	1,10	1,20	1.181,40			
		2αs			154,18	1,10	1,20	203,52			
		3αs			178,57	1,40	1,20	300,00			
		4αs			33,71	1,10	1,20	44,50			
		A1αs			292,02	0,80	1,20	280,34			
		A3αs			48,50	1,40	1,20	81,48			
		A4αs			115,61	1,40	1,60	258,97			
		A Riportare:						34.928,10			€ 1.422.948,23

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						34.928,10			€ 1.422.948,23
		D1αs			17,51	1,40	1,20	29,42			
		Z3γs			22,39	1,40	1,80	56,42			
		ZA1αs			38,00	1,40	1,80	95,76			
		1asf			1.408,00	0,60	1,20	1.013,76			
		2asf									
		Altezza: 1,2-0,3			348,25	0,80	0,90	250,74			
		Y2asf									
		Altezza: 1,6-0,3			1.325,96	1,40	1,30	2.413,25			
		αasf									
		Altezza: 1,2-0,3			443,00	0,60	0,90	239,22			
		1αasf									
		Altezza: 1,2-0,3			159,74	0,80	0,90	115,01			
		2αasf									
		Altezza: 1,2-0,3			3.033,00	1,10	0,90	3.002,67			
		1βasf									
		Altezza: 1,2-0,3			50,39	1,10	0,90	49,89			
		2βasf									
		Altezza: 1,2-0,3			99,00	1,40	0,90	124,74			
		X2γ			927,00	1,40	1,80	2.336,04			
					-7.021,65			-7.021,65			
		X			6.911,00	1,10	1,60	12.163,36			
		Y									
		Altezza: 1,60-0,3			388,00	1,10	1,30	554,84			
		Sommano N.P.27	mc					50.351,57	€ 2,36		€ 118.829,71
7	Inf01.10	Formazione di strato di base stradale ...e, misurata in opera dopo costipamento.									
		Base									
		A Riportare:									€ 1.541.777,94

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 1.541.777,94
		1asf			1.408,00	0,60	0,20	168,96			
		2asf			348,25	0,80	0,20	55,72			
		Y2asf			1.325,96	1,40	0,20	371,27			
		αasf			443,00	0,60	0,20	53,16			
		1αasf			159,74	0,80	0,20	25,56			
		2αasf			3.033,00	1,10	0,20	667,26			
		1βasf			50,39	1,10	0,20	11,09			
		2βasf			99,00	1,40	0,20	27,72			
		Y			388,00	1,10	0,20	85,36			
		Sommano Inf01.10	mc					1.466,10	€ 45,00		€ 65.974,50
8	Inf01.11	Conglomerato bituminoso per strato di ...esa ed onere per dare il lavoro finito.									
		Binder									
		1asf		7,00	1.408,00	0,60		5.913,60			
		2asf		7,00	348,25	0,80		1.950,20			
		Y2asf		7,00	1.325,96	1,40		12.994,41			
		αasf		7,00	443,00	0,60		1.860,60			
		1αasf		7,00	159,74	0,80		894,54			
		2αasf		7,00	3.033,00	1,10		23.354,10			
		1βasf		7,00	50,39	1,10		388,00			
		2βasf		7,00	99,00	1,40		970,20			
		Y		7,00	388,00	1,10		2.987,60			
		Sommano Inf01.11	mq/cm					51.313,25	€ 1,94		€ 99.547,71
9	Inf01.15	Conglomerato bituminoso per strato di ...esa ed onere per dare il lavoro finito.									
		usura									
		A Riportare:									€ 1.707.300,15

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 1.707.300,15
		1asf		3,00	1.408,00	0,60		2.534,40			
		2asf		3,00	348,25	0,80		835,80			
		Y2asf		3,00	1.325,96	1,40		5.569,03			
		αasf		3,00	443,00	0,60		797,40			
		1αasf		3,00	159,74	0,80		383,38			
		2αasf		3,00	3.033,00	1,10		10.008,90			
		1βasf		3,00	50,39	1,10		166,29			
		2βasf		3,00	99,00	1,40		415,80			
		Y		3,00	388,00	1,10		1.280,40			
		Sommano Inf01.15	mq/cm					21.991,40	€ 2,01		€ 44.202,71
10	E01.31	Trasporto con qualunque mezzo a discar...egli oneri di conferimento a discarica.									
		1asf			1.408,00	168,96	0,30	71.368,70			
		2asf			348,25	0,80	0,30	83,58			
		Y2asf			1.325,96	1,40	0,30	556,90			
		αasf			443,00	0,60	0,30	79,74			
		1αasf			159,74	0,80	0,30	38,34			
		2αasf			3.033,00	1,10	0,30	1.000,89			
		1βasf			50,39	1,10	0,30	16,63			
		2βasf			99,00	1,40	0,30	41,58			
		Y			388,00	1,10	0,30	128,04			
		Sommano E01.31	mc					73.314,40	€ 12,50		€ 916.430,00
11	E01.33	Smaltimento di materiale da demolizion...abile della classificazione dichiarata.									
	E01.33o	- smaltimento degli asfalti									
		1asf		17,00	1.408,00	168,96	0,30	1.213.267,97			
		A Riportare:						1.213.267,97			€ 2.667.932,86

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						1.213.267,97			€ 2.667.932,86
		2asf		17,00	348,25	0,80	0,30	1.420,86			
		Y2asf		17,00	1.325,96	1,40	0,30	9.467,35			
		αasf		17,00	443,00	0,60	0,30	1.355,58			
		1αasf		17,00	159,74	0,80	0,30	651,74			
		2αasf		17,00	3.033,00	1,10	0,30	17.015,13			
		1βasf		17,00	50,39	1,10	0,30	282,69			
		2βasf		17,00	99,00	1,40	0,30	706,86			
		Y		17,00	388,00	1,10	0,30	2.176,68			
		Sommano E01.33o	q.li					1.246.344,86	€ 3,35		€ 4.175.255,28
12	N.P. 07	Sfilaggio cavi elettrici e trasporto presso ditta specializzats per riuso.									
		Cavo BT									
				3,00	111.790,10			335.370,30			
		Cavidotto MT interno									
				3,00	87.013,72			261.041,16			
		R1-R2									
		Parti Uguali: 2x3		6,00	1.570,00			9.420,00			
		R3-R5									
		Parti Uguali: 2x3		6,00	236,00			1.416,00			
		R2-R3									
		Parti Uguali: 3x3		9,00	2.831,00			25.479,00			
		R5-R4									
				3,00	1.376,00			4.128,00			
		R6-R3									
		Parti Uguali: 2x3		6,00	2.944,00			17.664,00			
		cavo trasmissione dati		1,00	54.491,00			54.491,00			
		A Riportare:						709.009,46			€ 6.843.188,14

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						709.009,46			€ 6.843.188,14
		messa a terra BT		1,00	36.031,00			36.031,00			
		messa a terra cabine		1,00	3.386,00			3.386,00			
		Cavo MT Verso SE									
		Parti Uguali: 8x3		24,00	10.750,00			258.000,00			
		Sommano N.P. 07	m					1.006.426,46	€ 0,25		€ 251.606,62
13	N.P.07B	Sfilaggio cavo solare DC e trasporto presso ditta specializzats per riuso.									
		Cavo solare DC		1.696.678,30				1.696.678,30			
		Sommano N.P.07B	m					1.696.678,30	€ 0,10		€ 169.667,83
		FONDAZIONI CABINE									
22	E02.04	Demolizione totale o parziale di congl...nito in opera a perfetta regola d'arte.									
	E02.04a	- valutata per la cubatura effettiva d...e, eseguita con l'uso di mezzimeccanici									
		Fondazione Cabina MT/BT		69,00	14,00	4,00	0,40	1.545,60			
		Fondazione Volumi tecnici		12,00	14,00	4,00	0,40	268,80			
		Fondazione Cabina di raccolta tipo 1		5,00	22,00	4,00	0,40	176,00			
		Fondazione Cabina di raccolta tipo 2		1,00	14,00	4,00	0,40	22,40			
		Sommano E02.04a	mc					2.012,80	€ 157,00		€ 316.009,60
23	E01.31	Trasporto con qualunque mezzo a discar...egli oneri di conferimento a discarica.									
		Fondazione Cabina MT/BT		69,00	14,00	4,00	0,40	1.545,60			
		Fondazione Volumi tecnici		12,00	14,00	4,00	0,40	268,80			
		A Riportare:						1.814,40			€ 7.580.472,19

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						1.814,40			€ 7.580.472,19
		Fondazione Cabina di raccolta tipo 1									
				5,00	22,00	4,00	0,40	176,00			
		Fondazione Cabina di raccolta tipo 2		1,00	14,00	4,00	0,40	22,40			
		Sommano E01.31	mc					2.012,80	€ 12,50		€ 25.160,00
24	E01.33	Smaltimento di materiale da demolizion...abile della classificazione dichiarata.									
	E01.33d	- macerie edili con impurità oltre il 30%									
		Fondazione Cabina MT/BT									
		Parti Uguali: 69x24		1.656,00	14,00	4,00	0,40	37.094,40			
		Fondazione Volumi tecnici									
		Parti Uguali: 12x24		288,00	14,00	4,00	0,40	6.451,20			
		Fondazione Cabina di raccolta tipo 1									
		Parti Uguali: 5x24		120,00	22,00	4,00	0,40	4.224,00			
		Fondazione Cabina di raccolta tipo 2									
		Parti Uguali: 1x24		24,00	14,00	4,00	0,40	537,60			
		Sommano E01.33d	q.li					48.307,20	€ 10,70		€ 516.887,04
25	N.P. 01	Sistemazione di scarpate, di banchine,...so e con uno spessore minimo di 20 cm,									
		Fondazione Cabina MT/BT		69,00	5,00	4,00		1.380,00			
		Fondazione Volumi tecnici									
				12,00	14,00	4,00		672,00			
		Fondazione Cabina di raccolta tipo 1									
				5,00	22,00	4,00		440,00			
		Fondazione Cabina di raccolta tipo 2		1,00	14,00	4,00		56,00			
		Sommano N.P. 01	mq					2.548,00	€ 2,50		€ 6.370,00
		A Riportare:									€ 8.128.889,23

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 8.128.889,23
		STRUTTURE									
19	N.P. 04 c1	Rimozione di Tracker in ferro compre... il lavoro finito traker da 24 standard									
				775,00				775,00			
		Sommano N.P. 04 c1	cad					775,00	€ 125,00		€ 96.875,00
20	N.P.04 c2	Rimozione di Tracker in ferro compre...il lavoro finito tracker da 48 standard									
				827,00				827,00			
		Sommano N.P.04 c2	cad					827,00	€ 250,00		€ 206.750,00
21	N.P.04 c3	Rimozione di Tracker in ferro compre... il lavoro finito traker da 96 standard									
				2.735,00				2.735,00			
		Sommano N.P.04 c3	cad					2.735,00	€ 500,00		€ 1.367.500,00
		INVERTER									
14	N.P. 10	Smontaggio inverter e trasporto a di...lo smaltimento presso ditta autorizzata									
		inverter di stringa		593,00				593,00			
		Sommano N.P. 10	cad					593,00	€ 67,10		€ 39.790,30
		MODULI									
15	N.P. 02	Smontaggio pannelli fotovoltaici, cari...rto al centro di recupero e smaltimento									
				320.856,00				320.856,00			
		Sommano N.P. 02	cad					320.856,00	€ 12,50		€ 4.010.700,00
		CABINE									
16	N.P.14	Smontaggio Container, dismissione e pu...lo smaltimento presso ditta autorizzata									
		A Riportare:									€ 13.850.504,53

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO												
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**FATTORI**				**QUANTITA'**	**PREZZO**		**INC.**	**IMPORTO**
				Parti Uguali	**Lunghezza**	**Larghezza**	**Altezza**					
		Riporto:										€ 13.850.504,53
		cabina MT/BT+vol tecnici										
		Parti Uguali: 69+12		81,00				81,00				
		Sommano N.P.14	cad					81,00	€	1.000,00		€ 81.000,00
17	N.P. 13	Smontaggio Container, dismissione e pu...esso ditta autorizzata(cabina raccolta)										
		cab raccolta		6,00				6,00				
		Sommano N.P. 13	cad					6,00	€	2.500,00		€ 15.000,00
		LC **LAVORI A CORPO**										
		ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO										
1	N.P.00.A	Allestimento delle aree temporanee di ...n sicurezza dell' area di dismissione										
				1,00				1,00				
		Sommano N.P.00.A	a corpo					1,00	€	200.000,00		€ 200.000,00
		VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE										
18	N.P. 12	Smontaggio sistemi accessori (antifur...ia delle aree temporanee di stoccaggio										
				912,00				912,00				
		Sommano N.P. 12	cad					912,00	€	450,00		€ 410.400,00
		OPERE DI MITIGAZIONE E PROGETTO AGRICOLO										
26	N.P.00.B	Dismissione del progetto agricolo (impianto irrigazione e vegetazione)										
				1,00				1,00				
		Sommano N.P.00.B	a corpo					1,00	€	150.000,00		€ 150.000,00

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO											
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**FATTORI**				**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
				Parti Uguali	**Lunghezza**	**Larghezza**	**Altezza**				
	ImpC	Totale lavori									€ 14.706.904,53

COMPUTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO											
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**FATTORI**				**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
				Parti Uguali	**Lunghezza**	**Larghezza**	**Altezza**				
	ImpC	Totale lavori									€ 14.706.904,53 € 14.706.904,53

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
RECINZIONE E CANCELLI	pag.	1
VIABILITA'	pag.	1
CAVIDOTTI (BT-MT interno-MT esterno verso SE)	pag.	1
FONDAZIONI CABINE	pag.	9
STRUTTURE	pag.	11
INVERTER	pag.	11
MODULI	pag.	11
CABINE	pag.	11
LC - LAVORI A CORPO	pag.	12
ALLESTIMENTO DI CANTIERE TEMPORANEO	pag.	12
VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE	pag.	12
OPERE DI MITIGAZIONE E PROGETTO AGRICOLO	pag.	12