

**COMUNE DI TRAPANI**  
PORTO DI TRAPANI

**MARINA DI SAN FRANCESCO**  
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN APPRODO TURISTICO (art. 2 c.b DPR 509/97)

**PROGETTO DEFINITIVO**  
Conferenza dei Servizi presso il Comune di Trapani del 18/04/2012  
concernente l'approvazione del progetto preliminare

**OPERE A TERRA**

Elaborato: **PLANIMETRIA STATO FUTURO QUOTATA**

Scala: **1/100**

Data: **Aprile 2013**

Progettisti:

Dott. Ing. Rocco Ricevuto

Arch. Biancamaria Verde

Geom. Benedetto Lupo

Collaborazioni:

Arch. Rocco Coppola

data revisione descrizione

Società proponente

**Cantiere navale Drepanum s.r.l.**

Elaborato:

**B6/T**

**RAPPORTO AEREOILLUMINATE**

LOCALE	R.A.I. PRESCRITTO	R.A.I. DI PROGETTO
Deposito vele 164,63 Mq	164,63 x 1/30=5,50 Mq	2x(1,40x2,00)= 5,60Mq > 5,50Mq
Ufficio 13,00 Mq	13,00 x 1/8=1,63 Mq	2,50 x 1,55 = 3,88Mq > 1,63Mq
Reception 21,20 Mq	21,20 x 1/8=2,65 Mq	2,00 x 1,55 = 3,10Mq > 2,65Mq
Club house 297,57 Mq	297,57 x 1/8=37,20 Mq	6x(3,60x2,35)+4x(3,70x3,35)=100,34 Mq > 37,20 Mq
Cucina 21,60 Mq	21,60 x 1/8=2,70 Mq	2 x (1,70 x 1,20) = 4,08 Mq > 2,70 Mq
Spogliatoio M. 30,80 Mq	30,80 x 1/8=3,85Mq	2 x (1,75 x 1,20) = 4,20 Mq > 3,85 Mq
W.C. uomini 11,81 Mq	11,81 x 1/8=1,48Mq	(2,00 x 1,00)+(0,70 x 1,00) = 2,70 Mq > 1,48 Mq
Spogliatoio D. 6,56 Mq	6,56 x 1/8=0,82Mq	1,65 x 1,00 = 1,65 Mq > 0,82 Mq
Ufficio 2. 13,20 Mq	13,20 x 1/8=1,65Mq	1,20 x 1,50 = 1,80 Mq > 1,65 Mq

Viale dei Ranuncoli

