



LEGENDA

- Recinzione impianto fotovoltaico
- Area impianto fotovoltaico
- Fascia arborea perimetrale
- Elettrodoto MT 30 kV
- Elettrodoto AT 132 kV
- SE RTN "Udine Nord-Est" 220/132 kV
- Stallo arrivo produttore - Stazione RTN " Udine Nord-Est"
- Stazione Utente 132/30 kV
- Opere condivise
- Altri produttori
- Aree nella disponibilità del proponente destinate a impianto di bosco misto
- Aree nella disponibilità del proponente da destinare a prato mellifero
- Aree di pertinenza edificio

Dati generali impianto fotovoltaico

Numero totale power stations	11
Numero totale di cabine servizi ausiliari	11
Numero totale di cabine di raccolta cavi	3
Numero totale di stringhe	2.600
Numero totale di moduli FV	62.400
Numero moduli per stringa	24
Numero strutture porta moduli tipo A - 48x1	1.182
Numero strutture porta moduli tipo B - 24x1	236
Potenza nominale modulo FV	630 W
Potenza nominale impianto	39.312,00 kWp
Lunghezza elettrodoto MT	18.495 m
Lunghezza elettrodoto AT	172 m

LEGENDA CATASTALE

- Foglio 11 - Comune di Premariacco (UD)
- Foglio 19 - Comune di Premariacco (UD)
- Foglio 18 - Comune di Premariacco (UD)
- Foglio 10 - Comune di Pramadiano (UD)
- Foglio 27 - Comune di Remanzacco (UD)
- Foglio 26 - Comune di Remanzacco (UD)
- Foglio 23 - Comune di Remanzacco (UD)
- Foglio 19 - Comune di Remanzacco (UD)
- Foglio 18 - Comune di Remanzacco (UD)
- Foglio 15 - Comune di Remanzacco (UD)
- Foglio 14 - Comune di Remanzacco (UD)
- Foglio 12 - Comune di Remanzacco (UD)
- Foglio 11 - Comune di Remanzacco (UD)

00	Novembre 2023	PRIMA EMISSIONE	DC	MC	FF
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
 Provincia di Udine
 COMUNI DI PREMARIACCO E REMANZACCO



IMPIANTO FOTOVOLTAICO "FRIULI 02"
 da 39,3 MW_p DI POTENZA NOMINALE
 PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:
R2R
 GRUPPO A2A
 Piazza Manifattura, 1 - 33068 Rovereto (TN)
 Tel. +39 0464 425100 - Fax +39 0464 425101 - PEC: r2r@r2r.it

PROGETTISTA:
SBM
 INGEGNERIA

OGGETTO DELL'ELABORATO:
 INQUADRAMENTO GENERALE SU CATASTALE

N° ELABORATO	SCALA	FOGLIO	FORMATO	CODIFICA COMMITTENTE
22	1:10.000	1 di 1	A0	T04