


Sito 1 - Casali Lonzano di Orzano (SABAP\_2023\_BETTA\_000043\_1)



Localizzazione: Premariacco (UD), ,

Definizione e cronologia: area di materiale mobile, {area di materiale eterogeneo}. {Età Romana},

Modalità di individuazione: {documentazione di indagini archeologiche pregresse}

Distanza dall'opera in progetto: 0-10 metri

Potenziale: potenziale alto

Rischio relativo: rischio alto

Il sito è stato individuato mediante indagini di superficie condotte negli anni '80 del XX secolo. Su terreno arativo si rinvennero macerie romane, disposte su almeno tre aree di concentrazione. Si raccolsero grosse scorie di piombo, una zappa in ferro, frammenti di fibula e un anellino a globetto entrambi realizzati in bronzo.

Tagliaferri A., 1986, "Coloni e legionari romani nel Friuli celtico"

[https://raptor.cultura.gov.it/sito\\_scheda.php?id=6405](https://raptor.cultura.gov.it/sito_scheda.php?id=6405)

