



LEGENDA

Gradi di rischio [3]

- rischio alto [1]
- rischio medio [2]
- rischio basso [0]
- rischio nullo [0]
- [0]

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
Premariacco	1	<p>Come già descritto per il grado di potenziale archeologico, per le aree interessate dal progetto è stato attribuito un valore compreso tra medio e alto.</p> <p>Per quanto riguarda il Blocco Premariacco (Sud), la presenza, all'interno dell'area interessata dal progetto, di un sito polinucleato a vocazione insediativa/produttiva di epoca romana, e di un secondo insediamento, interpretabile come villa rustica anche essa di epoca romana, localizzato lungo il limite Ovest dell'area di impianto, a circa 800 m da essa, delineano un quadro di potenziale archeologico alto. A supporto di questa valutazione, si consideri anche la presenza di una traccia di centuriazione osservata lungo il limite sud dell'area di realizzazione dell'impianto, presente ancora oggi sotto forma di strada sterrata. Sulla base di quanto descritto, le lavorazioni previste comportano in quest'area un alto rischio determinato dalla localizzazione delle evidenze archeologiche presenti; in un caso, infatti, l'impianto insiste direttamente nell'area di localizzazione di uno dei siti, mentre nel caso della villa rustica sopra menzionata, così come la tracce di centuriazione, esse possono essere intercettate, rispettivamente, dalle attività di scavo finalizzate alla realizzazione del cavidotto, nel tratto a ridosso dell'impianto, e dai lavori accessori di delimitazione dell'area.</p>