



Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)  
Posta certificata del Dipartimento:  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

**Soprintendenza per i Beni  
Culturali e Ambientali  
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani  
tel. 0923-808111 – fax 0923-23423  
e-mail: [sopritp@regione.sicilia.it](mailto:sopritp@regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp)  
Posta certificata della Soprintendenza:  
[sopritp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

**Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici**  
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 – Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici**  
tel. 0923 – 808218 / 808221  
e-mail: [sopritp.uo3@regione.sicilia.it](mailto:sopritp.uo3@regione.sicilia.it)

Trapani, Prot. n. 2443 del 22/02/2024

Rif. Nota: Prot. n. del

Posizione **PP.UU. XII, 3587** (citare nella risposta)

**OGGETTO: [ID\_VIP: 8053] MAZARA DEL VALLO – MARSALA – SALEMI, SANTA NINFA, CASTELVETRANO, PARTANNA (TP) – Area Iudeo – Procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di impianto eolico composto da 08 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,0 MW, per una potenza complessiva paria a 48 MW, da realizzarsi nei territori della provincia di Trapani succitati.**

Ditta: Edison Rinnovabili SpA, Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano.

Vedi Catastali stato di fatto di progetto

Al Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza  
Via San Michele 22  
00153 ROMA

pec: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

pec: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)  
[mite@pec.mite.gov.it](mailto:mite@pec.mite.gov.it)

E, p.c. Alla Edison Rinnovabili SpA  
Foro Buonaparte, 31  
20121 MILANO

pec: [rinnovabili@pec.edison.it](mailto:rinnovabili@pec.edison.it)

In riferimento alla nota di codesto Ministero della Cultura – SS PNRR del 31.01.204, prot. 3541(Ns prot. n. 1260 del 31.01.2024), relativa all'oggetto;

**VISTA** la documentazione con integrazioni consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto in argomento costituito da 08 aerogeneratori, essi sono alti al mozzo m 105,00 con raggio del rotore di m 75,00, per un totale in altezza fino a m 180,00;

**VISTO** il D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;



**VISTO** il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato agli Albi Pretori dei Comuni succitati nell'arco dell'anno 2017;

**VISTI** gli artt. 142 e 152 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 199/2021, art. 20;

**VISTO** il D.L. 13/2023, art. 47, commi 1-3;

**VISTA** la ulteriore relazione archeologica di quest'Ufficio del 16.1.2024, che evidenzia: *le opere indicate in oggetto non si sovrappongono con le aree archeologiche indicate nel PP dell'ambito 2-3 adottato. In considerazione delle grandi dimensioni dell'area d'intervento in lunghezza NE-SO e del numero importante di turbine, come si evince negli elaborati consultati, dovrà essere valutata la distanza dei singoli aerogeneratori, data l'altezza degli stessi, dai siti archeologici di grande rilevanza culturale quali, ad esempio, Roccazzo - Mazara del Vallo ma anche Mokarta – Salemi, come pure dagli insediamenti rurali di epoca romana che insistono nella parte sud-occidentale del Parco eolico in questione (siti nn. 20, 69, 73, ma anche 66 e 70 della Carta Archeologica del PP); Inoltre, l'elettrodotto aereo lambisce con un sostegno l'area dell'insediamento romano-imperiale del Timpone d'Oro (sito n. 226), interessando, per le immediate vicinanze, anche l'area archeologica greca e medievale delle zone di Porticato (siti nn. 241-243);*

**CONSIDERATO** che dall'esame degli elaborati pervenuti le aree d'intervento risultano inserite in un articolato e complesso paesaggio agricolo-tradizionale, comunque non gravato da vincoli paesaggistici, caratterizzato dalla presenza di bacini idrografici e soprattutto del Torrente Iudeo, di considerevole lunghezza, che viene costeggiato, ad Est e ad Ovest, nelle immediate/strettissime vicinanze delle fasce di rispetto, dalle turbine dell'impianto in questione;

**ESAMINATI** gli elaborati dell'effetto cumulo che contemplano le presenze di impianti fotovoltaici, eolici, ubicati o da realizzarsi nelle aree circostanti e limitrofe e le planimetrie – INTBD0601, INTB-D0602, INTBD0603;

**RILEVATO** che il consistente Parco eolico esaminato si somma ad ulteriori impianti esistenti e in previsione, organizzati o da allocarsi nelle prossime vicinanze, determinando un effetto cumulo paesaggistico legato al concentrazione di turbine di notevole elevazione; infatti, il vasto comprensorio, con le Contrade dell'ex Feudo Iudeo, ex Feudo Carcittella, delle Tre Cupole e di parti di ulteriori comprensori di ex feudi, verrebbe ad essere totalmente occupato ed affollato "a perdita d'occhio" da strutture riferibili a impianti di energia alternativa con problematiche importanti di assetto del territorio legate alla sua leggibilità;

**RILEVATO** che l'intervento in argomento si snoda in una vasta area che si estende lungo e nei pressi del letto fluviale dello Iudeo, ove insistono Beni Storici/Isolati in vario stato di conservazione, tav. 8.6 del PP succitato, quali, Baglio Iudeo maggiore (n. 63) Baglio e Abbeveratoio Iudeo (n.121), Baglio Calamita Nova (n. 60), Case Calamita (n. 898), Baglio Carcittella, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

**RILEVATO** altresì che:

- la posizione geografica dove si dislocerebbe il corposo Parco eolico è costituito da un'ampia vallata lungo il Fiume Iudeo, sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c;
- tutti gli aerogeneratori si allocano in corrispondenza/prossimità/aderenza della fascia fluviale di rispetto/tutela del suddetto Fiume/Torrente, da un minimo di poco più di m 150 ad un massimo di meno di m 900 ca., visibili altresì per tutta la S.P. 40;
- essi sono posizionati in zone connotate da improvvise depressioni orografiche collegate al fiume succitato, ed anche, per quanto concerne le turbine **05** e **08**, nella valle ad Ovest del Timpone Calamita;
- l'aerogeneratore **01** dista dalla S.S. 188 intorno a m 350 ca. ed è posto nelle vicinanze dell'Abbeveratoio n. 386\_03 della tav. 8\_6 del PP succitato. Tale Strada Storica/Regia Trazzera (tav. 14b\_Punti e Percorsi Panoramici e tav. 8\_2 Beni Storici del PP) cioè l'odierna S.S. 188 succitata - conduce da Marsala a Salemi; è questo l'asse viario che venne percorso da Garibaldi, sbarcato a Marsala nel 1860 e in avanzamento verso Palermo;
- il nuovo ed articolato elettrodotto aereo a 220 kV in semplice terna "Partanna 2 – Partanna", con tutti i raccordi previsti e i nuovi sostegni, viene a peggiorare la percezione del paesaggio già abbondantemente attraversato per circa 20 km da una corposo linea elettrica aerea esistente e corredata di numerosi sostegni; infatti, esso attraversa il Torrente Iudeo, il Torrente Bucari, il



Torrente Campana, il Torrente Mendola, interessando strettamente le zone archeologiche sopra riportate: Timpone d'Oro e le zone di Porticato.

**Per quanto sopra, questa Soprintendenza valuta negativamente il progetto, in quanto la complessiva realizzazione delle 08 turbine di progetto, accostate in lunghezza all'area del Fiume Iudeo come sopra specificato, tra l'altro in discordanza con quanto indicato all'art. 20, co 8<sup>o</sup> quater del D.Lgs. 199/21, andrebbe a determinare:**

*a) lo snaturamento dei connotati tipici dei corsi d'acqua e, nel caso specifico, del succitato Fiume e del territorio circostante, data la stretta vicinanza di tutte le turbine alla realtà fluviale in argomento;*

*b) un aggravio dell'effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto per la presenza di numerosi altri impianti che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, arrecando lo stravolgimento dei caratteri precipui del territorio agrario.*

**Si ritiene opportuno, pertanto, al fine di mantenere quanto più possibile la leggibilità della fisionomia riferibile al paesaggio rurale tradizionale e garantire la formazione di "realtà" territoriali libere da impianti, che la Società scelga altra area d'azione ove collocare il progetto, assicurando altresì opportuni distanziamenti dai Beni vincolati.**

Si rappresenta che non è stata reperita l'attestazione dell'avvenuto pagamento di € 100,00 a palo per i diritti fissi voluti dall'art. 7 della Legge Regionale 28/12/2004, n. 17 (istruzioni sito: [www2.regione.sicilia.it/bbcaa/soprintp](http://www2.regione.sicilia.it/bbcaa/soprintp)).

  
Il Soprintendente  
(Arch. Girolama Fontana)



19.02. 2024 GM

Responsabile procedimento	Arch. Girolama Fontana	stanza	33	piano	3*	telefono	0923 808 241	e_mail	sopritp.uo3@regione.sicilia.it
Funzionario incaricato	Dott.ssa Giuseppina Mamma	stanza		piano	0	telefono	0923 808289	Durata procedimento:	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):	<a href="mailto:urpsopritp@regione.sicilia.it">urpsopritp@regione.sicilia.it</a>	Responsabile:		stanza		piano		tel.	

Orario e giorni ricevimento Lunedì 10,00 – 13,00 e Mercoledì 15,30 – 17,30