



INTERNAL CODE

C23FSTR002WR01800

PAGE

1 di/of 4

TITLE: Elenco prezzi

AVAILABLE LANGUAGE: IT

“IMPIANTO EOLICO TERRANOVA DA SIBARI”

COMUNI DI TERRANOVA DA SIBARI, SAN DEMETRIO CORONE, SPEZZANO ALBANESE, CORIGLIANO – ROSSANO, SANTA SOFIA D’EPIRO E TARSIA (CS)

PROGETTO DEFINITIVO**Elenco prezzi**

Il tecnico

Ing. Leonardo Sblendido

File: C23FSTR002WR01800_Elenco Prezzi

00	22/12/2023	PRIMA EMISSIONE	S. Khan	D. Greco	L. Sblendido
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
VALIDATION					
<i>NOME</i>		<i>NOME</i>		<i>NOME</i>	
COLLABORATORS		VERIFIED BY		VALIDATED BY	
PROJECT / PLANT TERRANOVA DA SIBARI EO		INTERNAL CODE			
		C23FSTR002WR01800			
CLASSIFICATION: COMPANY		UTILIZATION SCOPE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 22CL.PR.E.0 240.030.d	Sovrapprezzi per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 m, per ogni metro: per diametro pari a 800 mm euro (nove/46)	m	9,46
Nr. 2 A.P.03	Espianto e reimpianto di alberi di ulivo, in buche di accoglimento, comprese i sistemi di sostegno, l'assistenza tecnica per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte e per il tempo ... nto per tutta la durata del cantiere, al fine di garantire la buona riuscita dell'operazione espianto e reimpianto ulivi euro (seicento/00)	cadauno	600,00
Nr. 3 B.25.001.01	Trasporto a scarico, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... co, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a scarico autorizzata: con autocarro per ogni Km. euro (zero/56)	m3/km	0,56
Nr. 4 CAL23_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (sette/55)	m³	7,55
Nr. 5 CAL23_01.A 05.002.001	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi euro (otto/65)	m³	8,65
Nr. 6 CAL23_01.B 02.002.001	Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce euro (ventisette/56)	m²	27,56
Nr. 7 CAL23_01.B 04.003.002	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 euro (centoquarantaotto/09)	m³	148,09
Nr. 8 CAL23_02.A 07.001.003	Carico, trasporto, scarico, movimentazioni, scarriolate, scofanature, tiro in alto e calo in basso con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 euro (trentauno/50)	m³	31,50
Nr. 9 CAL23_04.A 05.007.001	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale. euro (quattro/22)	m³	4,22
Nr. 10 CAL23_04.A 05.007.002	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. euro (quarantacinque/76)	m³	45,76
Nr. 11 CAL23_04.B 12.002.001	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm euro (quarantacinque/50)	m³	45,50
Nr. 12 CAL23_04.E 02.002.002	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... are a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (due/55)	m²	2,55
Nr. 13 CAL23_04.E 02.003.002	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (tre/30)	m²	3,30
Nr. 14 CAL23_04.E	Seminazione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
09.001.001	euro (zero/48)	m ²	0,48
Nr. 15 CAL23_05.A 03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm euro (tre/41)	m ²	3,41
Nr. 16 CAL23_05.A 09.001.001	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatur ... cata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. euro (ventiquattro/95)	m ³	24,95
Nr. 17 CAL23_05.A 09.001.003	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatur ... l 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo. euro (venti/36)	m ³	20,36
Nr. 18 CAL23_06.10 5.010.001	Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq euro (tre/30)	m	3,30
Nr. 19 CAL23_06.10 5.012.001	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prod ... ri di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 20 CAL23_14.R 01.001.002	Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attravers ... ente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. per diametro esterno di 800 mm euro (centosessantacinque/73)	ml	165,73
Nr. 21 CAL23_14.R 01.001.004	Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attravers ... nte classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. per diametro esterno di 1200 mm euro (trecentodiciannove/83)	ml	319,83
Nr. 22 CAL23_14.R 01.001.005	Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attravers ... nte classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. per diametro esterno di 1500 mm euro (quattrocentosettantauno/80)	ml	471,80
Nr. 23 CAL23_16.A 04.002.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina. euro (uno/82)	m ³	1,82
Nr. 24 CAL23_16.D 05.021.001	Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchett ... una larghezza minima di 10 cm con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato euro (diciotto/51)	m ²	18,51
Nr. 25 CAL23_PR.P 10.011.011	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantacinque/24)	m ³	145,24
Nr. 26 CAL23_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale classe di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10.316.005	esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentasei/60)	m³	136,60
Nr. 27 D10.05	Decespugliamento eseguito con mezzi meccanici, compreso raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta per rendere il terreno perfettamente sgombro euro (seicentottantauno/72)	ha	681,72
Nr. 28 D10.10.a	Scasso euro (millesettecentosessantasette/60)	ha	1'767,60
Nr. 29 D30.12	Scavo buche in qualsiasi terreno con trivella euro (uno/32)	cadauno	1,32
Nr. 30 D30.13.b	Olivi di anni 2 di innesto di altezza non inferiore a metri 1,20. euro (dieci/70)	cadauno	10,70
Nr. 31 D30.14	Squadratura e messa in dimora ed ogni altro onere e magistero (per qualsiasi opera di impianto) compreso concimazione minerale e letamica. euro (millesettecentoottantadue/00)	ha	1'782,00
Nr. 32 M20.1.31	Acquisto di palo tutore di altezza di 2,5 - 3 metri con fi=5 cm (in testa) euro (tre/60)	cadauno	3,60
Nr. 33 NP1	Fornitura e posa in opera di cavo tipo ARE4H5E 18/30 kV (formazione 1x95 mmq) euro (cinque/31)	m	5,31
Nr. 34 NP10	Fornitura e posa in opera di nastro monitoro euro (zero/03)	m	0,03
Nr. 35 NP11	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche, sistema di controllo e protezione, realizzazione di opere civili e servizi di costruzione di sottostazione a 30/150 kV, 139,5 MW con uno stallo trasformatore e stallo linea euro (tre milioni cinquecentomila/00)	cadauno	3'500'000,00
Nr. 36 NP12	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 euro (centocinquantaotto/34)	m³	158,34
Nr. 37 NP13	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre euro (uno/75)	kg	1,75
Nr. 38 NP14	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento euro (quattordici/10)	m³	14,10
Nr. 39 NP15	Compenso alle discariche autorizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) euro (sette/18)	m3	7,18
Nr. 40 NP16	Fornitura e posa in opera di complesso cabina realizzata, cablata e certificata da unica azienda, potenza 160Kva, composto da locale DG2092 ad uso esclusivo dell'Enel secondo spec ... accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (cinquantaseimilanovecentotrentatre/09)	a corpo	56'933,09
Nr. 41 NP2	Perforazione orizzontale teleguidata (TOC) eseguita con macchine VD40 per la posa di un tubo PEAD in terreno di varia natura esclusi terreni rocciosi e/o con grossi trovanti. Compr ... eriali impermeabilizzanti necessari per la perforazione; fornitura e trasporto acqua dai luoghi di prelievo al cantiere. euro (duecentosettanta/00)	m	270,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 42 NP3	Fornitura e posa in opera del cavidotto AT a 150 kV. Sono inclusi i lavori civili per la posa del cavo, installazione del cavo, commissioning e servizi di costruzione in sito. euro (milleottocento/00)	m	1'800,00
Nr. 43 NP4	Fornitura e posa in opera di cavo tipo ARE4H5E 18/30 kV (formazione 1x150 mmq) euro (sei/50)	m	6,50
Nr. 44 NP5	Fornitura e posa in opera di cavo tipo ARE4H5E 18/30kV (formazione 1x240 mmq) euro (otto/80)	m	8,80
Nr. 45 NP6	Fornitura e posa in opera CANALINA RETTILINEA 240x750 MT.2; COPERCHIO B 750 MT.2; PIASTRINA DI GIUNZIONE; BULLONE ESEGONALE 8x20 CONF.100; DADO FLANGIATO ZIGRINATO M 8 CONF.100; ME ... 8 CONF.100; CRAVATTA; BULLONE ESAGONALE 8x20 CONF.100; RONDELLA PIANA 8 CONF.100; ZF DADO A MOLLA LUNGA DIAM. 8 CONF.100 euro (quattrocentoottantasei/00)	m	486,00
Nr. 46 NP7	Fornitura e posa in opera di cavo tipo ARE4H5E 18/30kV (formazione 1x400 mmq) euro (undici/70)	m	11,70
Nr. 47 NP8	Fornitura e posa in opera di cavo tipo ARE4H5E 18/30kV (formazione 1x630 mmq) euro (sedici/90)	m	16,90
Nr. 48 NP9	Fornitura e posa in opera di aerogeneratori completa di torri, navicella, hub, pale, trasformatore, quadri, componentistica, elettronica, cablaggio e accessori euro (seicentossessantaduemila/00)	MW	662'000,00

Data, _____

Il Tecnico

Il tecnico

Ing. Leonardo Sblendido

